

PRESUPUESTO

"PROYECTO INTEGRAL DE AV. LEANDRO GÓMEZ"

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.	BÁSICO AUTORIZADO CANT.	PRECIO UNIT. \$	PRECIO TOTAL \$	Monto Imponible	LLSS
I	1	Movilización e implantación	u	1,0				
		Obras de movimiento de suelos						
II	2	Excavación no clasificada a depósito	m3	19.013,0				
II	3	Excavación no clasificada	m3	2.979,0				
II	4	Sustitución	m3	951,0				
II	5	* Extracción de árboles y tocones	u	80,0				
II	6	Demolición y retiro de pavimento existente	m2	25.044,0				
		Obras en calzada y veredas						
II	7	Base granular con CBR > 80% (con transporte)	m3	9.240,0				
II	8	Base granular con CBR > 60% (con transporte)	m3	9.240,0				
II	9	Base estabilizada con cemento portland (100kgCP/m³Tosca)	m3	2.852,0				
VI	10	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	37.759,0				
VI	11	Ejecución de riego bituminoso de adherencia	m2	37.759,0				
V	12	Construcción de carpeta de concreto asfáltico - base negra	ton	6.344,0				
V	13	Construcción de carpeta de concreto asfáltico - capa de rodadura	ton	4.532,0				
VIII	14	Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	609,0				
VIII	15	Suministro transporte y elaboración de diluido asfáltico	m3	42,0				
VIII	16	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m³	16,0				
XXXII	17	Construcción de cordón cuneta de hormigón (18 cm de altura)	m	6.901,0				
XXXII	18	Construcción de cordón de hormigón simple (18 cm de altura)	m	305,0				
XXXII	19	Construcción de cordón separador central (50cm de ancho)	m	269,0				
XXXII	20	Construcción de veredas de hormigón de 2m de ancho y 10cm de espesor de hormigón	m	3.201,0				
XIII	21	Construcción de rampas con pavimento táctil	u	20,0				
		Obras de desagüe						
		Conductos (suministro, colocación, excavación, relleno y compactación)						
D	22	Hº IRAM 11503 C.II 500mm o PEAD D.interior 460mm – prof. 0 a 2m	ml	310,0				
D	23	Hº IRAM 11503 C.II 600mm o PEAD D.interior 600mm – prof. 0 a 2m	ml	476,3				
D	24	Hº IRAM 11503 C.II 800mm o PEAD D.interior 750mm – prof. 0 a 2m	ml	1.020,5				
D	25	Hº IRAM 11503 C.II 1000mm o PEAD D.interior 1000mm – prof. 0 a 2m	ml	721,1				
		Cámaras y cabezales						
XIII	25	Cabezal Ø500	u	5,0				
XIII	26	Cabezal Ø1000	u	4,0				
XIII	27	Cámara (1.2X1.45)m prof entre 2 y 3 m	u	10,0				
		Bocas de Tormenta						
XIII	28	BT tipo A L1x1.5m	u	3,0				
XIII	29	BT tipo A L2x1.5m	u	4,0				
XIII	30	BT tipo A L3x1.5m	u	15,0				
XIII	31	BT tipo G L1x1.5m (C11.0x2.15m, prof 0 a 2m)	u	3,0				
XIII	32	BT tipo G L2x1.5m (C11.0x2.15m, prof 0 a 2m)	u	4,0				
XIII	33	BT tipo G L3x1.5m (C11.0x2.15m, prof 0 a 2m)	u	6,0				
		Obras de Alumbrado						
LXXIX	34	Suministro de columnas libres de hormigón o PRFV de 9.00m	u	77,0				
LXXIX	35	Instalación de columnas libres de hormigón o PRFV de 9.00m	u	77,0				
LXXIX	36	Suministro de luminarias led	u	90,0				
LXXIX	37	Instalación de luminarias led	u	90,0				
LXXIX	38	Suministro e instalación cañería PEAD o PVC 63mm bajo vereda	m	3.107,0				
LXXIX	39	Suministro e instalación de cañería PVC 110x3.2mm bajo calle	m	150,0				
LXXIX	40	Suministro e instalación de conductor 4x16 al	m	1.671,0				
LXXIX	41	Suministro e instalación conductor 3x6 al	m	1.586,0				
XIII	42	Cámaras de 40x40x40	u	95,0				
XIII	43	Cámaras de 60x60x40	u	29,0				
LXXIX	44	Retiro de instalaciones existentes	gl	1,0				
LXXIX	45	Cajón de control de alumbrado público	u	3,0				
		Obras de señalización						
CCCIV	46	Señales verticales clase 2 instaladas	u	75,0				
CCCIV	47	Señalización horizontal con pintura en caliente (líneas blancas y amarillas ancho variable)	m²	1.424,0				
CCCIV	48	Señalización horizontal con pintura en caliente superficie (espesor 6mm)	m²	600,0				
XVII	49	Suministro e instalación cruce con semáforos	u	1,0				
		Obras complementarias						
XIII	50	* Accesos domiciliarios vehiculares de hormigón en Leandro Gomez (incluye base granular y hormigón)	u	185,0				
XIII	51	* Accesos domiciliarios en Leandro Gómez (incluye base granular y hormigón)	u	92,5				
V	52	Lomos de burro (incluye pintura)	u	19,0				
XIII	53	Plataforma para contenedores de basura	u	23,0				
XIII	54	Plataforma para Paradas de ómnibus	u	12,0				
LXXIX	55	Reposición de conexiones de agua potable largas	u	74,0				
XI	56	Adecuación de tapas de saneamiento	u	41,9				
		Parquizado veredas y espacios verdes						
XX	57	Tepes de césped	m²	961,0				
XX	58	Tierra negra (vereda y zona baja)	m³	9.603,0				
		Recuperación ambiental						
II	59	Recuperación ambiental	gl	1,0				
Subtotal Obra								
IVA				22 %				
LLSS Básicas (0,718 x MI)								
TOTAL PRECIO COMPARACIÓN (IVA Y LLSS incluido)								

* Estos rubros son de ejecución eventual, se certificará lo realmente ejecutado al precio unitario.
La Intendencia no está obligada a pagar el 100% encaso de no ejecutarse la totalidad del metraje

MONTO IMPOSIBLE DE MANO DE OBRA PARA LAS LEYES SOCIALES