

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Leyes Sociales Unitarias	Leyes Sociales Total
	<b>1</b>	<b>Indirectos</b>						
I	1.1	Carteles de Obra	un	4,00				
I	1.2	Proyectos ejecutivos (un proyecto para cada padrón)	global	1,00				
I	1.3	Oficinas Dirección de Obra	meses	18,00				
I	1.4	Director de obra y capataces de obra	meses	18,00				
I	1.5	Prevencionista	meses	18,00				
I	1.6	Topógrafo / Ingeniero Agrimensor	meses	18,00				
I	1.7	Señalización de Obra	meses	18,00				
	<b>2</b>	<b>Red Vial</b>						
II	2.1	Limpieza del terreno	global	4,00				
II	2.2	Corte de árboles y retiro de tocones	un	250,00				
II	2.3	Retiro de capa vegetal	m3	18.072,88				
II	2.4	Desmonte	m3	24.135,53				
II	2.5	Terraplén	m3	8.724,66				
II	2.6	Sobretransporte (por encima de 5 kms)	m3. km	167.418,75				
II	2.7	Cunetas	ml	500,00				
II	2.8	Sustitución	m3	500,00				
II	2.9	Drenes subterráneos	ml	350,00				
VII	2.10	Sub Base	m3	8.324,48				
VII	2.11	Base	m3	7.886,35				
	<b>3</b>	<b>Red Pluvial</b>						
XIII	3.1	Cordón cuneta	ml	8.724,83				
XIII	3.2	Badén	ml	1.085,00				
XIII	3.3	Boca de tormenta	un	10,00				
XIII	3.4	Caño hormigón o PEAD 500mm	ml	60,00				
XIII	3.5	Cámara pluvial	un	4,00				
XIII	3.6	Cabezal de descarga	un	5,00				
XIII	3.7	Enrocado de protección	m3	50,00				
II	3.8	Canal a cielo abierto	ml	250,00				
	<b>4</b>	<b>Red de saneamiento</b>						
A	4.1	Tubería de 200 mm de diámetro	ml	5.487,48				
A	4.2	Tubería de 315 mm de diámetro	ml	1.419,53				
A	4.3	Cámara de inspección prof menor a 2 m	un	42,00				
A	4.4	Cámara de inspección prof entre 2 y 3 m	un	29,75				
A	4.5	Camara terminal	un	21,00				
A	4.6	Conexión domiciliaria	un	476,00				
XIII	4.7	Protección de colector	ml	200,00				
	<b>5</b>	<b>Red de agua potable</b>						
A	5.1	Tubería de PEAD 75 mm de diámetro	ml	5.088,61				
A	5.2	Tubería de PEAD 110 mm de diámetro	ml	692,17				
A	5.3	Desinfección de tuberías	ml	5.780,77				
A	5.4	Piezas especiales (TEE)	un	31,50				
A	5.5	Llaves de paso, Incluye cámara de H de 500 mm	un	17,50				
A	5.6	Hidrante, Incluye cámara de H de 500 mm	un	21,00				
A	5.7	Macromedidor con cámara	un	4,00				
A	5.8	Conexiones cortas	un	267,75				
A	5.9	Conexiones largas	un	208,25				

Subtotal	
IVA 22%	
Leyes Sociales	
Total	

Monto Imponible	
-----------------	--