

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO - ES

OBRA: REPARO EM COBERTURA E PINTURA

LOCAL: RUA VITÓRIA DE SOUZA LOUBACK, S/N - CENTRO - PONTO BELO - ES CEP: 29885-000

REFERÊNCIA: 1380201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES

AGOSTO/2023(LS=157,27)

BDI: 36,59%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇO | UND. | CONTRATADO | | | |
|--------------------|--------|--------|---|------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL |
| 1.0 | | | SERVICIOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão DER | m² | 2,00 | R\$ 336,35 | R\$ 459,42 | R\$ 918,84 |
| 1.2 | DER-ES | 10256 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m² | 311,50 | R\$ 7,30 | R\$ 9,97 | R\$ 3.105,66 |
| 1.3 | DER-ES | 10253 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m² | 311,50 | R\$ 27,90 | R\$ 38,11 | R\$ 11.871,27 |
| 1.4 | DER-ES | 10208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 4,32 | R\$ 9,58 | R\$ 13,09 | R\$ 56,55 |
| SUB TOTAL 1 | | | | | | | | R\$ 15.952,32 |
| 2.0 | | | PINTURA | | | | | |
| 2.3 | DER-ES | 190104 | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 420,00 | R\$ 26,60 | R\$ 36,33 | R\$ 15.258,60 |
| 2.4 | DER-ES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m² | 52,80 | R\$ 17,19 | R\$ 23,48 | R\$ 1.239,74 |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | | | R\$ 16.498,34 |
| 3.0 | | | COBERTURA | | | | | |
| 3.2 | DER-ES | 90206 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 311,50 | R\$ 95,57 | R\$ 130,54 | R\$ 40.663,21 |
| 3.3 | DER-ES | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 130,93 | R\$ 37,89 | R\$ 51,75 | R\$ 6.775,63 |
| 3.4 | DER-ES | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 43,10 | R\$ 237,75 | R\$ 324,74 | R\$ 13.996,29 |
| SUBTOTAL 3 | | | | | | | | R\$ 61.435,13 |
| 4.0 | | | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | | | | | |
| 4.0 | DER-ES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 4,32 | R\$ 7,04 | R\$ 9,62 | R\$ 41,56 |
| 4.1 | DER-ES | 11030 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 4,32 | R\$ 64,84 | R\$ 88,56 | R\$ 382,58 |
| SUBTOTAL 4 | | | | | | | | R\$ 424,14 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | R\$ 94.309,93 |

RICARDO FERRAZ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-ES 041.204/D