

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO

Pça. da Independência 341, Afonso Claudio, ES, 29600-000

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: Acolhimento Institucional Municipal - Casa de Abrigo Ciraenda  
 Contrato: 048/2025  
 Local: RUA ANALLIA VIEIRA DE SOUZA, AFONSO CLAUDIO-ES  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO  
 Data base: FEVEREIRO/2024



BDI: 33,25%

BDI DIFERENCIADO: 15,57%

Data: 15/06/2026

Encargos Sociais: 157,27% (hora) / SEM DESONERACAO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1	DER	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 205,61	R\$ 1.644,88
01.01	DER	20701	Barracão para escritório com sanitário área de 14,50 m2, de chapa de compensado 12mm e portais 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspecção, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,50	R\$ 818,43	R\$ 10.230,38
01.03	DER	20702	Barracão para armazenamento área de 10,90m2, de chapa de compensado de 12mm e portais 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	9,00	R\$ 568,40	R\$ 5.115,60
01.04	DER	20703	Barracão para depósito de cimento área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e portais 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	8,00	R\$ 493,73	R\$ 3.949,84
01.05	DER	20713	Rede de luz, incl. padrão, entrada de energia trifásica, cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. di. e chave de força (quando necessário), corr. 20m entre padrão entrada e ODG, conf. projeto (1 utilização)	m	15,00	R\$ 430,03	R\$ 6.450,45
01.06	DER	20709	Cabide para corte e armação com área de 6,00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	m2	6,00	R\$ 279,71	R\$ 1.678,26
01.07	DER	20712	Rede de água com padrão de entrada 3" água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 20m, conf. projeto (1 utilização)	m	6,00	R\$ 55,35	R\$ 332,10
01.08	DER	30206	Almoço manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	42,00	R\$ 193,10	R\$ 8.110,20
01.09	DER	10501	Locação de obra com gabalito de madeira	m2	491,30	R\$ 11,63	R\$ 5.713,82
01.10	DER	30304	Índice de preço para renovação de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	48,00	R\$ 73,83	R\$ 3.543,84
<b>ISOLAMENTO</b>							<b>R\$ 16.707,76</b>
02.01	DER	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em apo galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. met. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Resaproveitamento Zc)	m	124,00	R\$ 134,74	R\$ 16.707,76
<b>FUNDAÇÃO</b>							<b>R\$ 267.338,48</b>
03.01	DER	30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	39,60	R\$ 77,43	R\$ 3.066,23
03.02	DER	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (Bota 1 e 2) (5% de perdas já incluído no custo)	m3	2,47	R\$ 688,48	R\$ 1.700,55
03.03	DER	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	1004,90	R\$ 12,56	R\$ 12.621,54
03.04	DER	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8,3 a 10,0 mm	kg	4870,90	R\$ 11,39	R\$ 55.479,55
03.05	DER	40332	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg	1809,00	R\$ 12,32	R\$ 22.286,88
03.06	DER	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em escaloço e desforma)	m2	832,80	R\$ 112,35	R\$ 93.565,08
03.07	DER	40253	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	102,80	R\$ 668,19	R\$ 68.689,93
03.08	DER	100203	Pintura impermeabilizante com gipfex ou equivalente a 3 demãos	m2	232,30	R\$ 41,88	R\$ 9.728,72
<b>SUPER ESTRUTURA</b>							<b>R\$ 171.807,00</b>
04.01	DER	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em escaloço e desforma)	m2	438,14	R\$ 112,35	R\$ 49.225,03
04.02	DER	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	1646,90	R\$ 12,56	R\$ 20.685,06
04.03	DER	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8,3 a 10,0 mm	kg	3287,40	R\$ 11,39	R\$ 37.443,49
04.04	DER	40245	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	1932,10	R\$ 12,32	R\$ 23.803,47
04.05	DER	40331	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa pl. conc. bombeavel)	m3	75,30	R\$ 539,84	R\$ 40.649,95
<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>							<b>R\$ 91.216,13</b>

MEIÇÃO 08 - Período 09/05/2025 a 15/06/2026						EXECUTADO ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
AF - 02472026 - CONTRAPARTIDA	AF - 13822026 - RECURSO ESTADUAL	AF - 09832026 - RECURSO ESTADUAL SUPERAVIT	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.781,98	7,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	1.644,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50	10.230,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	5.115,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	3.949,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	6.450,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	1.678,26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	332,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	8.110,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	491,30	5.713,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,90	3.536,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	7,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.706,41	1,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.037,96	1,12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,60	3.066,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47	1.700,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.004,90	12.621,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.870,90	55.479,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.809,00	22.286,88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,79	93.563,98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,80	68.689,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,30	9.728,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.807,00	0,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,14	49.225,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646,90	20.685,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.287,40	37.443,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,10	23.803,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,30	40.649,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.216,13	0,19	



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300390033003700370032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.









# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300390033003700370032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Charles Bortolini Hell Filho** em 15/06/2026 12:23

Checksum: **C6AD8C3DD1A27A28CABD29F9E7C2B6B733B055DE626EA8253C8B7554FAA98B03**

