

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO**

Pça. da Independência 341, Afonso Cláudio, ES, 29600-000

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Obra: **Acolhimento Institucional Municipal - Casa de Abrigo Ciranda**  
 Contrato: **048/2025**  
 Local: **RUA ANALIA VIEIRA DE SOUZA, AFONSO CLAUDIO-ES**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO**  
 Data base: **FEVEREIRO/2024**



BDI: **33,25%**

BDI DIFERENCIADO: **15,57%**

Encargos Sociais: **157,27% (hora) / SEM DESONERAÇÃO**

Data: **12/05/2026**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL		
								R\$	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 46.769,36</b>		
01.01	DER	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 205,61	R\$ 1.644,88		
01.02	DER	20701	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m <sup>2</sup> , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,50	R\$ 818,43	R\$ 10.230,38		
01.03	DER	20702	Barracão para armazenado área de 10.90m <sup>2</sup> , de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	9,00	R\$ 568,40	R\$ 5.115,60		
01.04	DER	20703	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m <sup>2</sup> , de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	8,00	R\$ 493,73	R\$ 3.949,84		
01.05	DER	20713	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	15,00	R\$ 430,03	R\$ 6.450,45		
01.06	DER	20709	Galpão para corte e armação com área de 6.00m <sup>2</sup> , em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	m2	6,00	R\$ 279,71	R\$ 1.678,26		
01.07	DER	20712	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	6,00	R\$ 55,35	R\$ 332,10		
01.08	DER	30206	Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m <sup>3</sup> )	m3	42,00	R\$ 193,10	R\$ 8.110,20		
01.09	DER	10501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	491,30	R\$ 11,63	R\$ 5.713,82		
01.10	DER	30304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	48,00	R\$ 73,83	R\$ 3.543,84		
<b>2</b>			<b>ISOLAMENTO</b>				<b>R\$ 16.707,76</b>		
02.01	DER	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/h=30cm e rosa c/h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	124,00	134,74	R\$ 16.707,76		
<b>3</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>R\$ 267.138,48</b>		
03.01	DER	30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	39,60	R\$ 77,43	R\$ 3.066,23		
03.02	DER	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m <sup>3</sup> (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	2,47	R\$ 688,48	R\$ 1.700,55		
03.03	DER	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	1004,90	R\$ 12,56	R\$ 12.621,54		
03.04	DER	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	4870,90	R\$ 11,39	R\$ 55.479,55		
03.05	DER	40332	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	1809,00	R\$ 12,32	R\$ 22.286,88		
03.06	DER	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	832,80	R\$ 112,35	R\$ 93.565,08		
03.07	DER	40253	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	102,80	R\$ 668,19	R\$ 68.689,93		
03.08	DER	100203	Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos	m2	232,30	R\$ 41,88	R\$ 9.728,72		
<b>4</b>			<b>SUPER ESTRUTURA</b>				<b>R\$ 171.807,00</b>		
04.01	DER	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	438,14	R\$ 112,35	R\$ 49.225,03		
04.02	DER	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	1646,90	R\$ 12,56	R\$ 20.685,06		
04.03	DER	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	3287,40	R\$ 11,39	R\$ 37.443,49		
04.04	DER	40245	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	1932,10	R\$ 12,32	R\$ 23.803,47		
04.05	DER	40331	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeável)	m3	75,30	R\$ 539,84	R\$ 40.649,95		
<b>5</b>			<b>ALVENARIA E VEDAÇÃO</b>				<b>R\$ 91.216,13</b>		

MEDIÇÃO 07 - Período 23/04/2026 a 08/05/2026.						EXECUTADO ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
AF - 0247/2026 - CONTRAPARTIDA		AF - 0982/2026 - RECURSO ESTADUAL		AF - 0983/2026 - RECURSO ESTADUAL SUPERAVIT		Qt	Valor	Qt	Valor
Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
-	-	-	-	-	-	46.761,98	1.644,88	-	-
-	-	-	-	-	-	8,00	1.644,88	-	-
-	-	-	-	-	-	12,50	10.230,38	-	-
-	-	-	-	-	-	9,00	5.115,60	-	-
-	-	-	-	-	-	8,00	3.949,84	-	-
-	-	-	-	-	-	15,00	6.450,45	-	-
-	-	-	-	-	-	6,00	1.678,26	-	-
-	-	-	-	-	-	6,00	332,10	-	-
-	-	-	-	-	-	42,00	8.110,20	-	-
-	-	-	-	-	-	491,30	5.713,82	-	-
-	-	-	-	-	-	47,90	3.536,46	0,10	7,38
-	-	-	-	-	-	-	16.706,41	-	1,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.137,36			1,12
-	-	-	-	-	-	39,60	3.066,23	-	-
-	-	-	-	-	-	2,47	1.700,55	-	-
-	-	-	-	-	-	1.004,90	12.621,54	-	-
-	-	-	-	-	-	4.870,90	55.479,55	-	-
-	-	-	-	-	-	1.809,00	22.286,88	-	-
-	-	-	-	-	-	832,79	93.563,96	0,01	1,12
-	-	-	-	-	-	102,80	68.689,93	-	-
-	-	-	-	-	-	232,30	9.728,72	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.807,00			0,00
-	-	-	-	-	-	438,14	49.225,03	-	-
-	-	-	-	-	-	1.646,90	20.685,06	-	-
-	-	-	-	-	-	3.287,40	37.443,49	-	-
-	-	-	-	-	-	1.932,10	23.803,47	-	-
-	-	-	-	-	-	75,30	40.649,95	-	-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.216,13			0,19



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3300380032003900310039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.







17.02	DER	200254	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	10,69	R\$ 77,31	R\$ 826,44
<b>18</b>							<b>R\$ 13.994,40</b>
18.01	DER	200401	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	840,00	R\$ 16,66	R\$ 13.994,40
<b>19</b>							<b>R\$ 7.633,01</b>
19.02	DER	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	231,57	R\$ 27,59	R\$ 6.389,02
19.03	DER	200513	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	R\$ 1.243,99	R\$ 1.243,99
<b>20</b>							<b>R\$ 141.614,20</b>
20.01	DER	200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	124,00	R\$ 1.068,91	R\$ 132.544,84
20.02	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	124,00	R\$ 73,14	R\$ 9.069,36
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.690.160,77</b>

		-		-		-		-		10,69	826,25	
		0,00		0,00		0,00		0,00			13.994,40	
		-		-		-		-		840,00	13.994,40	
		0,00		0,00		0,00		0,00			7.633,01	
		-		-		-		-		231,57	6.389,02	
		-		-		-		-		1,00	1.243,99	
		0,00		0,00		0,00		49.372,95			92.241,25	
		-		-		-	46,19	49.372,95		77,81	83.171,89	
		-		-		-		-		124,00	9.069,36	
1,96%	R\$	33.089,16	8,05%	R\$	135.996,87	0,79%	R\$	13.346,68	73,23%	1.237.766,78	26,35%	445.290,43
MEDIÇÃO 07	R\$	182.432,71	10,79%									



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300380032003900310039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Charles Bortolini Hell Filho** em 12/05/2026 10:53

Checksum: **62721BC569C2E8BDA2C837DDDCFFCB48986770D7F17CFA648B6B135879DA6801**

