

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

Pça. da Independência 341, Afonso Cláudio, ES, 29600-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS "FONTE DE LUZ"**
 Local: **RUA DELZA TEIXEIRA DA SILVA, AMANCIO PIMENTA, AFONSO CLÁUDIO-ES**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**
 Data base: **NOVEMBRO/2024**
 BDI: **33,25%**
 Encargos Sociais: **157,27% (hora) / SEM DESONERAÇÃO**



BDI DIFERENCIADO: 15,57%

Data: 26/11,2025

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
				UNID.	QUANT.		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 35.958,79	
01.01	DER	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 249,59	R\$ 1.964,72
01.02	DER	20701	Barracão para escritório com sanitário área de 14,50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x6cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,50	R\$ 839,48	R\$ 10.493,44
01.03	DER	10224	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	104,46	R\$ 17,98	R\$ 1.878,19
01.04	DER	10209	Demolição de alvenaria	m3	30,88	R\$ 61,16	R\$ 1.888,62
01.05	DER	10318	Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material	m2	84,03	R\$ 14,28	R\$ 1.199,95
01.06	DER	10214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	11,76	R\$ 16,30	R\$ 191,69
01.07	DER	10230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	571,71	R\$ 6,56	R\$ 3.750,42
01.08	DER	10331	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	523,70	R\$ 10,91	R\$ 5.715,23
01.09	DER	10259	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	491,30	R\$ 2,37	R\$ 1.164,38
01.10	DER	30304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	80,00	R\$ 85,67	R\$ 6.853,60
01.11	DER	10240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	77,00	R\$ 11,15	R\$ 858,55
2			ISOLAMENTO			R\$ 9.051,56	
02.01	DER	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	62,33	R\$ 145,22	R\$ 9.051,56
3			ALVENARIA E VEDAÇÃO			R\$ 48.866,85	
03.01	DER	200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	30,88	R\$ 956,84	R\$ 29.547,22
03.02	DER	71105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	51,46	R\$ 375,43	R\$ 19.319,63
4			ESQUADRIAS			R\$ 15.600,91	
04.01	DER	71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	3,60	R\$ 532,51	R\$ 1.917,04
04.02	DER	71703	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	3,60	R\$ 406,65	R\$ 1.463,94
04.03	DER	80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	7,20	R\$ 226,07	R\$ 1.627,70
04.04	DER	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	11,76	R\$ 900,70	R\$ 10.592,23
5			REVESTIMENTOS			R\$ 99.961,33	
05.01	DER	130230	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3,0cm	m2	531,12	R\$ 140,61	R\$ 74.680,78
05.02	DER	130322	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granilina grana N.1, inclusive polimento	m	491,30	R\$ 30,54	R\$ 15.004,30
05.03	DER	120232	Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAM, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm	m2	85,50	R\$ 120,19	R\$ 10.276,25
6			FORROS			R\$ 6.982,05	
06.01	DER	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	m2	84,03	R\$ 83,09	R\$ 6.982,05
7			COBERTURAS			R\$ 70.156,45	
07.01	DER	90509	Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas	m2	440,00	R\$ 96,77	R\$ 42.578,80
07.02	DER	90211	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)	m2	88,00	R\$ 192,11	R\$ 16.905,68
07.03	DER	10326	Retirada de estrutura em madeira do telhado	m2	22,00	R\$ 29,67	R\$ 652,74
07.04	DER	90101	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	22,00	R\$ 227,28	R\$ 5.000,16
07.05	DER	90102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	24,50	R\$ 112,52	R\$ 2.756,74

Medição 03 - Período 04/12/2025 a 10/02/2026.							
AF - 00198/2026 - SETADES		AF 002162/2025 - SETADES		EXECUTADO ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor	Qt	Valor
	R\$ -		R\$ -		R\$ 25.463,34		R\$ 10.493,44
				8,00	1.964,72	-	0,00
						12,50	10.493,44
				104,46	1.878,19	-	0,00
				30,88	1.888,62	-	0,00
				84,03	1.199,95	-	0,00
				11,76	191,69	-	0,00
				571,71	3.750,42	-	0,00
				523,70	5.713,23	-	0,00
				491,30	1.164,38	-	0,00
				80,00	6.853,60	-	0,00
				77,00	858,55	-	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ 9.051,56		R\$ -
				62,33	9.051,56	-	0,00
	R\$ 6.908,38		R\$ -		R\$ 21.681,99		R\$ 48.866,85
	7,22	6.908,38		22,66	21.681,99	8,22	29.547,22
						51,46	19.319,63
	R\$ 5.296,12		R\$ -		R\$ 5.296,12		R\$ 10.304,80
						3,60	1.917,04
						3,60	1.463,94
						7,20	1.627,70
	5,88	5.296,12		5,88	5.296,12	5,88	5.296,12
	R\$ 43.355,69		R\$ -		R\$ 80.696,08		R\$ 19.265,25
	159,34	22.404,80		424,90	59.745,19	106,22	14.935,59
	349,53	10.674,65		349,53	10.674,65	141,77	4.329,66
	85,5	10.276,25		85,50	10.276,25	-	0,00
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.982,05
						84,03	6.982,05
	R\$ 22.558,58		R\$ -		R\$ 65.137,38		R\$ 5.019,07
				440,00	42.578,80	-	0,00
	88	16.905,68		88,00	16.905,68	-	0,00
	22	652,74		22,00	652,74	-	0,00
	22	5.000,16		22,00	5.000,16	-	0,00
						24,50	2.756,74



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300350035003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300350035003000380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300350035003000380038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Charles Bortolini Hell Filho** em 10/02/2026 09:42

Checksum: **633E696D9BD21B8E2BA797928A48B35CC0355D105BD6F4615ABFE2E7F34C9246**

Assinado eletronicamente por **Kaio Vagner Alves** em 10/02/2026 11:38

Checksum: **474EBAF1FDAF7D989BBE89A86ECCA62199BC572454982D06FCEE79C1984E5A5D**

