



CONSTRUTORA LUARTE LTDA-ME CNPJ Nº 08.827.579/0001-72

7.25	DER	10256	Remoção De Telha Ondulada De Fibrocimento, Inclusive Cumeeira	m2	52,70	R\$ 7,42	R\$ 9,89	R\$ 521,20
7.26	DER	90202	Cobertura Nova De Telhas Onduladas De Fibrocimento 6.0Mm, Inclusive Cumeeiras E Acessórios De Fixação	m2	52,70	R\$ 49,02	R\$ 65,32	R\$ 3.442,36
7.27	DER	120303	Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm	m2	4,00	R\$ 60,67	R\$ 80,84	R\$ 323,36
<b>8</b>			<b>GRAMADO</b>					<b>R\$ 1.398,19</b>
8.1	COMP	6	Pintura De Demarcação Do Gramado Do Campo Utilizando Cal Hidratada Para Pintura	m	459,93	R\$ 2,28	R\$ 3,04	R\$ 1.398,19
<b>9</b>			<b>EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>					<b>R\$ 11.971,56</b>
9.1	COMP	4	Fornecimento E Instalação De Par De Trave De Futebol De Campo, Com Requadro, Dimensões 7,32 X 2,44 M Com Rede, Na Cor Branca	par	1,00	R\$ 6.950,00	R\$ 9.260,88	R\$ 9.260,88
9.2	DER	200563	Banco De Concreto Armado Aparente Com Apoios De Alvenaria Assentada Com Argamassa De Cimento, Cal E Areia, Largura De 0,50M E Espessura De 0,05M	m	12,00	R\$ 169,52	R\$ 225,89	R\$ 2.710,68
<b>10</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 1.665,62</b>
10.1	DER	200576	Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação	und	2,00	R\$ 625,00	R\$ 832,81	R\$ 1.665,62
O BDI ADOTADO SEGUE RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, TABELA 2 - "REFERENCIAL DE BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO E DEMAIS OBRAS NÃO ROBOVIÁRIAS".								<b>TOTAL: R\$ 489.000,00</b>

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

JARLON AMBROSIO DE  
SOUZA:05393839707

Assinado de forma digital por JARLON  
AMBROSIO DE SOUZA:05393839707  
Dados: 2025.11.14 10:12:37 -03'00'

JARLON AMBROSIO DE SOUZA  
CREA: ES-014512/D

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BANANAL											
ENDEREÇO: DISTRITO DE VILA NOVA DO BANANAL, BAIXO GUANDUJES											
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.605,76	2.605,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,53%	100,00%								
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.675,74	-	18.675,74	-	-	-	-	-	-	-
		3,82%	100,00%								
3	ESTRUTURA ALAMBRADO	78.545,12	-	78.545,12	-	-	-	-	-	-	-
		16,06%	100,00%								
4	FECHAMENTOS	258.660,86	-	-	181.062,60	77.598,26	-	-	-	-	-
		52,90%			70,00%	30,00%					
5	PINTURA	8.171,49	-	-	-	4.085,75	4.085,75	-	-	-	-
		1,67%				50,00%	50,00%				
6	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO ELÉTRICOS	65.430,66	-	-	-	-	32.715,33	32.715,33	-	-	-
		13,38%				50,00%	50,00%				
7	VESTIÁRIO	41.875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.875,00
		8,56%									100,00%
8	GRAMADO	1.398,19	-	-	-	699,10	699,10	-	-	-	-
		0,29%				50,00%	50,00%				
9	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	11.971,56	-	-	-	-	-	5.985,78	5.985,78	-	-
		2,45%						50,00%	50,00%		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.665,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1.665,62
		0,34%									100,00%
Financeiro (R\$)		489.000,00	2.605,76	97.220,86	181.062,60	82.383,10	37.500,17	38.701,11	49.526,40		
Físico (%)		100,00%	0,53%	19,88%	37,03%	16,85%	7,67%	7,91%	10,13%		
Financeiro Acumulado (R\$)			2.605,76	99.826,62	280.889,22	363.272,32	400.772,49	439.473,60	489.000,00		
Físico Acumulado (%)			0,53%	20,41%	57,44%	74,29%	81,95%	89,87%	100,00%		

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 14 DE NOVEMBRO DE 2024

Assinado de forma digital por  
JARLON AMBROSIO DE SOUZA  
SOUZA:05393839707  
Dados: 2025.11.14 10:13:39 -03'00'

JARLON AMBROSIO DE SOUZA

CREA: ES-014512/D