

Secretaria de
Obras



Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu
www.baixoguandu.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, nº 217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel./Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89



CONSTRUTORA LUARTE LTDA-ME CNPJ Nº 08.827.579/0001-72

OBRA: FUNDAÇÃO PARA PONTE - CABECEIRAS		SEM DES		DATA BASE:		BDI: 36,59%		nov/23	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL	
1			SERVIÇOS					R\$ 165.000,00	
1.1	DER	20305	Placa De Obra Nas Dimensões De 2,0 X 4,0 M, Padrão Der	m2	8,00	R\$ 286,36	R\$ 391,14	R\$ 3.129,12	OK
1.2	DER	20801	Barracão para escritório com sanitário área 14,50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m2	14,50	R\$ 553,25	R\$ 755,69	R\$ 10.957,51	OK
1.3	DER	30101	Escavação Manual Em Material De 1ª. Categoria, Até 1,50 M De Profundidade	m3	135,52	R\$ 47,61	R\$ 65,03	R\$ 8.812,87	OK
1.4	DER	40238	Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma)	m2	178,44	R\$ 72,05	R\$ 98,41	R\$ 17.560,28	OK
1.5	DER	40324	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	57,86	R\$ 713,26	R\$ 974,24	R\$ 56.174,68	OK
1.6	DER	40328	Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Média, Diâmetro De 6,3 A 10,0 Mm	kg	2.685,14	R\$ 9,14	R\$ 12,48	R\$ 33.510,55	OK
1.7	DER	40231	Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Magro Com Consumo Mínimo De Cimento De 250 Kg/M3 (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo)	m3	3,08	R\$ 558,85	R\$ 763,34	R\$ 2.351,09	OK
1.8	DER	30201	Reaterro Aplicado De Cavas De Fundação, Em Camadas De 20 Cm	m3	105,16	R\$ 51,27	R\$ 70,03	R\$ 7.364,35	OK
1.9	SINAPI	100896	Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Carinhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização), At. 01/2020	m	40,00	R\$ 57,72	R\$ 78,84	R\$ 3.153,60	OK
1.10	DER	160718	Pintura com tinta esmalte sintético Suviniil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal	m2	20,00	R\$ 22,15	R\$ 30,25	R\$ 605,00	OK

[Handwritten signature]

Secretaria de
Obras



Prefeitura Municipal de
Baixo Guandu
www.pmbg.es.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, nº217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel//Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

1.11	DER	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação.	und	2,00	R\$ 507,98	R\$ 693,85	R\$ 1.387,70	OK
1.12	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	10,00	R\$ 468,70	R\$ 640,20	R\$ 6.402,00	OK
1.13	MERC	1	PEDESTAL DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	und	2,00	R\$ 314,15	R\$ 429,10	R\$ 858,20	OK
1.14	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	und	90,00	R\$ 52,20	R\$ 71,30	R\$ 6.417,00	OK
1.15	DER	151701	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	und	1,00	R\$ 1.878,65	R\$ 2.566,05	R\$ 2.566,05	OK
1.16	DER	43015	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° (LABOR)	m	150,00	R\$ 12,45	R\$ 17,01	R\$ 2.551,50	OK
1.17	DER	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	und	50,00	R\$ 17,55	R\$ 23,97	R\$ 1.198,50	OK
TOTAL								R\$ 165.000,00	

[Handwritten signature]

