

524975
 1059
 1059

PLANILHA ORÇAMENTARIA Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Valparaíso Valparaíso, Baixo Guandu-ES CONFORME PROPOSTA Nº 118/2022-SEDURB / PMBG						
Código	Item	Especificação	unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
	1	ADMINISTRAÇÃO				
Composição	1.1	Administração local (este valor será medido proporcionalmente ao andamento da obra, pelo cronograma físico financeiro estabelecido, não sendo passível de aditamento)	und	1,00	90.000,00	90.000,00
				0,96		86.400,00
		TOTAL DO ITEM 1				90.000,00
	2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				
41500 DER	2.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m	m2	18,00	450,00	8.100,00
41498 DER	2.2	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspeção (escritório)	m2	12,00	1.000,00	12.000,00
41531 DER	2.3	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz (almoxarifado)	m2	15,00	800,00	12.000,00
41530 DER	2.4	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turmo)	m2	12,00	650,00	7.800,00
41501 DER	2.5	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	40,00	65,00	2.600,00
41499 DER	2.6	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	25,00	550,00	13.750,00
41503 DER	2.7	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	900,00	18.000,00
41527 DER	2.8	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	und	1,00	5.500,00	5.500,00
100882 DER	2.9	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	m	40,00	290,00	11.600,00
		TOTAL DO ITEM 2				91.350,00
	3	MOVIMENTO DE TERRA				
40184 DER	3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado a bota-fora)	m3	2.343,98	32,00	75.007,36
40184 DER	3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado a aterro de ruas)	m3	1.171,99	32,00	37.503,68
40228 DER	3.3	Compactação de aterros 100% PN (aterro de ruas)	m3	1.171,99	6,00	7.031,94
		TOTAL DO ITEM 3				119.542,98
	4	PAVIMENTAÇÃO				

Obra Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Valparaíso						
Endereço Valparaíso, Baixo Guandu-ES						
CONFORME PROPOSTA Nº 118/2022- SEDURB / PMBG						
Código	Item	Especificação	unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
40754 DER	4.1	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m2	11.719,90	1,50	17.579,85
40812 DER	4.2	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita (altura = 0,20 cm)	m3	1.210,83	120,10	145.420,68
40663 DER	4.3	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio	m	2.289,78	75,00	171.733,50
40884 DER	4.4	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	m2	8.072,23	114,50	924.270,34
			TOTAL DO ITEM 4			1.259.004,37
5 CALÇADA						
40915 DER	5.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camuçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	m2	3.434,67	117,50	403.573,73
40912 DER	5.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	m2	457,96	114,50	52.436,42
			TOTAL DO ITEM 5			456.010,15
6 TRANSPORTE						
60003 DER	6.1	Transporte de base em brita graduada - TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 0,889XP + 0,926XR (XP= 10 KM, XR= 0	t	2.179,50	9,50	20.705,25
			TOTAL DO ITEM 6			20.705,25
			VALOR TOTAL			2.036.612,74

RECEBIDO
5949,00
1060

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3/6