



# CONSTRUTORA LUARTE LTDA-ME

CNPJ Nº 08.827.579/0001-72

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA DE SERVIÇOS

BDI: 33,25%

OBRAS: FUNDAÇÃO PARA PONTE - CABECEIRAS E PILAR CENTRAL - CÔRREGO DO BANANAL

DATA: nov/23

LOCAL: PONTE (CÔRREGO DO BANANAL - ROSÁRIO) - BAIXO GUANDU - ES

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1								
1.1	DER	20305	Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, Padrão Der	m2	8,00	R\$ 259,93	R\$ 346,35	R\$ 2.770,83
1.2	DER	20801	Barracão para escritório com sanitário área 14.50m <sup>2</sup> , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m2	14,50	R\$ 502,23	R\$ 669,22	R\$ 9.703,63
1.3	DER	30103	Escavação mecânica em material de 1a. Categoria	m3	216,00	R\$ 12,67	R\$ 16,88	R\$ 3.646,61
1.4	DER	40238	Fôrma De Chapa Compensada Resinada 12Mm, Levando-Se Em Conta A Utilização 3 Vezes (Incluido O Material, Corte, Montagem, Escoramento E Desfôrma)	m2	321,26	R\$ 65,40	R\$ 87,15	R\$ 27.996,49
1.5	DER	40224	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	133,38	R\$ 665,18	R\$ 886,36	R\$ 118.222,18
1.6	DER	40328	Fornecimento, Dobragem E Colocação Em Fôrma, De Armadura Ca-50 A Média, Diâmetro De 6.3 A 10.0 Mm	kg	6.933,82	R\$ 8,30	R\$ 11,05	R\$ 76.637,88
1.7	DER	40231	Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Magro Com Consumo Mínimo De Cimento De 250 Kg/M3 (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo)	m3	3,60	R\$ 507,31	R\$ 675,99	R\$ 2.433,57
1.8	DER	30210	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m3	134,89	R\$ 25,04	R\$ 33,36	R\$ 4.500,35

1.9	SINAPI	100896	Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020	m	46,00	R\$ 52,40	R\$ 69,81	<b>R\$ 3.211,46</b>	OK
1.10	DER	160718	Pintura com tinta esmalte sintético Suviniil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal	m2	20,00	R\$ 20,10	R\$ 26,79	<b>R\$ 535,86</b>	OK
1.11	DER	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	2,00	R\$ 461,13	R\$ 614,46	<b>R\$ 1.228,91</b>	OK
1.12	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	10,00	R\$ 425,47	R\$ 566,94	<b>R\$ 5.669,45</b>	OK
1.13	MERC	1	PEDESTAL DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	und	2,00	R\$ 285,18	R\$ 380,01	<b>R\$ 760,02</b>	OK
1.14	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COMI RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	und	90,00	R\$ 47,39	R\$ 63,14	<b>R\$ 5.682,76</b>	OK
			<b>SUBTOTAL 1</b>					<b>R\$ 263.000,00</b>	

**TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS PROPOSTOS A SEREM CONTRATADOS (COM BDI): R\$ 263.000,00**

**R\$ 263.000,00 (DUZENTOS E SSESSENTA E TRÊS MIL REAIS)**

CONSTRUTORA LUARTE LTDA-ME