



RECIBO
 Valor R\$ 339,00
 Data 07/04/24

J.A DALPRÁ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ - 11.065.160/0001-35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 29,32%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS

ENDEREÇO: BAIXO GUANDU - ES E IBITUBA

CONT.PREV:

SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE:

out/23

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	UNIT	UNIT+BDI	TOTAL	
								R\$	R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	5.958,88
1.1	DER	20305	Placa De Obra Nas Dimensões De 2,0 X 4,0 M, Padrão Der	m2	16,00	R\$ 302,00	R\$ 372,43	R\$	5.958,88
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTO					R\$	58.794,11
2.1	CDER-R	40134	Demolição E Remoção De Estrutura De Pavimento Inclusive Capa Asfáltica	m2	1.182,84	R\$ 4,00	R\$ 4,93	R\$	5.831,40
2.2	CDER-R	40792	Sub-Basa C/ Mistura De Argila 30%, Pó De Pedra 30% E Brita 40%, Inclusive Fornecimento E Transporte Do Pó De Pedra E Da Brita	m3	236,57	R\$ 100,00	R\$ 123,32	R\$	29.173,81
2.3	CDER-R	40754	Regularização E Compactação Do Sub-Leito (100% P.I.) H = 0,20 M	m2	1.182,84	R\$ 1,20	R\$ 1,48	R\$	1.750,60
2.4	DER	30304	Índice De Preço Para Remoção De Entulho Decorrente Da Execução De Obras (Classe A Conama - Nbr 10.004 - Classe II-B), Incluindo Aluguel Da Caçamba, Carga, Transporte E Descarga Em Área Licenciada	m3	354,852	R\$ 50,00	R\$ 61,66	R\$	21.880,17
2.5	DER	10212	Retirada Manual De Pavimento Em Paralelepípedos, Incluindo Empilhamento Para Reaproveitamento	m2	12,650	R\$ 10,14	R\$ 12,50	R\$	158,13
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$	200.564,11
3.1	COMP	1	Blocos Pré-Moldados De Concreto Tipo Pavi-S Ou Equivalente, Espessura De 8 Cm E Resistência A Compressão Mínima De 35Mpa, Assentados Sobre Colchão De Pó De Pedra E Cimento Na Espessura De 10 Cm (Cor Vermelha)	m²	1.187,25	R\$ 120,00	R\$ 147,98	R\$	175.689,26
3.2	CDER-R	40364	Concreto Estrutural Fck = 30,0 Mpa, Tudo Incluído	m3	3,94	R\$ 880,22	R\$ 1.085,49	R\$	4.276,83
3.3	CDER-R	40349	Concreto De Regularização, Tudo Incluído	m3	1,80	R\$ 605,22	R\$ 746,36	R\$	1.343,45
3.4	CDER-R	40313	Formas Planas De Madeira Com 04 (Quatro) Reaproveitamentos, Inclusive Fornecimento E Transporte Das Madeiras	m2	78,86	R\$ 85,00	R\$ 104,82	R\$	8.266,11
3.5	DER	200202	Meio-Fio De Concreto Pré-Moldado Com Dimensões De 15X12X30X100 Cm, Rejuntados Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3	m	162,00	R\$ 55,00	R\$ 67,83	R\$	10.888,46
4			SINALIZAÇÃO					R\$	36.717,95
4.1	CDER-R	40146	Sinalização Horizontal - Taxa 0,6 L/M², Tudo Incluído	m2	426,82	R\$ 14,99	R\$ 18,49	R\$	7.891,90
4.2	CDER-R	40145	Sinalização Vertical, Inclusive Transporte De Placa Sinalização E Madeira	m2	27,50	R\$ 850,00	R\$ 1.048,22	R\$	28.826,05
5			ESTRUTURA DE DRENAGEM					R\$	20.964,96
5.1	SINAPI	90895	Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Maciça, Dn 150 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021	m	184,00	R\$ 92,39	R\$ 113,94	R\$	20.964,96
							TOTAL	R\$	323.000,00

VALIDADE DA PORPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS - A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
 BAIXO GUANDU/ES, 01 DE ABRIL DE 2024.

THALITA DE OLIVEIRA BARBOSA:11752619714
 Assinado de forma digital por THALITA DE OLIVEIRA BARBOSA:11752619714
 Dados: 2024.04.01 13:21:31 -03'00'

JOSE ANTONIO DALPRA:03147113760
 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO DALPRA:03147113760
 Dados: 2024.04.01 13:21:47 -03'00'

THALITA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 117.526.197-14
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES 055437/D

JOSÉ ANTÔNIO DALPRÁ - CPF: 031.471.137-60
 SÓCIO ADMINISTRADOR - CNPJ: 11.065.160/0001-35

Handwritten signatures and initials in blue ink.