

construtora Pavsul - CNPJ:28.860.345/0001-34



PR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPONENTE: Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto **OBRA:** Pavimentação de Vias
LOCAL: Pedra Menina (Vovô Nininho) - Dorés do Rio Preto/ES

REFERENCIAL:

DER ES (EDIFICAÇÕES): NOV/21 **DER ES:** JUN/21 **BDI:** 23,25 %

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO					
01 SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01	IOPES	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	219,07	1.752,54
01.02	IOPES	020803	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	339,02	3.695,27
					Total do Item		5.447,81
02 PAVIMENTAÇÃO							
02.01	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	2.633,46	0,79	2.085,70
02.02	COMP.	01	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.186,40	20,72	24.579,12
02.03	COMP.	02	Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m²	2.633,46	15,28	40.236,64
					Total do Item		66.901,46
Valor Total							72.349,27

SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

72.349,27

Dorés do Rio Preto-ES, 07 de fevereiro de 2022.

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico
CREA - 32543/E



CONSTRUTORA PAVSUL - CNPJ:28.860.345/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

OBRA: Pavimentação de Vias

LOCAL: Pedra Menina (Vovô Nininho) - Dorés do Rio Preto/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA				Valor Total
			01	02			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.447,81	R\$ 5.447,81				5.447,81
			100,00%				100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	66.901,46	R\$ 33.450,73	R\$ 33.450,73			66.901,46
			50,00%	50,00%			100,00%
TOTAL		72.349,27					72.349,27
Valor das Parcelas			R\$ 38.898,54	R\$ 33.450,73			
Valor Acumulado			R\$ 38.898,54	R\$ 72.349,27			
Porcentagem Simples			53,76%	46,24%			
Porcentagem Acumulada			53,76%	100,00%			

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Luiz Fernando Landeira
Engenheiro Civil - Politécnico

construtora Pavsul - CNPJ:28.860.345/0001-34

[Handwritten signatures and initials]

25



PR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPONENTE: Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto

OBRA: Pavimentação de Vias

DER ES: JUN/21 BDI: 23,25 %

REFERENCIAL:

DER ES (EDIFICAÇÕES): NOV/21 LOCAL: Pedra Menina (Julinho Amaral) - Dorcas do Rio Preto/ES

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO					
01 SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01	IOPES	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	219,07	1.752,54
01.02	IOPES	020803	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	339,02	3.695,27
					Total do Item		5.447,81
02 PAVIMENTAÇÃO							
02.01	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	2.286,69	0,79	1.811,06
02.02	COMP.	01	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	889,64	20,72	18.431,03
02.03	COMP.	02	Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m²	2.286,69	15,28	34.938,34
					Total do Item		55.180,42
Valor Total							60.628,23

SESSENTA MIL, SEICENTOS E VINTE E OITO REAIS , E VINTE E TRÊS CENTAVOS

60.628,23

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

[Handwritten signature: Gilberto Adalberto Santos]

[Handwritten signature]

Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico
CREA - 32549-D

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA PAVSUL - CNPJ:28.860.345/0001-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

OBRA: Pavimentação de Vias

LOCAL: Pedra Menina (Julinho Amaral) - Dorés do Rio Preto/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR					Valor Total
			EXECUÇÃO DA OBRA				
			01	02			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.447,81	R\$ 5.447,81				R\$ 5.447,81
			100,00%				100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 55.180,42	R\$ 27.590,21	R\$ 27.590,21			R\$ 55.180,42
			50,00%	50,00%			100,00%
TOTAL		R\$ 60.628,23					R\$ 60.628,23

Valor das Parcelas		R\$ 33.038,02	R\$ 27.590,21			
Valor Acumulado		R\$ 33.038,02	R\$ 60.628,23			
Porcentagem Simples		54,49%	45,51%			
Porcentagem Acumulada		54,49%	100,00%			

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Denilcio Rosa dos Santos

Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico
RPA - 31519-D

[Handwritten signatures and initials]



PR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPONENTE: Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto **OBRA:** Pavimentação de Vias
LOCAL: Pedra Menina (Recanto das Águas) - Dorcas do Rio Preto/ES

REFERENCIAL:
DER ES (EDIFICAÇÕES): NOV/21 **DER ES:** JUN/21 **BDI:** 23,25 %

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO					
01 SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01	IOPES	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	219,07	1.752,54
01.02	IOPES	020803	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	339,02	3.695,27
					Total do Item		5.447,81
02 PAVIMENTAÇÃO							
02.01	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	3.717,45	0,79	2.944,22
02.02	COMP.	01	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.366,84	20,72	28.317,37
02.03	COMP.	02	Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m²	3.717,45	15,28	56.798,92
					Total do Item		88.060,51
Valor Total							93.508,32

NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

93.508,32

Dorcas do Rio Preto-ES, 07 de fevereiro de 2022.

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

[Handwritten signature of Denilcio Rosa dos Santos]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA PAVSUL - CNPJ:28.860.345/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

OBRA: Pavimentação de Vias

LOCAL: Pedra Menina (Recanto das Águas) - Dorés do Rio Preto/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA				Valor Total
			01	02			
			R\$	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.447,81	R\$ 5.447,81				5.447,81
			100,00%				100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	88.060,51	R\$ 44.030,26	R\$ 44.030,26			88.060,51
			50,00%	50,00%			100,00%
TOTAL		93.508,32					93.508,32
Valor das Parcelas			R\$ 49.478,07	R\$ 44.030,26			
Valor Acumulado			R\$ 49.478,07	R\$ 93.508,32			
Porcentagem Simples			52,91%	47,09%			
Porcentagem Acumulada			52,91%	100,00%			

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico
CPF: 32.123.00

construtora Pavsul - CNPJ:28.860.345/0001-34

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number 33]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OPONENTE: Prefeitura Municipal de Dorcas **OBRA:** Pavimentação de Vias

LOCAL: Córrego Frio - Dorcas do Rio Preto/ES

REFERENCIAL:

DER ES (EDIFICAÇÕES): NOV/21 **DER ES:** JUN/21 **BDI:** 23,25 %

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO					
01 SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01	IOPES	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m²	8,00	219,07	1.752,54
01.02	IOPES	020803	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,90	339,02	3.695,27
					Total do Item		5.447,81
02 PAVIMENTAÇÃO							
02.01	DER-ES	40754	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m²	3.684,06	0,79	2.917,78
02.02	COMP.	01	Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.508,94	20,72	31.261,31
02.03	COMP.	02	Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m²	3.684,06	15,28	56.288,75
					Total do Item		90.467,84
Valor Total							95.915,65

NOVENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Dorcas do Rio Preto-ES, 07 de fevereiro de 2022.

DENILCIO RODA DOS SANTOS

[Handwritten signature: Gilberto Calati / Santos]

[Handwritten signature]
Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico
RGS - 27.2513

[Handwritten marks and signatures]




OBRA: Pavimentação de Vias
LOCAL: Córrego Frio - Dorcas do Rio Preto/ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA				Valor Total
			01	02			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.447,81	R\$ 5.447,81				5.447,81
			100,00%				100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	90.467,84	R\$ 45.233,92	R\$ 45.233,92			90.467,84
			50,00%	50,00%			100,00%
TOTAL		95.915,65					95.915,65
Valor das Parcelas			R\$ 50.681,73	R\$ 45.233,92			
Valor Acumulado			R\$ 50.681,73	R\$ 95.915,65			
Porcentagem Simples			52,84%	47,16%			
Porcentagem Acumulada			52,84%	100,00%			

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Luiz Fernando Landeira
Engenheiro Civil - Politécnica
CREF - 32.222-0



DEBITOS E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS

Gilberto Leite Santos

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Dores do Rio Preto-ES, 07 de fevereiro de 2022

Luiz Fernando Landeiro
Engenheiro Civil - Politécnico
RPS - 322-22-D



CONSTRUTORA PAVSUL - CNPJ:28.860.345/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO

OBRA: Pavimentação de Vias

LOCAL: Comunidade do Cerro - Dorés do Rio Preto/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA				Valor Total
			01	02			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.447,81	R\$ 5.447,81				5.447,81
2	PAVIMENTAÇÃO	85.133,34	100,00%				100,00%
			R\$ 42.566,67	R\$ 42.566,67			85.133,34
			50,00%	50,00%			100,00%
TOTAL		90.581,15					90.581,15
Valor das Parcelas			R\$ 48.014,48	R\$ 42.566,67			
Valor Acumulado			R\$ 48.014,48	R\$ 90.581,15			
Porcentagem Simples			53,01%	46,99%			
Porcentagem Acumulada			53,01%	100,00%			

DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Denilcio Rosa dos Santos

Luiz Fernando Lacerda
Luiz Fernando Lacerda
Engenheiro Civil - FATEC

000534



CONSTRUTORA PAVSUL - CNPJ:28.860.345/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**OBRA:** Pavimentação de Vias**LOCAL:** Bom Jardim - Dorés do Rio Preto/ES**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA				Valor Total
			01	02	03		
			R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.140,37	R\$ 4.140,37				4.140,37
			100,00%				100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	186.024,89	R\$ 65.108,71	R\$ 65.108,71	R\$ 55.807,47		186.024,89
			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
TOTAL		190.165,26					190.165,26
Valor das Parcelas			R\$ 69.249,08	R\$ 65.108,71	R\$ 55.807,47		
Valor Acumulado			R\$ 69.249,08	R\$ 134.357,79	R\$ 190.165,26		
Porcentagem Simples			36,85%	34,00%	29,15%		
Porcentagem Acumulada			36,85%	70,85%	100,00%		
Dores do Rio Preto-ES, 07 de fevereiro de 2022.							

Denilcio Rosa dos Santos
 DENILCIO ROSA DOS SANTOS

Luiz Fernando Landeira
 Luiz Fernando Landeira
 Engenheiro Civil - Politécnico
 CREA 000000000000000000