


PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00003225	DESOBSTRUÇÃO MANUAL DE VALETAS desobstrução manual de valetas	M	40,00	2,780	111,20
00002		00003226	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA limpeza e desobstrução de caixa coletora	UN	640,00	196,490	125.753,60
00003		00003228	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	M	600,00	24,810	14.886,00
00004		00003229	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES demolição manual de concreto simples (emop 05.001.001)	M³	50,00	320,190	16.009,50
00005		00003230	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO EM VIAS URBANAS demolição manual de concreto armado em vias urbanas	M³	40,00	441,180	17.647,20
00006		00003231	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES OU CICLÓPICO demolição manual de concreto simples ou ciclópico em vias urbanas	M³	40,00	389,280	15.571,20
00007		00003235	REPARO DE BUEIROS TUBULARES reparo de bueiros tubulares	UN	12,00	1.194,260	14.331,12
00008		00003236	REPARO DE CAIXA COLETORA reparo de caixa coletora	UN	12,00	424,940	5.099,28
00009		00003238	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 escavação mecânica em material de 1ª cat. h= 0,00 a 1,50 m, em vias urbanas	M³	2.746,80	24,350	66.884,58
00010		00003239	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 escavação mecânica em material de 1ª cat. h= 1,50 a 3,00 m, em vias urbanas	M³	784,80	26,460	20.765,81
00011		00003240	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C/ PROF. MAIOR QUE 3,0 M escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	M³	117,72	15,050	1.771,69
00012		00003242	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C/ PROF.MAIOR QUE 4,5 M escavação mecanizada de vala com prof.maior que 4,5 m até 6,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024	M³	17,66	14,410	254,48
00013		00003243	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA escavação mecânica em material de 1a. categoria	M³	11,77	20,750	244,23
00014		00003244	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M escavação mecânica em material de 2ª cat. h= 0,00 a 1,50 m	M³	274,68	37,510	10.303,25
00015		00003245	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M escavação mecânica em material de 2ª cat. h= 1,50 a 3,00 m	M³	137,34	45,010	6.181,67
00016		00001853	ESCAVAÇÃO MANUAL escavação manual de vala. af_09/2024	M³	100,00	120,700	12.070,00
00017		00003246	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	M³	35,32	39,110	1.381,37
00018		00003247	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM escavação horizontal em solo de 1a categoria, com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020	M³	100,00	3,240	324,00
00019		00003248	REATERRO COM AREIA reaterro com areia, tudo incluído	M³	1.569,60	64,180	100.736,93
00020		00003249	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	M³	1.177,20	61,270	72.127,04
00021		00003250	ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	M³	35,32	42,440	1.498,98

**PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES**

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022		00003251	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte. af_09/2024	M³	274,68	16,670	4.578,92
00023		00003252	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M²	5.232,00	0,680	3.557,76
00024		00003232	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M³	5.448,00	8,160	44.455,68
00025		00003234	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	166.708,80	1,040	173.377,15
00026		00003253	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO DE REDES remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto	M	120,00	116,490	13.978,80
00027		00003254	REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe a conama -nbr 10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M³	544,80	107,200	58.402,56
00028		00003255	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areiamédia/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M³	64,00	492,260	31.504,64
00029		00003256	AÇO CA-50 GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25 MM, aço ca-50 grossa, diâmetro de 12,5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas	KG	2.240,00	14,430	32.323,20
00030		00003257	FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5X30,0 CM forma de tábuas de madeira de 2,5x30,0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M²	1.280,00	127,620	163.353,60
00031		00003258	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE CAVAS EM ESTACA escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm	M²	270,00	164,530	44.423,10
00032		00003259	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	M²	864,00	26,870	23.215,68
00033		00003260	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA PARA FUNDAÇÃO DE ATERROS colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em vias urbanas	M³	470,88	117,450	55.304,86
00034		00003261	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em vias urbanas	M³	235,44	185,760	43.735,33
00035		00003262	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte	M³	70,40	291,090	20.492,74
00036		00003263	BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,40 M berço em brita para bstc diâm. = 0,40 m em vias urbanas	M	500,00	33,290	16.645,00
00037		00003264	BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂM. = 0,60 M berço em brita para bstc diâm. = 0,60 m em vias urbanas	M	400,00	43,320	17.328,00
00038		00003265	BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIAM. = 0,80 M berço em brita para bstc diam. = 0,80 m em vias urbanas	M	100,00	65,310	6.531,00
00039		00003266	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM boca para bueiro simples tubular d = 100 cm em concreto, alas com	UN	1,00	8.146,050	8.146,05

**PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES**

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			escondade de 0°, incluindo formas e materiais. af_07/2021				
00040		00003267	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-2 MF corpo bstc (greide) diâmetro 0,40 m ca-2 mf inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	500,00	343,920	171.960,00
00041		00003268	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-2 PB corpo bstc (greide) diâmetro 0,60 m ca-2 pb inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias urbanas	M	400,00	558,480	223.392,00
00042		00003269	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,80 M CA-2 PB corpo bstc (greide) diâmetro 0,80 m ca-2 pb inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias urbanas	M	100,00	1.149,620	114.962,00
00043		00003270	CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M PROJETO DNIT PARA 2,50 corpo de bsc 1,50 x 1,50 m projeto dnit para 2,50 < h < 5,00 m	M	40,00	3.942,080	157.683,20
00044		00003271	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M PROJETO DNIT PARA 2,50 corpo de bsc 2,00 x 2,00 m projeto dnit para 2,50 < h < 5,00 m	M	40,00	5.976,290	239.051,60
00045		00003272	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM tubo pead para drenagem - d = 400 mm -fornecimento e instalação	M	148,00	282,950	41.876,60
00046		00003273	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM tubo pead para drenagem - d = 600 mm - fornecimento e instalação	M	80,00	681,510	54.520,80
00047		00003274	DRENO DE PVC D = 100 MM dreno de pvc d = 100 mm em vias urbanas	M	120,00	76,760	9.211,20
00048		00003275	CANALETA DE CONCRETO RETANGULAR (0,130M³/M) canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em vias urbanas	M	40,00	359,000	14.360,00
00049		00003276	DESCIDA D'ÁGUA CONCRETO SIMPLES (DEGRAUS) descida água concreto simples (degraus) c/ caiação (dsa-03) de grau	M	40,00	532,350	21.294,00
00050		00003277	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA -TSS 06 transposição de segmentos de sarjeta -tss 06 - areia e brita comerciais	M	15,00	612,600	9.189,00
00051		00003278	CAIXA BOCA DE LOBO EM BLOCO PRÉ-MOLDADO 1,20 X 1,20M caixa boca de lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em vias urbanas	UN	7,00	6.627,730	46.394,11
00052		00003279	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	100,00	2.279,110	227.911,00
00053		00003280	POÇO DE VISITA (TUBO D=0,40 M) H=1,50 M COM TAMPÃO poço de visita (tubo d=0,40 m) h=1,50 m com tampão f.f.a.p., inclusive escavação e transporte do tampão	UN	13,00	5.654,790	73.512,27
00054		00003281	POÇO DE VISITA (TUBO D=0,60 M) H=1,70 M COM TAMPÃO poço de visita (tubo d=0,60 m) h=1,70 m com tampão f.f.a.p., inclusive escavação e transporte do tampão	UN	10,00	6.256,110	62.561,10
00055		00003282	POÇO DE VISITA (TUBO D=0,80 M) H=1,90 M COM TAMPÃO poço de visita (tubo d=0,80 m) h=1,90 m com tampão f.f.a.p., inclusive escavação e transporte do tampão	UN	2,00	6.857,390	13.714,78
00056		00003283	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido com suporte articulado, para poço de visita d=60cm.	UN	20,00	845,830	16.916,60
00057		00003284	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 1X1 M base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão.af_12/2020_pa	UN	2,00	3.480,760	6.961,52
00058		00003285	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR 1,5X1,5 M base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	UN	1,00	5.443,340	5.443,34
					2,00	1.127,550	2.255,10

**PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES**

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00059		00003286	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM chaminé circular para poço de visita para drenagem, em alvenaria	M			
00060		00003287	ESGOTAMENTO DE ESCAVAÇÕES PARA REBAIXAMENTO esgotamento de escavações para rebaixamento do nível d'água nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba	MÊS	12,00	9.645,590	115.747,08
00061		00003288	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 25 MM religação de rede de água em pvc dn 25 mm, inclusive conexões, em vias urbanas	M	160,00	38,090	6.094,40
00062		00003289	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 32MM religação de rede de água em pvc dn 32mm, inclusive conexões	M	160,00	39,890	6.382,40
00063		00003290	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 75MM religação de rede de água em pvc dn 75mm, inclusive conexões	M	160,00	97,820	15.651,20
00064		00003291	RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC PBA CL 15 DN 100MM religação de rede de água em pvc pba cl 15 dn 100mm, inclusive conexões	M	160,00	135,790	21.726,40
00065		00003292	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15X12X30X100 CM meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	2.877,60	74,980	215.762,45
00066		00003293	CAIAÇÃO DE MEIO FIOS, SARJETAS caiação de meio fios, sarjetas, etc	M²	2.014,32	8,890	17.907,30
00067		00003294	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024	M	1.000,00	13,570	13.570,00
00068		00003295	CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO cadastro de rede agua ou esgoto	M	1.000,00	1,740	1.740,00
00069		00003296	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	M	1.000,00	120,480	120.480,00
00070		00003297	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM tubo pvc rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	M	100,00	84,380	8.438,00
00071		00003298	PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,25M pv-anel concr dn 600 prof ate 1,25m	UN	10,00	3.005,580	30.055,80
00072		00003299	LIG INTRADOMICILIAR CALÇADA (INTERIOR) lig intradomiciliar calçada (interior)	UN	50,00	652,050	32.602,50
00073		00003300	CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO caixa ligacao predial em anel concreto	UN	50,00	142,680	7.134,00
00074		00003301	TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO tampa caixa de ligacao predial esgoto	UN	50,00	168,960	8.448,00
00075		00003302	LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H 0,6 A 1,0M lig pred esg curta c/mat s/pav h 0,6 a 1,0m	UN	50,00	852,420	42.621,00
00076		00003303	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	M²	2.226,40	2,840	6.322,98
00077		00003304	DRAGAGEM DE MATERIAL COM DRAGLINE - CAÇAMBA DE 2,1 M³ - dragagem de material com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - dmt de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	M³	960,00	93,360	89.625,60
00078		00003305	CALÇADA DE CONCRETO FCK=15 MP calçada de concreto fck=15 mp, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M²	1.833,60	145,190	266.220,38
00079		00003306	CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES A CADA 2,0 cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0m, inclusive transporte de mourão e arame farpado	M	200,00	22,080	4.416,00
00080		00003307	LADRILHO HIDRÁULICO ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecim	M²	733,44	132,530	97.202,80

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025


Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00081		00003308	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	73,34	183,040	13.424,15
00082		00003309	TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 tela de aço soldada telcon q-138 ou similar, fornecimento e assentamento	M²	1.925,28	41,770	80.418,95
00083		00003310	RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	M	183,36	81,910	15.019,02
00084		00003311	REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL remoção de camada vegetal	M³	800,00	8,830	7.064,00
00085		00003312	CONES PARA SINALIZAÇÃO cones para sinalização, fornecimento e colocação	UN	100,00	119,380	11.938,00
00086		00003313	ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES elementos de madeira para sinalização - cavaletes	UN	75,00	54,190	4.064,25
00087		00003314	TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC tela de proteção de segurança de pvc cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	1.000,00	27,570	27.570,00
00088		00002942	SINALIZAÇÃO VERTICAL sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M²	25,00	767,060	19.176,50
00089		00003315	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M²	890,56	27,020	24.062,93
00090		00003316	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA pintura de setas e zebRADOS com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	M²	89,06	44,130	3.930,22
00091		00003317	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III placa em aço - película i + iii - fornecimento e implantação	M²	89,06	628,610	55.984,01
00092		00003318	SUORTE METÁLICO GALV PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	12,00	565,520	6.786,24
00093		00003319	SINALIZACAO COM FAIXA DUPLA ZEBRADA sinalizacao com faixa dupla zebrada	M	1.000,00	0,700	700,00
00094		00003320	PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA passadicos com pranchas de madeira	M²	25,00	173,070	4.326,75
00095		00003321	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA) pavimentação com blocos de concreto (35 mpa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em vias urbanas	M²	4.452,80	172,620	768.642,34
00096		00003322	PÓ DE PEDRA pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte	M³	222,64	94,100	20.950,42
00097		00003323	REMOÇÃO DE MEIO FIO remoção de meio fio	M	2.616,00	28,890	75.576,24
00098		00003324	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA remoção de pavimentação poliédrica	M²	445,28	23,350	10.397,29
00099		00003325	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas	M²	400,00	90,200	36.080,00
00100		00003326	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo	M²	200,00	104,590	20.918,00
00101		00003327	IMPRIMAÇÃO INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em vias urbanas	M²	1.005,15	11,730	11.790,41
00102		00003328	CARGA, MANOBRA E DESC DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).	M³	218,70	8,160	1.784,59

PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			af_07/2020				
00103		00003329	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	6.692,15	1,040	6.959,84
00104		00003330	CAPINA MANUAL, INCLUSIVE LIMPEZA capina manual, inclusive limpeza	M²	3.200,00	1,060	3.392,00
00105		00003331	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em vias urbanas	M³	1.520,00	6,180	9.393,60
00106		00003332	ESPALHAMENTO/REGULARIZAÇÃO/COMPACTAÇÃO DE MATERIAL espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M³	1.520,00	4,680	7.113,60
00107		00003333	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMEN DE BRITA construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm exclusive carga e transporte. af_09/2024	M³	667,92	292,280	195.219,66
00108		00003334	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN compactação de aterros 100% pn	M³	667,92	8,920	5.957,85
00109		00003335	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO. regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	M²	1.066,67	2,790	2.976,01
00110		00003336	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira	UN	200,00	23,280	4.656,00
00111		00003337	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS HEXAGONAL assentamento de blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo blokret ou equivalente, resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. exclusive fornecimento dos blocos.	M²	1.400,00	34,620	48.468,00
00112		00003338	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS TIPO PAVI-S assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm. exclusive fornecimento dos blocos	M²	1.000,00	34,860	34.860,00
00113		00003339	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉMOLDADO assentamento de meio fio de concreto prémoldado 15x12x30x100cm padrão pmv, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive fornecimento do meio-fio	M	1.248,00	35,770	44.640,96
00114		00003340	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 BLOCO/PAVI'S rede agua pvc pba 20 dn 50 bloco/pavi's	M	120,00	168,530	20.223,60
00115		00003341	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 BLOCO/PAVI'S rede agua pvc pba 20 dn 75 bloco/pavi's	M	120,00	201,980	24.237,60
00116		00003342	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 BLOCO/PAVI'S rede agua pvc pba 20 dn 100 bloco/pavi's	M	120,00	244,130	29.295,60
00117		00003343	REDE ESG PVC NBR7362 150 ATE 1,25M BLOCO rede esg pvc nbr7362 150 ate 1,25m bloco	M	120,00	335,040	40.204,80
00118		00003344	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 BLOCO rede esg pvc nbr7362 150 1,26a1,75 bloco	M	120,00	423,650	50.838,00
00119		00003345	REDE ESG PVC NBR7362 200 ATE 1,25M BLOCO rede esg pvc nbr7362 200 ate 1,25m bloco	M	120,00	424,500	50.940,00
00120		00003346	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE OBRA instalações provisórias de canteiro de obra	UN	12,00	15.702,310	188.427,72
00121		00003347	INSTALAÇÕES DE REDES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE OBRA instalações de redes provisórias de canteiro de obra	UN	5,00	30.551,510	152.757,55



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

18/12/2025 11:49:59

Pesquisa de Preços Nº 000137/2025 - 09/12/2025 - Processo Nº 006872/2025

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00122		00003348	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos	UN	6,00	12.334,890	74.009,34
00123		00003349	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão der	M²	24,00	247,640	5.943,36
							6.127.745,08