



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
037/2025**

**ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI FIRMAM O
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES, E A
EMPRESA INOVAR CONTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.**

A Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, adiante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.726.490/0001-31, com sede à Avenida Anísio Ferreira da Silva, 56, Centro, Ibitirama/ES, representada legalmente pelo Prefeito Senhor **REGINALDO SIMÃO DE SOUZA**, brasileiro, casado, CPF/MF no *****.***.***-86**, residente e domiciliado Ladeira de São Jorge, s/n, centro, Ibitirama-ES, Estado do Espírito Santo, e a Empresa **INOVAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, sediada à Rua Dr. José Coelho dos Santos, Nº 29, Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP:29.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 37.993.488/0001-05, e-mail Institucional: inovarconstrutoraireli@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. **LEONARDO TALYULI DE AZEVEDO**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº *****.***.***-30**, ajustam o presente CONTRATO de prestação de serviço, para execução de obras de contenção de encostas e serviços correlatados no Município de Ibitirama/ES, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, neste instrumento e na melhor forma de direito têm entre si ajustado o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 037/2025, de acordo com as condições e cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica alterado os itens **3 Movimento de Terra** (3.1 e 3.4), **4 Contenção** (4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10) e fica acrescentado ao item **4 Contenção** (4.12, 4.13 e 4.14), **6 Serviços Complementares** (6.1) do Contrato de Prestação de Serviço Nº 037/2025, passando o total do contrato de **R\$ 8.923.553,29 (Oito milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos)** para **R\$ 11.127.745,97 (Onze milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos)** conforme o quantitativo e valor estabelecido no **ANEXO I** deste aditivo, de acordo com o Processo nº 1021/2026.

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Os efeitos do presente termo aditivo entrarão em vigor na data de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Permanecem inalteradas todas as cláusulas do contrato que não foram alteradas pelo presente aditivo.

E por estarem plenamente de acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147
Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

Ibitirama – ES, 27 de Maio de 2026.

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Contratante

**INOVAR CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA**
**LEONARDO TALYULI DE
AZEVEDO**
(Representante)
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147
Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

ANEXO I

REFERENCIAL DE PREÇO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO INICIAL + ADITIVO			1º ADITIVO								
				QUANT.	Valor Unitário	Valor Total	ACRÉSCIMO		DECRÉSCIMO		EXTRAS		ADITIVO		
							Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
		1													
DER-ED	20305	1.1	CAITEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m ²	8,00	R\$ 294,77	R\$ 2.358,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	8,00	R\$ 2.358,16
DER-ED	20801	1.2	Barracão para escritório com sanitário área 14,50m ² , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m ²	14,50	R\$ 770,06	R\$ 11.165,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	14,50	R\$ 11.165,91
DER-ED	20802	1.3	Barracão para almoxarifado área de 10,90m ² , de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m ²	10,90	R\$ 550,59	R\$ 6.001,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,90	R\$ 6.001,41
DER-ED	20804	1.4	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1,21m ² /func./turno), conf. projeto (2 utilização)	m ²	12,10	R\$ 1.603,55	R\$ 19.402,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	12,10	R\$ 19.402,91
DER-ED	20809	1.5	Galpão para corte e armação com área de 6,00m ² , de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m ²	12,00	R\$ 242,84	R\$ 2.914,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	12,00	R\$ 2.914,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147

Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

DER-ED	20810	1.6	Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	1,00	R\$ 1.375,32	R\$ 1.375,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 1.375,32
DER-ED	20712	1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	25,00	R\$ 67,46	R\$ 1.686,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00	R\$ 1.686,42
DER-ED	20713	1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	R\$ 548,01	R\$ 10.960,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 10.960,15
DER-ED	20714	1.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00	R\$ 528,24	R\$ 13.205,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,00	R\$ 13.205,88
DER-ED	20350	1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "DER- ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	125,00	R\$ 174,29	R\$ 21.786,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	125,00	R\$ 21.786,25
			TOTAL DO ITEM 01				R\$ 90.856,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 90.856,85
		02	SERVIÇOS PRELIMINARES												
DER-ED	10512	2.1	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	8,00	R\$ 28.288,25	R\$ 226.306,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	8,00	R\$ 226.306,00
DER-ED	10402	2.2	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	1546,47	R\$ 5,39	R\$ 8.341,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1.546,47	R\$ 8.341,97
DER-ED	10403	2.3	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm	und	60,00	R\$ 64,68	R\$ 3.880,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00	R\$ 3.880,92
DER-ED	10404	2.4	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm	und	15,00	R\$ 160,85	R\$ 2.412,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00	R\$ 2.412,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147

Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

TOTAL DO ITEM 02						R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
						240.941,59		-		-		-		240.941,61	
3															
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
DER-ED	43054	3.1	Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas	m²	4055,40	RS 16,17	RS 65.575,82	1200,00	RS 19.404,00		RS -		RS -	5.256,136	RS 84.991,72
DER-ED	330119	3.2	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,20 m³, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno	CHP	2880,00	RS 159,58	RS 459.577,59		RS -		RS -		RS -	2.880,00	RS 459.577,59
DER-ED	30103	3.3	Escavação mecânica em material de 1a. Categoria	m³	2833,54	RS 19,91	RS 56.410,50		RS -		RS -		RS -	2.833,54	RS 56.410,50
DER-ED	30304	3.4	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	5694,01	RS 102,82	RS 585.457,84	432,00	RS 44.418,22		RS -		RS -	6.126,01	RS 629.876,08
TOTAL DO ITEM 03							R\$ 1.167.033,65		R\$ 63.825,74		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.230.855,89
4															
CONTENÇÃO															
SINAPI	102725	4.1	DRENO BARBACÁ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	und	972,00	RS 42,24	RS 41.058,96		RS -		RS -		RS -	972,00	RS 41.058,96
SINAPI	93957	4.2	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016	m	60,00	RS 471,57	RS 28.294,00		RS -		RS -		RS -	60,00	RS 28.294,00
SINAPI	93959	4.3	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM.	m	4472,00	RS 405,00	RS 1.811.171,27		RS -		RS -		RS -	4.472,00	RS 1.811.171,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147

Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

			AF_05/2016												
SINAPI	93961	4.4	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016	m	7100,00	R\$ 363,81	R\$ 2.583.051,00	2356,00	R\$ 857.136,36		R\$ -		R\$ -	9.455,972	R\$ 3.440.177,32
SINAPI	95108	4.5	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023	und	1128,00	R\$ 53,88	R\$ 60.781,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1.128,00	R\$ 60.781,06
SINAPI	44510	4.6	MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	m²	4055,40	R\$ 79,51	R\$ 322.444,85	1200,00	R\$ 95.412,00		R\$ -		R\$ -	5.255,218	R\$ 417.842,35
SINAPI	102715	4.7	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26). INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	4055,40	R\$ 33,43	R\$ 135.572,02	1200,00	R\$ 40.116,00		R\$ -		R\$ -	5.255,218	R\$ 175.698,06
COMP.	COMP.1	4.8	APLICAÇÃO DE MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)	m²	4055,40	R\$ 21,68	R\$ 87.921,07	1200,00	R\$ 26.016,00		R\$ -		R\$ -	5.256,068	R\$ 113.951,55
SINAPI	91091	4.9	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90º, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	m²	4055,40	R\$ 346,18	R\$ 1.403.898,37	1200,00	R\$ 415.417,52		R\$ -		R\$ -	5.255,40	R\$ 1.819.315,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147

Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

DER-ES	190603	4.10	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvnil, a duas demãos, Linha Premium	m ²	4055,40	R\$ 27,63	R\$ 112.050,70	1200,00	R\$ 33.156,00	R\$ -	R\$ -	5.255,515	R\$ 145.209,89
SINAPI	95217	4.11	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1122,00	R\$ 0,65	R\$ 729,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.122,00	R\$ 729,32
DER-ROD	41258	4.12	Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm	m		R\$ 404,76	R\$ -		R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 339.998,40	840,00	R\$ 339.998,40
SICRO	5605964	4.13	Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração	m		R\$ 370,43	R\$ -		R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 311.161,20	840,00	R\$ 311.161,20
SICRO	5605947	4.14	Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	und		R\$ 671,95	R\$ -		R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 20.158,50	30,00	R\$ 20.158,50
			TOTAL DO ITEM 04				R\$ 6.586.977,34		R\$ 1.467.253,39	R\$ -	R\$ 671.318,10		R\$ 8.725.547,79
		5	DRENAGEM										
SINAPI	90106	5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	31,32	R\$ 10,96	R\$ 343,36		R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,32	R\$ 343,36
SINAPI	93358	5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	3,48	R\$ 120,64	R\$ 419,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,48	R\$ 419,83
SINAPI	101616	5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ²	23,20	R\$ 9,66	R\$ 224,18		R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,20	R\$ 224,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147

Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

SINAPI	93382	5.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	15,00	R\$ 40,33	R\$ 604,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15,00	R\$ 604,96
SINAPI	100980	5.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	25,73	R\$ 8,73	R\$ 224,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -	25,73	R\$ 224,67
SINAPI	95877	5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	334,49	R\$ 2,37	R\$ 791,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -	334,49	R\$ 791,82
SINAPI	90708	5.7	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	20,00	R\$ 1.042,81	R\$ 20.856,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00	R\$ 20.856,20
DNIT	2003652	5.8	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	9,00	R\$ 5.228,99	R\$ 47.060,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	9,00	R\$ 47.060,91
DNIT	2003815	5.9	CANALETA DE CONCRETO - CAU 05 - SEÇÃO DE 40 X 40 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	m	242,99	R\$ 304,88	R\$ 74.083,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -	242,99	R\$ 74.083,91
DNIT	2003431	5.10	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita comerciais	m	29,60	R\$ 1.888,20	R\$ 55.890,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	29,60	R\$ 55.890,75
DNIT	2003614	5.11	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m	300,00	R\$ 160,47	R\$ 48.140,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -	300,00	R\$ 48.140,44
			TOTAL DO ITEM 05				R\$ 248.641,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 248.641,03
		6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
DER	200402	6.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	4055,40	R\$ 1,50	R\$ 6.083,10	1200,00	R\$ 1.800,00		R\$ -		R\$ -	5.265,63	R\$ 7.898,44
			TOTAL DO ITEM 06				R\$ 6.098,44		R\$ 1.804,54		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.898,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Anísio Ferreira da Silva, nº 56, Centro, Ibitirama – ES, Tel. 028 3199-1147
Email: administracao@ibitirama.es.gov.br

		7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
COMP.		7.1	Administração Local	und	1,00	R\$ 583.004,37	R\$ 583.004,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 583.004,37
			TOTAL DO ITEM 07				R\$ 583.004,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 583.004,37
VALOR DO CONTRATO INICIAL				R\$ 8.923.553,29		VALOR TOTAL A ADITIVAR						R\$ 2.204.192,68			
VALOR DO CONTRATO INICIAL + 1º ADITIVO				R\$ 11.127.745,97		PORCENTAGEM DE DECRÉSCIMO REFERENTE AO CONTRATO INICIAL						0,00%			
						PORCENTAGEM DE ACRÉSCIMOS REFERENTE AO CONTRATO INICIAL						24,70%			
						PORCENTAGEM REFERENTE AO CONTRATO INICIAL						24,70%			