

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ										
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
Obra: Manutenção Predial Preventiva e Corretiva de Diversos Imóveis Públicos na sede e Distritos do Município de Jaguaré										
Local: Município de Jaguaré e distritos										
Data do Orçamento:		17/09/2025								
Data Base:		jun/25								
BDI:		32,45%								
Referência	Código	Item	Descrição	UNID	QUANT.	% SECRETARIA DE OBRAS	% PREFEITURA	PREÇO ADOTADO	PREÇO TOTAL UG OBRAS	PREÇO TOTAL UG PREFEITURA
		01	SERVIÇOS PRELIMINARES							
DER ES 06/2025	10202	01.04	Demolição de piso revestido com cerâmica	m²	121,00	33,00	88,00	R\$ 20,77	R\$ 685,41	R\$ 1.827,76
DER ES 06/2025	190301	17.03.01	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	2,94	2,94		R\$ 19,25	R\$ 56,60	R\$ -
DER ES 06/2025	190302	17.03.02	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas	m²	2,94	2,94		R\$ 42,42	R\$ 124,71	R\$ -
DER ES 06/2025	10259	01.22	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	96,00	17,00	79,00	R\$ 3,82	R\$ 64,94	R\$ 301,78
DER ES 06/2025	10238	01.39	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m²	121,00	33,00	88,00	R\$ 10,94	R\$ 361,02	R\$ 962,72
DER ES 06/2025	10210	01.05	Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento	m³	121,00	33,00	88,00	R\$ 221,92	R\$ 7.323,36	R\$ 19.528,96
DER ES 06/2025	130103	11.01.04	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m²	121,00	33,00	88,00	R\$ 27,22	R\$ 898,26	R\$ 2.395,36
DER ES 06/2025	130236	11.02.01	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	121,00	33,00	88,00	R\$ 91,85	R\$ 3.031,05	R\$ 8.082,80
DER ES 06/2025	130322	11.03.02	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento	m	96,00	17,00	79,00	R\$ 31,94	R\$ 542,98	R\$ 2.523,26
DER ES 06/2025	100202	08.01	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	m²	13,00		13,00	R\$ 78,78	R\$ -	R\$ 1.024,14
DER ES 06/2025	190101	17.01.01	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	13,00		13,00	R\$ 19,25	R\$ -	R\$ 250,25
DER ES 06/2025	190117	17.01.03	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m²	13,00		13,00	R\$ 31,42	R\$ -	R\$ 408,46
									R\$ 13.088,33	R\$ 37.305,49
										R\$ 50.393,82

