



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 001/2026 (VALOR DE ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 109/2025

Processo Administrativo nº 001698/2026
Id. CidadES nº 2025.041E0700001.01.0009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 109/2025
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
LARANJA DA TERRA E A EMPRESA
MONTANHA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNJP sob o nº 31.796.097/0001-14, sediado à Avenida Luiz Obermuller Filho, nº 85, Centro, Laranja da Terra/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **JOADIR LOURENÇO MARQUES**, brasileiro, casado, residente no Município de Laranja da Terra/ES, portador do CPF nº [REDACTED], doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, 29.072.104/0001-93, sediado à Avenida Paulo Pereira Gomes, 1156 - Morada de Laranjeiras - Serra - ES - CEP: 29166828, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado pelo Senhor **SILAS GONÇALVES DE AMORIM**, portador do CPF nº: [REDACTED], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 003163/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº 000002/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como o objeto o acréscimo de itens e quantidades, conforme justificativa técnica, planilha orçamentária e demais documentos constantes no processo administrativo 001698/2026.

1.2. O Contrato original tem por objeto a **contratação de empresa para execução de obras rodoviárias Municipais, especificamente na construção de 01 (uma) ponte e implantação da infraestrutura de acessos correspondentes, no Bairro Niterói, Município de Laranja da Terra/ES, através do Contrato de Repasse nº 961492/2024/MIDR/CAIXA, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal, com o Município de Laranja da Terra/ES, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.**

1.3. A obra será administrada pela **CONTRATADA**, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da **CONTRATANTE** durante todas as fases e etapas do trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.4. Vinculam esta contratação, independente de transcrição:

- a) O Termo de Referência / Memorial Descritivo;
- b) O Edital da Licitação;
- c) A Proposta do contratado;
- d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor do termo aditivo é de **R\$ 93.545,01 (noventa e três mil quinhentos e quarenta e cinco mil e um centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa ao presente instrumento.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município de Laranja da Terra deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 117 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Unid. Orç: 117 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

117117.2678200301.072 - Constr. e Recuper, de Pontes, Bueiros e Passarelas

44905100000 - Obras e Instalações

Fonte de Recursos:

500 0000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos

501 0000 - Outros Recursos Não Vinculados

502 0000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos

704 0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

705 0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela-Administração Direta Exploração de Recursos Naturais

706 0000 - Transferência Especial da União

720 0000 - Transferências da União Referentes as Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

750 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

755 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CLÁUSULA QUARTA– RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Laranja da Terra/ES, 20 de maio de 2026.

JOADIR LOURENÇO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
SILAS GONÇALVES DE AMORIM
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

**PLANILHA DE ADITIVO****PONTE NITEROI**

SICRO OUT-2024 || DER-ES-R JAN 2024 || SINAPI DEZ-2024 || DER-ES-E DEZ-2024 || CESAN DEZ-2024 || S/DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%**Consorcio Lugare-Serpente**

ITEM			SERVIÇOS	UND	QUANT. PROJETO	QUANT. ADITVIO	PREÇOS (R\$)		
REF.	ÓRGÃO	CÓDIGO					UNITÁRIOS	TOTAL PROJETO	TOTAL ADITIVO
01			TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES						
0101	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	650,32	-	0,82	533,26	-
0102	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	701,79	-	1,56	1.094,79	-
0103	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	344,02	7,39	9,95	3.423,00	73,53
0104	SICRO	1619003	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	m³	42,53	-	68,89	2.929,89	-
0105	SICRO	5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	301,42	-	3,17	955,50	-
0106	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	2.036,84	37,44	1,42	2.892,31	53,16
0107	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	17.792,35	37,44	0,93	16.546,89	34,82
0108	COMP	PMLT-001	Disposição Final De Resíduos Sólidos (Material de Demolição) E Disposição Final Em Local Adequado, Autorizado E/Ou Licenciados Pelos Órgãos De Licenciamento Ambiental, Mediante Comprovação Do Descarte	t	106,33	-	29,05	3.088,89	-
			Sub total 01					31.464,53	161,51
02			DRENAGEM						
0201	SICRO	804197	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18,50	-	2.863,27	52.970,50	-
0202	SICRO	804425	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	-	6.476,68	12.953,36	-
0203	SICRO	2003269	Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	113,16	-	48,99	5.543,71	-
0204	SICRO	2003127	Entrada para descida d'água - EDA 07 A - areia e brita comerciais	un	4,00	-	912,09	3.648,36	-
0205	SICRO	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	m	6,00	-	757,38	4.544,28	-
0206	SICRO	2003179	Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	-	754,58	754,58	-
			Sub total 02					80.414,79	-
03			PAVIMENTAÇÃO						
0301	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	18,20	-	1,32	24,02	-
0302	SICRO	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	110,60	-	277,85	30.730,21	-
0303	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	-	415,12	0,34	-	141,14
0304	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	49,81	-	234,73	11.691,90	-
0305	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.059,95	-	0,93	4.705,75	-
0306	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com çaçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.313,55	-	1,34	5.780,16	-



PLANILHA DE ADITIVO


PONTE NITEROI


SICRO OUT-2024 || DER-ES-R JAN 2024 || SINAPI DEZ-2024 || DER-ES-E DEZ-2024 || CESAN DEZ-2024 || S/DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

Consorcio Lugare-Serpente

ITEM			SERVIÇOS	UND	QUANT. PROJETO	QUANT. ADITIVO	PREÇOS (R\$)		
REF.	ÓRGÃO	CÓDIGO					UNITÁRIOS	TOTAL PROJETO	TOTAL ADITIVO
03B			MATERIAL BETUMINOSO						
0307	DER-ES-R	41360	CAP-50/70, fornecimento	t	0,24	-	4.428,26	1.062,78	-
0308	DER-ES-R	40968	CM-30, fornecimento	t	0,50	-	5.584,27	2.792,14	-
0309	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	0,15	341,73	1,98	0,30	676,63
			Sub total 03					56.787,26	817,77
04			OBRA DE ARTE ESPECIAL						
04A			Infraestrutura - Estacas raiz, blocos e viga de ligação dos blocos						
0401	SICRO	2306065	Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção	m	128,00	32,00	184,23	23.581,44	5.895,36
0402	SICRO	2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	m	64,00	16,00	1.464,45	93.724,80	23.431,20
0403	SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5.273,00	327,42	14,69	77.460,37	4.809,80
0404	SICRO	3108008	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	35,20	-	108,92	3.833,98	-
Item Novo 001	SICRO	1107908	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³		19,00	610,40	-	11.597,60
Item Novo 002	SICRO	2306247	Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²	m³		1,30	267,81	-	348,15
04B			Mesoestrutura e Superestrutura - Pilares, Viga de ligação dos pilares, Encontro, Laje de Transição e Parede						
0405	SICRO	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10.924,00	327,42	14,69	160.473,56	4.809,80
0406	SICRO	407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	12,00	-	14,86	178,32	-
0407	SICRO	1107908	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	22,80	20,67	610,50	13.919,40	12.619,04
0408	SICRO	1107904	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	62,80	10,40	581,05	36.489,94	6.042,92
0409	SICRO	3108008	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	414,30	115,81	108,92	45.125,56	12.614,03
0410	SICRO	4507776	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	8,00	40,00	124,33	994,64	4.973,20
0411	SICRO	4507807	Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	8,00	40,00	37,78	302,24	1.511,20
0412	SICRO	4507855	Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 1 cordoalha D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	118,00	59,00	28,09	3.314,62	1.657,31
0413	SICRO	4507957	Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	kg	859,20	-	12,72	10.929,02	-
0414	DER-ES-R	40387	Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene	dm3	54,00	-	106,16	5.732,64	-
0415	DER-ES-R	42529	Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.)	M	33,60	-	586,81	19.716,82	-
0416	SICRO	2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	1.120,00	-	19,22	21.526,40	-
0417	SICRO	3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	4,00	-	5.474,38	21.897,52	-

			PLANILHA DE ADITIVO						
			PONTE NITEROI						
ITEM			SERVIÇOS	UND	QUANT. PROJETO	QUANT. ADITVIO	BDI: 25,00%		
REF.	ÓRGÃO	CÓDIGO					S/DESONERAÇÃO		
						PREÇOS (R\$)			
						UNITÁRIOS	TOTAL PROJETO	TOTAL ADITIVO	
Item Novo 003	DER-ES-R	41404	Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer	M2	-	36,00	43,11	-	1.551,96
Item Novo 004	SICRO	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	-	7,20	97,80	-	704,16
			Sub total 04					539.201,27	92.565,73
05			SINALIZAÇÃO						
05A			Sinalização Pista						
0501	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	28,24	-	27,09	765,02	-
0502	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	-	298,67	597,34	-
0503	SICRO	5213476	Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	4,00	-	200,77	803,08	-
0504	SICRO	5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	2,00	-	186,88	373,76	-
0505	SICRO	5213489	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	2,00	-	1.032,84	2.065,68	-
0506	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,00	-	136,16	272,32	-
0507	SICRO	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.080,00	-	0,90	972,00	-
05B			Sinalização em fase de obra						
0508	SICRO	5213383	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,00	-	0,92	662,40	-
0509	SICRO	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	-	4,45	1.602,00	-
0510	SICRO	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	-	4,18	1.504,80	-
0511	SICRO	5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	360,00	-	4,23	1.522,80	-
			Sub total 05					11.141,20	-
06			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
06A			Serviços preliminares						
0601	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	M2	250,00	-	0,82	205,00	-
0602	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	18,00	-	534,20	9.615,60	-
0603	DER-ES-E	20712	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	-	64,44	1.288,80	-
0604	DER-ES-E	20714	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	20,00	-	504,58	10.091,60	-

			PLANILHA DE ADITIVO						
			PONTE NITEROI						
ITEM			SICRO OUT-2024 DER-ES-R JAN 2024 SINAPI DEZ-2024 DER-ES-E DEZ-2024 CESAN DEZ-2024 S/DESONERAÇÃO				BDI: 25,00%		
							Consortio Lugare-Serpente		
REF.	ÓRGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT. PROJETO	QUANT. ADITVIO	PREÇOS (R\$)		
							UNITÁRIOS	TOTAL PROJETO	TOTAL ADITIVO
0605	DER-ES-E	20713	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	-	523,31	10.466,20	-
0606	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	-	562,49	562,49	-
06B			Instalações						
0607	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	-	1.365,12	16.381,44	-
0608	DER-ES-E	20353	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	12,00	-	1.389,50	16.674,00	-
0609	DER-ES-E	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	12,00	-	926,20	11.114,40	-
0610	SINAPI-I	10778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	-	1.706,39	20.476,68	-
0611	DER-ES-E	20344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4,00	-	1.712,64	6.850,56	-
0612	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	M2	499,99	-	106,71	53.353,93	-
			Sub total 06					157.080,70	-
07			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES						
0701	COMP	PMLT-002	Administração local	vb	1,00	-	36.482,87	36.482,87	-
0702	COMP	PMLT-003	Totem de Inauguração em Concreto Armado com Placa de Inauguração de obra em alumínio polido, inclusive pintura e fixação	und	1,00	-	2.807,70	2.807,70	-
0703	COMP	PMLT-004	PCA - Plano de Controle Ambiental em Rodovias com extensão até 10km	und	1,00	-	33.519,68	33.519,68	-
			Sub total 07					72.810,25	-
TOTAL DA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO								948.900,00	93.545,01