



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 1 - Pintura com tinta acrílica lavável , marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.

							Unidade	LS: 157,27%	
MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	IOPES / 010101	0,245	1	5,67	0	16,13		3,952
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	IOPES / 10140	0,5	1	6,72	0	19,12		9,560
SubTotal:									13,512

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	un	IOPES / 38013	0,3	1	0,83	0	0,83		0,249
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	IOPES / 37519	0,12	1	5,25		5,25		0,630
TINTA LATEX ACRILICA LAVÁVEL	L	COT	0,3	1	31,98		31,98		9,594
SubTotal:									10,473

RESUMO						Referencial de preços:					
DISCRIMINAÇÃO			TAXA(%)	VALORES							
Mão-de-Obra(A)			157,27	13,51		SINAPI - MARÇO /2022 IOPES - FEVEREIRO/2022					
Materiais(B)				10,473							
Equipamentos(C)				0							
Produção da Equipe(D)				1		<div>Micaela Buss Surlo Engenheiro Civil CREA/ES - 051387/D-ES</div>					
Custo Horário Total(A+C)				13,51							
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E				13,51							
Custo Direto Total(B+E)			23,98								
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI			0	0,00							
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)				23,98							

COT1		TINTA LATEX ACRILICA LAVÁVEL	UN	R\$ unit
Leroy merlin		Tinta acrílica lavavel	I	29,99
CS Tintas		Tinta acrílica lavavel	UN	27,22
Telha norte		Tinta acrílica lavavel	UN	38,74
		MÉDIA		31,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ



COMPOSIÇÃO 02 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm

	Unidade	LS: 157,27%
--	---------	-------------

[illegible][illegible]

RESUMO			Referencial de preços:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES	SINAPI - MARÇO/2022		
Mão-de-Obra(A)	157,27	4,78	IOPES - FEVEREIRO/2022		
Materiais(B)		129,157			
Equipamentos(C)		0			
Produção da Equipe(D)		1			
Custo Horário Total(A+C)		4,78			
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		4,78			
Custo Direto Total(B+E)		133,94			
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0,00			
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		133,94	<div style="text-align: center;"> Micaela Buss Surlo Engenheiro Civil CREA/ES - 051387/D-ES </div>		

COT1		Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40cm, diâmetro mínimo 3cm	UN	R\$ unit
		Barra certa	Barra De Apoio Reta 40cm Em Aço Inox	UN 187,81
		PHDbarras	Barra de Apoio Reta 40cm Em Aço Inox	UN 103,02
		Merc	Barra de Apoio Aço Inox Conforto 40cm Polido	UN 96,64
			MÉDIA	129,16

**Secretaría Municipal de Obras Públicas**

COMPOSIÇÃO 03 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm

							Unidade	LS: 157,27%	
MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	IOPES / 010139	0,25	1	7,43	0	19,12		4,780
SubTotal:									4,780
MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UND	SINAPI / 036205	1	1	175,28		175,28		175,280
SubTotal:									175,280
RESUMO						Referencial de preços:			
DISCRIMINAÇÃO				TAXA(%)	VALORES	SINAPI - MARÇO/2022 IOPES - FEVEREIRO/2022			
Mão-de-Obra(A)				157,27	4,78				
Materiais(B)					175,280				
Equipamentos(C)					0				
Produção da Equipe(D)					1				
Custo Horário Total(A+C)					4,78				
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E					4,78				
Custo Direto Total(B+E)						180,06			
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI				0	0,00	Micaela Buss Surlo Engenheiro Civil CREA/ES - 051387/D-ES			
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)					180,06				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO 04 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm

							Unidade	LS: 157,27%	
MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	IOPES / 010139	0,25	1	7,43	0	19,12		4,780
SubTotal:									4,780
MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UND	SINAPI / 036081	1	1	186,89		186,89		186,890
SubTotal:									186,890
RESUMO						Referencial de preços:			
DISCRIMINAÇÃO			TAXA(%)	VALORES		SINAPI - MARÇO/2022 IOPES - FEVEREIRO/2022			
Mão-de-Obra(A)			157,27	4,78					
Materiais(B)				186,890					
Equipamentos(C)				0					
Produção da Equipe(D)				1					

Micaela Buss Surlo
Engenheiro Civil
CREA/ES - 051387/D-ES



Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade	LS: 157.27%
---------	-------------

SubTotal:	8,325
-----------	-------

SubTotal:	71.890
-----------	--------

Referencial de precos:

SINAPI - MARÇO/2022
IOPES - FEVEREIRO/2022

Micaela Buss Surlo
Engenheiro Civil
CREA/ES - 051387/D-ES

**Secretaría Municipal de Obras Públicas**

COMPOSIÇÃO 06 - Colocação de Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC

Produção da Equipe(D)		157,27	1	<div> Micaela Buss Surlo Engenheiro Civil CREA/ES - 051387/D-ES </div>
Custo Horário Total(A+C)			17,55	
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E			17,55	
Custo Direto Total(B+E)			179,31	
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0		0,00	
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)			179,31	
COT1		Luminaria de LED Plafon Sobrepor Branco 36W 40x40	UN	R\$ unit
https://www.iluminim.com.br/luminaria-plafon-40x40-36w-led-sobrepor-branco-frio?msckid=9a90e300c6e111ec917067f50baa40f3	ILUMINIM	LUMINÁRIA PLAFON 40X40 36W LED SOBREPOR BRANCO FRIO	UN	159,90
https://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-40x40-36w-sobrepor-linha-premium-a?msckid=9a90e300c6e111ec917067f50baa40f3	SUSTENTAL ED	LUMINÁRIA PLAFON LED 36W 40X40 QUADRADO DE SOBREPOR BRANCO FRIO 6000K	UN	156,37
https://www.swcomercial.com.br/luminaria-plafon-40x40-36w-led-sobrepor-branco-frio-6000k?msckid=a3a3a2b3c6e111ec92abfa0b92652b86	SWCOMERCIAL	Luminária Plafon 40x40 36w LED Sobrepor Quadrado Branco Frio 6000k	UN	169,00
		MÉDIA		161,76