



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

ADITIVO Nº 004

ADITIVO Nº. 004 AO CONTRATO Nº 690/2024, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA P C MELHOR LTDA.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº **27.167.477/0001-12**, com sede na cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo, na Rua Alberto Sartório, nº 404 – Carapina – CEP: 29.933-060, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretária Municipal Sra. **EDNA ROSSIM**, nomeada pelo Decreto nº. 17.655/2025, e a empresa **P C MELHOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **40.567.546/0001-43**, estabelecida na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, nº 2578, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA e-mail: administrativo@pmengenharia.com.br, telefone: (71) 9902-8434, representado neste ato pelo Sócio Administrador Sr. **PEDRO CAMPOS MELHOR**, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com as normas gerais de Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, ajusta o contratante de forma unilateral, **ADITAR** o Contrato nº. **690/2024**, cujo objeto “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMEF HERINEA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA EM SÃO MATEUS/ES**”, de acordo com as condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente Aditivo de Contrato tem por objeto:

1.1.1. **PRORROGAR** o prazo de vigência de que trata a Cláusula Segunda do **Contrato nº 690/2024**, em mais **73 (setenta e três) dias**, passando a vigorar com a seguinte redação:

2.1. “O prazo de vigência da contratação é de 463 (quatrocentos e sessenta e três) dias, contados da data da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021”.

TENDO COMO VENCIMENTO: 29/05/2026

CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

2.1 Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato original que não conflitem com os termos do presente Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

E, por estarem, assim justas e acordadas, firmam o presente Aditivo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, tudo depois de lido e conferido, juntamente com duas testemunhas.

São Mateus-ES, 02 de março de 2026.

EDNA ROSSIM
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 17.655/2025
CONTRATANTE

PEDRO CAMPOS MELHOR
Sócio Administrador
P C MELHOR LTDA
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

ANEXO I
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF HERINEA LIMA OLIVEIRA																			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	13 mês	14 mês	15 mês	16 mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$37.572,01	FASE DE ASSINATURA DO CONTRATO E MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA	R\$8.398,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.928,40	R\$0,00	R\$11.715,29	R\$13.529,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Prazo Recebimento Provisório / Definitivo	
		100,00%		22,35%						10,46%		31,18%							
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																		
1.1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	R\$10.511,73		R\$7.766,35									R\$2.745,38						
		325,34		325,34									84,97						
		100%		74%									26%						
1.1.2	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	R\$365,12		R\$83,46									R\$281,66						
		1,05		1,05									0,81						
		100%		23%									77%						
1.1.3	Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto	R\$274,88		R\$274,88															
		9,87		9,87															
		100%		100%															
1.1.4	Retirada de bancada de pia	R\$28,09		R\$28,09															
		1,10		1,10															
		100%		100%															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

1.1.5	Retirada de poste de aço de 4 a 6 m	R\$50,61	R\$50,61													
		1,00	1,00													
		100%	100%													
1.1.6	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	R\$18.158,78							R\$11.715,29	R\$6.443,49						
		3999,73							2580,46	1419,27						
		100%							65%	35%						
1.1.7	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	R\$7.856,80					R\$3.928,40			R\$3.928,40						
		339,68					169,84			169,84						
		100%					50%			50%						
1.2	LIMPEZA DO TERRENO															
1.2.1	Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm	R\$326,00	R\$195,60							R\$130,40						
		5,00	3,00							R\$2,00						
		100,00%	60,00%							40%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$5.716,08	R\$0,00	R\$5.292,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$424,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
		100,00%		92,58%												
2.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	R\$4.985,07		R\$4.578,18						R\$406,89						
		70,57		70,57						5,76						
		100,00%		91,84%						8,16%						
2.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	R\$731,01		R\$713,90						R\$17,11						
		246,13		240,37						5,76						
		100,00%		97,66%						2,34%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

3	TRANSPORTES	R\$6.139,73		RS0,00	R\$5.189,98	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS949,75	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00
		100,00%			100,00%												
3.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	R\$6.139,73			R\$5.189,98							R\$949,75					
		76,67			64,81							11,86					
		100,00%			85%							15%					
4	ESTRUTURAS	R\$180.450,08				R\$78.472,05	R\$74.322,55	R\$27.655,48									
		100,00%				43,49%	41,19%	15,33%									
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)																
4.1.1	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	R\$28.938,89				R\$28.938,89											
		309,54				309,54											
		100,00%				100%											
4.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	R\$48.923,26				R\$48.923,26											
		65,50				65,50											
		100,00%				100%											
4.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	R\$117,56				R\$117,56											
		10,45				10,45											
		100,00%				100%											
4.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	R\$492,34				R\$492,34											
		41,83				41,83											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%			100%											
4.2	SUPER-ESTRUTURA															
4.2.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	R\$9.426,57			R\$9.426,57											
		10,58			10,58											
		100,00%			100%											
4.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	R\$42.687,00			R\$42.687,00											
		3794,40			3794,40											
		100,00%			100%											
4.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	R\$1.314,47			R\$1.314,47											
		111,68			111,68											
		100,00%			100%											
4.2.4	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	R\$20.894,51			R\$20.894,51											
		191,64			191,64											
		100,00%			100%											
4.3	LAJES PRÉ-MOLDADAS															
4.3.1	Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, caapeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	R\$27.655,48			R\$27.655,48											
		250,14			250,14											
		100,00%			100%											
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$43.454,25			R\$ 19.759,35	R\$ 19.759,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.935,55						
		100,00%			45,47%	45,47%	0,00%	0,00%	0,00%	9,06%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

5.1	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS													
5.1.1	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	R\$9.998,65				R\$ 4.999,33	R\$ 4.999,33							
		18,92				9,46	9,46							
		100,00%				50,00%	50,00%							
5.2	VERGA/CONTRAVERGA													
5.2.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	R\$452,25				R\$ 226,13	R\$ 226,13							
		45,00				22,50	22,50							
		100,00%				50,00%	50,00%							
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA													
5.3.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	R\$33.003,35				R\$ 14.533,90	R\$ 14.533,90				R\$ 3.935,55			
		426,51				187,83	187,83				50,86			
		100,00%				44,04%	44,04%				11,92%			
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$14.931,69							R\$14.931,69					
		100,00%							100,00%					
6.1	MARCOS E ALIZARES													
6.1.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente	R\$2.441,07							R\$2.441,07					
		30,20							30,20					
		100,00%							100%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

6.2	ESQUADRIAS EM MADEIRA													
6.2.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	R\$3.943,04							R\$3.943,04					
		4,00							4,00					
		100,00%							100,00%					
6.2.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	R\$2.407,58							R\$2.407,58					
		2,00							2,00					
		100,00%							100,00%					
6.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO													
6.3.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.80 m	R\$4.074,52							R\$4.074,52					
		4,00							4,00					
		100,00%							100,00%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

6.3.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.80 m	R\$2.065,48																
		2,00																
		100,00%																
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$36.694,77																
		100,00%																
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS (M²)																	
7.1.1	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	R\$15.416,10																
		30,00																
		100,00%																
7.1.2	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	R\$1.444,88																
		1,99																
		100,00%																
7.1.3	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	R\$14.024,64																
		36,94																
		100,00%																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

7.1.4	Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro	R\$5.809,15							R\$4.024,73		R\$1.784,42						
		178,14							123,42		R\$54,72						
		100,00%							69,28%		30,72%						
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$6.016,68							R\$6.016,68								
		100,00%							100,00%								
8.1	VIDROS PARA ESQUADRIAS																
8.1.1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	R\$6.016,68							R\$6.016,68								
		31,99							31,99								
		100,00%							100,00%								
9	COBERTURA	R\$180.137,37					R\$76.868,84	R\$76.868,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$26.399,70						
		100,00%					42,67%	42,67%	0,00%	0,00%	14,66%						
9.1	ESTRUTURA PARA TELHADO																
9.1.1	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	R\$69.059,51					R\$34.529,76	R\$34.529,76									
		287,70					R\$143,85	R\$143,85									
		100,00%					50,00%	50,00%									
9.2	TELHADO																
9.2.1	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	R\$94.652,82					R\$34.514,53	R\$34.514,53			R\$25.623,76						
		627,38					R\$228,77	R\$228,77			169,84						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%						36,46%	36,46%											
9.2.2	Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm	R\$2.423,61						R\$1.211,81	R\$1.211,81											
		30,28						R\$15,14	R\$15,14											
		100,00%						50,00%	50,00%											
9.3	RUFOS E CALHAS E TUBOS																			
9.3.1	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	R\$12.197,39						R\$6.098,70	R\$6.098,70											
		60,56						R\$30,28	R\$30,28											
		100,00%						50,00%	50,00%											
9.3.2	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	R\$1.197,32						R\$210,69	R\$210,69				R\$775,94							
		29,21						R\$5,14	R\$5,14				18,93							
		100,00%						17,60%	17,60%				64,81%							
9.3.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	R\$606,72						R\$303,36	R\$303,36											
		12,00						R\$6,00	R\$6,00											
		100,00%						50,00%	50,00%											
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$5.266,32						R\$4.336,05	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$930,27						
		100,00%						82,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,66%						



10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS	
10.1.1	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	R\$5.266,32
		121,26
		100,00%
11	TETOS E FORROS	R\$23.986,52
		100,00%
11.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	
11.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	R\$4.055,04
		240,37
		100,00%
11.1.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	R\$19.931,48
		240,37
		100,00%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$42.981,37
		100,00%
12.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	
12.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura	R\$7.244,20

	R\$4.336,05							R\$930,27						
	99,84							21,42						
	82%							17,66%						
					R\$23.986,52									
					100,00%									
					R\$4.055,04									
					240,37									
					100,00%									
					R\$19.931,48									
					240,37									
					100,00%									
					R\$37.546,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.434,84						
					87,36%	0,00%	0,00%	12,64%						
					R\$6.769,17			R\$475,03						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

	5 mm	775,61						724,75			50,86					
		100,00%						93,44%			6,56%					
12.2	ACABAMENTOS															
12.2.1	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	R\$11.840,62						R\$8.447,81			R\$3.392,81					
		126,30						90,11			36,19					
		100,00%						71,35%			28,65%					
12.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA															
12.3.1	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	R\$23.896,55						R\$22.329,55			R\$1.567,00					
		775,61						724,75			50,86					
		100,00%						93,44%			6,56%					
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$91.291,07				R\$21.282,36	R\$40.858,01	R\$20.388,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.761,93					
		100,00%				23,31%	44,76%	22,33%	0,00%	0,00%	9,60%					
13.1	LASTRO DE CONTRAPISO															
13.1.1	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	R\$21.282,36				R\$21.282,36										
		240,37				240,37										
		100,00%				100,00%										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

13.2	ACABAMENTOS													
13.2.1	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	R\$29.229,32					R\$24.515,34					R\$4.713,98		
		286,59					240,37					R\$46,22		
		100,00%					83,87%					16,13%		
13.2.2	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	R\$32.685,33					R\$16.342,67	R\$16.342,67						
		216,23					108,12	108,12						
		100,00%					50,00%	50,00%						
13.2.3	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	R\$5.971,62						R\$1.923,67				R\$4.047,95		
		74,72						24,07				50,65		
		100,00%						32,21%				67,79%		
13.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS													
13.3.1	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	R\$1.968,91						R\$1.968,91						
		23,32						23,32						
		100,00%						100,00%						
13.3.2	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	R\$153,53						R\$153,53						
		2,85						2,85						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%				100,00%									
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$3.284,06				R\$3.284,06									
		100,00%				100,00%									
14.1	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS														
14.1.1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	R\$469,96				R\$469,96									
		4,00				4,00									
		100,00%				100,00%									
14.1.2	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	R\$1.130,30				R\$1.130,30									
		5,00				5,00									
		100,00%				100,00%									
14.1.3	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	R\$835,80				R\$835,80									
		6,00				6,00									
		100,00%				100,00%									
14.1.4	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	R\$425,16				R\$425,16									
		4,00				4,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%						100,00%									
14.1.5	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	R\$422,84						R\$422,84									
		4,00						4,00									
		100,00%						100,00%									
15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$10.354,94						R\$6.242,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.112,72						
		100,00%						60,28%	0,00%	0,00%	39,72%						
15.1	LOUÇAS																
15.1.1	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	R\$1.268,76						R\$1.268,76									
		4,00						4,00									
		100,00%						100,00%									
15.1.2	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	R\$5.847,80						R\$2.339,12			R\$3.508,68						
		10,00						4,00			6,00						
		100,00%						40,00%			60,00%						
15.2	BANCADAS																
15.2.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	R\$745,37						R\$745,37									
		1,68						1,68									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%					100,00%									
15.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS															
15.3.1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	R\$805,68					R\$805,68									
		4,00					4,00									
		100,00%					100,00%									
15.3.2	Registro de pressão com canopla cromada diâm. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	R\$132,17					R\$132,17									
		1,00					1,00									
		0,00%					0,00%									
15.4	OUTROS APARELHOS															
15.4.1	Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	R\$0,00					R\$0,00									
		0,00					0,00									
		0,00%					0,00%									
15.4.2	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	R\$347,08					R\$347,08									
		1,00					1,00									
		100,00%					100,00%									
15.5	ACESSIBILIDADE - NBR 9050															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

15.5.1	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	R\$1.208,08						R\$604,04			R\$604,04						
		8,00						4,00			4,00						
		100,00%						50,00%			50,00%						
15.5.2	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação	R\$0,00						R\$0,00									
		0,00						0,00									
		0,00%						0,00%									
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL	R\$85.637,85						R\$23.791,04	R\$23.791,04	R\$23.791,04	R\$14.264,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		100,00%						27,78%	27,78%	27,78%	16,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.1	CAIXA DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CONEXÕES, CALHAS E ACESSÓRIOS																
16.1.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$17,36						R\$5,79	R\$5,79	R\$5,79							
		1,00						0,33	0,33	0,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.2	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	R\$1.041,03						R\$347,01	R\$347,01	R\$347,01							
		43,00						14,33	14,33	14,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

16.1.3	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$116,73						R\$38,91	R\$38,91	R\$38,91							
		9,00						3,00	3,00	3,00							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.4	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$140,44						R\$46,81	R\$46,81	R\$46,81							
		4,00						1,33	1,33	1,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.5	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$1.126,62						R\$375,54	R\$375,54	R\$375,54							
		22,00						7,33	7,33	7,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$106,52						R\$35,51	R\$35,51	R\$35,51							
		2,00						0,67	0,67	0,67							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.7	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	R\$1.831,83						R\$610,61	R\$610,61	R\$610,61							
		77,00						25,67	25,67	25,67							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

16.1.8	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa	R\$10.756,20							R\$3.585,40	R\$3.585,40	R\$3.585,40							
		140,00							46,67	46,67	46,67							
		100,00%							33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.9	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	R\$7.544,60							R\$2.514,87	R\$2.514,87	R\$2.514,87							
		140,00							46,67	46,67	46,67							
		100,00%							33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.10	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm	R\$5.707,80							R\$1.902,60	R\$1.902,60	R\$1.902,60							
		140,00							46,67	46,67	46,67							
		100,00%							33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.11	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	R\$1.071,72							R\$357,24	R\$357,24	R\$357,24							
		4,00							1,33	1,33	1,33							
		100,00%							33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.12	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	R\$2.139,60							R\$713,20	R\$713,20	R\$713,20							
		120,00							40,00	40,00	40,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.1.13	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões	R\$2.467,20						R\$822,40	R\$822,40	R\$822,40							
		30,00						10,00	10,00	10,00							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.2	CAIXA DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CONEXÕES, CALHAS E ACESSÓRIOS																
16.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	R\$2.589,70						R\$863,23	R\$863,23	R\$863,23							
		190,00						63,33	63,33	63,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$1.384,20						R\$461,40	R\$461,40	R\$461,40							
		30,00						10,00	10,00	10,00							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	R\$8.214,00						R\$2.738,00	R\$2.738,00	R\$2.738,00							
		100,00						33,33	33,33	33,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	R\$4.172,85						R\$468,33	R\$468,33	R\$468,33	R\$ 2.767,85						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	500,00						166,67	166,67	166,67	985,00						
		100,00%						11,22%	11,22%	11,22%	66%						
16.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$10.622 ,49						R\$401,00	R\$401,00	R\$401,00	R\$ 9.419,49						
		2649,00						100,00	100,00	100,00	2349,00						
		100,00%						3,78%	3,78%	3,78%	89%						
16.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$2.614, 40						R\$506,67	R\$506,67	R\$506,67	R\$ 1.094,40						
		250,00						83,33	83,33	83,33	180,00						
		100,00%						19,38%	19,38%	19,38%	42%						
16.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$2.107, 50						R\$702,50	R\$702,50	R\$702,50							
		250,00						83,33	83,33	83,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)																
16.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$99,66						R\$33,22	R\$33,22	R\$33,22							
		3,00						1,00	1,00	1,00							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	R\$404,16						R\$134,72	R\$134,72	R\$134,72							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

	E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00						2,67	2,67	2,67							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$271,12						R\$90,37	R\$90,37	R\$90,37							
		4,00						1,33	1,33	1,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.3.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$1.100,96						R\$366,99	R\$366,99	R\$366,99							
		28,00						9,33	9,33	9,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.4	CHAVES E DISJUNTORES																
16.4.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$1.068,84						R\$118,76	R\$118,76	R\$118,76	R\$712,56						
		3,00						0,33	0,33	0,33	2,00						
		100,00%						11,11%	11,11%	11,11%	67%						
16.4.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$519,32						R\$173,11	R\$173,11	R\$173,11							
		1,00						0,33	0,33	0,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.4.3	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens.	R\$113,52						R\$37,84	R\$37,84	R\$37,84							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

	GE, Schneider ou equivalente	1,00						0,33	0,33	0,33							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$39,44						R\$6,57	R\$6,57	R\$6,57	R\$ 19,72						
		4,00						0,67	0,67	0,67	2,00						
		100,00%						16,66%	16,66%	16,66%	50%						
16.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$127,32						R\$21,22	R\$21,22	R\$21,22	R\$ 63,66						
		12,00						2,00	2,00	2,00	6,00						
		100,00%						16,67%	16,67%	16,67%	50%						
16.4.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$374,08						R\$62,35	R\$62,35	R\$62,35	R\$ 187,04						
		4,00						1,33	1,33	1,33	4,00						
		100,00%						16,67%	16,67%	16,67%	50%						
16.4.8	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.	R\$3.549,20						R\$1.183,07	R\$1.183,07	R\$1.183,07							
		20,00						6,67	6,67	6,67							
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%							
16.4.9	Interruptor Diferencial (tetrapolar) DR 80-125A, 30mA, 3 fases(neutro)-DIN- WEG	R\$3.119,28						R\$1.039,76	R\$1.039,76	R\$1.039,76							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		3,00					1,00	1,00	1,00							
		100,00%					33,33%	33,33%	33,33%							
16.5	QUADRO DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO															
16.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	R\$1.050,25					R\$350,08	R\$350,08	R\$350,08							
		1,00					0,33	0,33	0,33							
		100,00%					33,33%	33,33%	33,33%							
16.5.2	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V	R\$8.027,91					R\$2.675,97	R\$2.675,97	R\$2.675,97							
		1,00					0,33	0,33	0,33							
		100,00%					33,33%	33,33%	33,33%							
17	APARELHOS ELETRICOS	R\$13.219,20							R\$6.609,60	R\$6.609,60						
		100,00%							50,00%	50,00%						
17.1	LUMINARIAS															
17.1.1	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1.20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	R\$7.594,44							R\$3.797,22	R\$3.797,22						
		42,00							21,00	21,00						
		100,00%							50%	50%						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

17.2	SERVIÇOS DIVERSOS															
17.2.1	Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	R\$1.513,05								R\$756,53	R\$756,53					
		3,00								1,50	1,50					
		100,00%								50%	50%					
17.2.2	Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2	R\$1.884,00								R\$942,00	R\$942,00					
		30,00								15,00	15,00					
		100,00%								50%	50%					
17.2.3	Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente	R\$75,57								R\$37,79	R\$37,79					
		1,00								0,50	0,50					
		100,00%								50%	50%					
17.2.4	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2,40m	R\$1.266,20								R\$633,10	R\$633,10					
		5,00								2,50	2,50					
		100,00%								50%	50%					
17.2.5	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	R\$321,00								R\$160,50	R\$160,50					
		5,00								2,50	2,50					
		100,00%								50%	50%					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

17.2.6	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	R\$301,26								R\$150,63	R\$150,63						
		3,00								1,50	1,50						
		100,00%								50%	50%						
17.2.7	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	R\$263,68								R\$131,84	R\$131,84						
		1,00								0,50	0,50						
		100,00%								50%	50%						
18	PINTURA	R\$194.94 3,82									R\$2.539,01	R\$332,06	R\$26.362,03	R\$26.658,24	R\$33.382,09	R\$105.923,18	
		100,00%									1,30%	0,17%	13,52%	13,67%	17,12%	54,34%	
18.1	SOBRE PAREDES E FORROS																
18.1.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	R\$13.606 ,15														R\$6.803,08	R\$6.803,08
		628,75														314,38	314,38
		100,00%														50,00%	50,00%
18.1.2	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	R\$175.55 5,72											R\$25.631,14	R\$25.578,47	R\$25.578,47	R\$98.767,65	
		3016,46											440,40	439,50	439,50	1697,06	
		100,00%											14,60%	14,57%	14,57%	56,26%	
18.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	R\$1.994, 14											R\$398,83	R\$747,80	R\$747,80	R\$99,71	



	DEMÃOS. AF_04/2023	166,04										33,21	62,27	62,27	8,30	
		100,00%										20,00%	37,50%	37,50%	5,00%	
18.2	SOBRE MADEIRA															
18.2.1	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente	R\$899,33								R\$661,50	R\$79,32	R\$79,32	R\$79,23			
		21,00								15,44	1,85	1,85	1,85			
		100,00%								73,54%	8,82%	8,82%	8,81%			
18.3	SOBRE METAL															
18.3.1	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	R\$2.888,48								R\$1.877,51	R\$252,74	R\$252,74	R\$252,74	R\$252,74	R\$252,74	
		216,69								140,85	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	
		100,00%								65,00%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$3.803,17									R\$950,79	R\$950,79	R\$950,79	R\$950,79	R\$950,79	
		100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
19.1	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA															
19.1.1	Limpeza geral da obra (edificação)	R\$3.803,17									R\$950,79	R\$950,79	R\$950,79	R\$950,79	R\$950,79	
		249,88									62,47	62,47	62,47	62,47	62,47	
		100,00%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

20	DIVERSOS EXTERNOS	R\$8.628,16								R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.047,92	R\$580,24	
		100,00%								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,28%	6,72%	
20.1	CALÇADAS																	
20.1.1	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	R\$8.047,92														R\$8.047,92		
		46,66														R\$46,66		
		100,00%														100,00%		
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO																	
20.2.1	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	R\$580,24															R\$580,24	
		1,00															1,00	
		100,00%															100,00%	
21	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$30.828,31	R\$20.005,17	R\$1.735,88	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$4.747,26	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	
		100,00%	64,89%	5,63%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	15,40%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	
21.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	R\$2.872,56	R\$2.872,56															
		8,00	8,00															
		100,00%	100%															
21.2	Locação de obra com gabarito de madeira	R\$2.943,59	R\$2.943,59															
		249,88	249,88															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%		100%												
21.3	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	R\$16.580,40	R\$12.453,14							R\$4.127,26						
		106,86	80,26							26,60						
		100,00%	75%							25,00%						
21.4	Aluguel mensal container sanitário, incl. porta, bás., 2 pto luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	R\$2.231,76	R\$1.115,88	R\$1.115,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00%	50%	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.5	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	R\$6.200,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00	R\$620,00
		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		100,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
22	ITENS NOVOS	R\$78.508,08								R\$26.495,72	R\$5.540,26	R\$13.081,54	R\$10.176,00	R\$12.025,15	R\$11.189,42	
		100,00%								33,75%	7,06%	16,66%	12,96%	15,32%	14,25%	
22.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	R\$1.754,41								R\$877,21	R\$438,60	R\$438,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
		116,65								58,33	29,16	29,16	0,00	0,00	0,00	
		100,00%								50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
22.2	Retirada de meio-fio de concreto	R\$695,46								R\$347,73	R\$173,87	R\$173,87				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		67,00									33,50	16,75	16,75			
		100,00%									50,00%	25,00%	25,00%			
22.3	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	R\$8.133,19										R\$4.066,60	R\$4.066,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
		13,00										6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
		100,00%										50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$754,38								R\$754,38						
		139,96								139,96						
		100,00%								100%						
22.5	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX. LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	R\$73,41								R\$73,41						
		1,00								1,00						
		100,00%								100%						
22.6	Dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	R\$213,08								R\$213,08						
		4,00								R\$4,00						
		100,00%								100,00%						
22.7	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto	R\$7.158,02													R\$3.579,01	R\$3.579,01
		1,00													0,50	0,50
		100,00%													50,00%	50,00%
22.8	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13	R\$6.180,46													R\$3.090,23	R\$3.090,23
		1,00													0,50	0,50
		100,00%													50,00%	50,00%



		CONTRIBUENTES).																
22.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).	R\$9.040,35														R\$4.520,18	R\$4.520,18	
		1,00														0,50	0,50	
		100,00%														50,00%	50,00%	
22.10	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	R\$5.848,19								R\$5.848,19								
		71,96								71,96								
		100,00%								100%								
22.11	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	R\$167,43								R\$167,43								
		3,96								3,96								
		100,00%								100,00%								
22.12	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	R\$181,61								R\$181,61								
		5,51								5,51								
		100,00%								100,00%								
22.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$396,30								R\$396,30								
		6,00								6,00								
		100,00%								100,00%								
22.14	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	R\$726,85								R\$726,85								
		5,00								5,00								
		100,00%								1,00								
22.15	PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	R\$74,60								R\$74,60								
		2,00								2,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

	AF_06/2022	100,00%									100%						
22.16	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4"	R\$46,96									R\$46,96						
		2,00									2,00						
		100,00%									100,00%						
22.17	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	R\$157,91									R\$157,91						
		1,00									1,00						
		100,00%									100,00%						
22.18	Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	R\$3.339,20												R\$3.339,20	R\$0,00	R\$0,00	
		4,00												4,00	0,00	0,00	
		100,00%												100,00%	0,00%	0,00%	
22.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	R\$11.123,73									R\$11.123,73						
		250,14									250,14						
		100,00%									1,00						
22.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	R\$197,73									R\$197,73						
		9,00									9,00						
		100,00%									100%						
22.21	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	R\$152,82									R\$152,82						
		9,00									9,00						
		100,00%									100,00%						
22.22	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO	R\$1.473,30									R\$1.473,30						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

	PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES.	90,00								90,00						
		100,00%								100,00%						
22.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	R\$1.626,45								R\$1.626,45						
		35,00								35,00						
		100,00%								100,00%						
22.24	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	R\$259,51								R\$259,51						
		28,55								28,55						
		100,00%								1,00						
22.25	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$3.205,52								R\$801,38	R\$1.602,76	R\$801,38	R\$0,00	R\$0,00		
		4,00								0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
		100,00%								0%	25%	50%	25%	0%	0%	
22.26	Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	R\$239,28								R\$59,82	R\$119,64	R\$59,82	R\$0,00	R\$0,00		
		4,00								1,00	2,00	1,00	0,00	0,00		
		100,00%								25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%		
22.27	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	R\$757,18								R\$757,18						
		1,00								R\$1,00						
		100,00%								100,00%						
22.28	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR	R\$939,88								R\$939,88						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

		100,00%													100%			
22.35	Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	R\$71,40														R\$71,40		
		3,00														3,00		
		100,00%														100%		
22.36	Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	R\$313,52														R\$313,52		
		4,00														4,00		
		100,00%														100%		
22.37	TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA)	R\$100,57														R\$100,57		
		12,00														12,00		
		100,00%														100%		
22.38	JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	R\$14,65														R\$14,65		
		10,00														10,00		
		100,00%													100%			
22.39	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	R\$88,85													R\$88,85			
		1,00													1,00			
		100,00%													100%			
TOTAL DO CONTRATO		R\$ 1.103.845,53																
TOTAL SIMPLES				R\$28.404,16	R\$16.553,99	R\$79.092,05	R\$115.984,26	R\$165.761,67	R\$196.656,38	R\$80.269,76	R\$42.735,93	R\$120.918,82	R\$7.443,12	R\$41.014,36	R\$38.405,03	R\$55.025,95	R\$119.263,62	
PERCENTUAL				2,57%	1,50%	7,17%	10,51%	15,02%	17,82%	7,27%	3,87%	10,95%	0,67%	3,72%	3,48%	2,43%	2,43%	
TOTAL ACUMULADO				R\$28.404,16	R\$44.958,15	R\$124.050,20	R\$240.034,46	R\$405.796,13	R\$602.452,51	R\$682.722,28	R\$725.458,21	R\$846.377,03	R\$853.820,15	R\$894.834,51	R\$933.239,55	R\$986.405,44	R\$1.103.845,57	
PERCENTUAL ACUMULADO				2,57%	4,07%	11,24%	21,75%	36,76%	54,58%	61,85%	65,72%	76,68%	77,35%	81,07%	84,54%	89,36%	100,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADITIVO Nº. 004
CONTRATO Nº. 690/2024
PROCESSO Nº 4113/2026

São Mateus-ES, 02 de março de 2026.

EDNA ROSSIM
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 17.655/2025
CONTRATANTE

PEDRO CAMPOS MELHOR
Sócio Administrador
P C MELHOR LTDA
CONTRATADA