



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 001  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**ADITIVO Nº. 001**

**ADITIVO Nº. 001 AO CONTRATO Nº. 568/2025, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE E A EMPRESA STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA.**

**O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.167.477/0001-12, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus - ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte (interina), Sr.<sup>a</sup>. **FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**, nomeada pelo Decreto nº 18.606/2026 e a empresa, e a empresa **STOA SOLUÇÕES E ENERGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.253.771/0001-23**, com sede na Rua Aurora de Aguiar Ferreira, nº 251, sala 209<sup>a</sup>, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-310, e-mail: [lucimar@stoa.eng.br](mailto:lucimar@stoa.eng.br), telefone (27) 99238-3640, neste ato, representada pelo seu **Sócio Administrador Sr. Patric Osmarino Medani**, portador do CPF nº 086.\*\*\*-52, doravante denominada **CONTRATADA**, em conformidade com as normas gerais de Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie têm entre si ajustadas, **ADITAR** o Contrato nº. **568/2025**, cujo objeto é a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS ILUMINAÇÃO NA ORLA DE GURIRI, NO BALNEÁRIO DE GURIRI, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”**, de acordo com as condições abaixo estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1 O presente Aditivo de Contrato tem por objeto:

1.1.1 **DECRESCE** o valor total do Contrato em **MENOS R\$ 123.207,50**, (cento e vinte e três mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 8,05% dos itens da planilha do Contrato nº 568/2025, passando a Cláusula 5<sup>o</sup> a vigorar com a seguinte redação:

**“5.1. O valor total da Contratação é de R\$ 1.406.510,38 (um milhão, quatrocentos e seis mil, quinhentos e dez reais e trinta e oito centavos).”**

**CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO**

2.1 Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato original que não conflitem com os termos do presente Aditivo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA**

3.1 O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura.

E, por estarem, assim justas e acordadas, firmam o presente Aditivo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma e teor, tudo depois de lido e conferido, juntamente com duas testemunhas.

São Mateus-ES, 26 de março de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 001  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte  
Decreto nº 18.606/2026  
**CONTRATANTE**

**PATRIC OSMARINO MEDANI**  
Sócio Administrador  
**STOA SOLUÇÕES E ENERGIALTDA**  
**CONTRATADA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 001  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

**ANEXO I - PLANILHA**

Prefeitura Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes											
ADITIVO 01 - DECRESCIMO											
Objeto: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS ILUMINAÇÃO NA ORLA DE GURIRI, NO BALNEARIO DE GURIRI, MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.											
Referencial de Preços: SINAPI - MAIO/2025 ; DER-ES - EDIFICAÇÕES - MARÇO/2025 ;											
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço com BDI - ADOTADO	Preço Total	DECRESCIMO		VALOR REPLANILHADO	
								QUANT.	PREÇO	QUANT.	PREÇO
		1	<b>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>								
DER - EDIF.	020305	1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 193,12	R\$ 1.544,96		R\$		R\$
DER - EDIF.	020343	1.2	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	R\$ 871,71	R\$ 5.230,26		R\$		R\$
DER - EDIF.	020355	1.3	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	6,00	R\$ 989,43	R\$ 5.936,58		R\$		R\$
DER - EDIF.	020356	1.4	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	R\$ 680,33	R\$ 4.081,98		R\$		R\$
DER - EDIF.	020344	1.5	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	3,00	R\$ 1.710,91	R\$ 5.132,73		R\$		R\$
DER - EDIF.	020710	1.6	Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00	R\$ 1.379,77	R\$ 1.379,77		R\$		R\$
DER - EDIF.	20712	1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	25,00	R\$ 43,09	R\$ 1.077,25		R\$		R\$
DER - EDIF.	020713	1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	R\$ 357,85	R\$ 7.157,00		R\$		R\$
DER - EDIF.	020714	1.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00	R\$ 343,27	R\$ 8.581,75		R\$		R\$
DER - EDIF.	020709	1.10	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	m²	6,00	R\$ 205,43	R\$ 1.232,58		R\$		R\$
DER - EDIF.	30304	1.11	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	236,42	R\$ 73,80	R\$ 17.447,80		R\$		R\$
<b>Subtotal item 01</b>							<b>R\$ 58.802,66</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>
		2	<b>ISOLAMENTO</b>								
DER - EDIF.	20350	2.1	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	120,00	R\$ 111,36	R\$ 13.363,20		R\$		R\$
<b>Subtotal item 02</b>							<b>R\$ 13.363,20</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>
	902	3	<b>ILUMINAÇÃO/ELETRICA</b>								
SINAPI	102988	3.1	Recomposição de pavimento em piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020	m²	2360,00	R\$ 55,75	R\$ 131.570,00	2210,00	R\$ 123.207,50	150,00	R\$ 8.362,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Aditivo nº. 001**  
**Contrato nº. 568/2025**  
**Processo nº 4623/2026**

DER - EDIF.	30101	3.2	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	113,40	R\$	30,73	R\$	3.484,78		R\$		R\$	
DER - EDIF.	40332	3.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	3883,82	R\$	10,89	R\$	42.294,80		R\$		R\$	
DER - EDIF.	40243	3.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	1828,05	R\$	10,05	R\$	18.371,90		R\$		R\$	
SCO IP	55.10.0200	3.5	Chumbador de aço inoxidável 304, Tec Bolt, TBM 12.100, comprimento de 96mm e diâmetro de 1/2", com arruela lisa e de pressão e porca, Tecnart ou similar. Fornecimento.	un	1260,00	R\$	25,94	R\$	32.684,40		R\$		R\$	
<b>Fonte</b>	<b>Código</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Preço com BDI - ADOTADO</b>	<b>Preço Total</b>			<b>DECRÉSCIMO</b>		<b>VALOR REPLANILHADO</b>		
DER - EDIF.	40239	3.6	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	113,40	R\$	492,78	R\$	55.881,25		R\$		R\$	
DER - EDIF.	150701	3.7	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	m	5000,00	R\$	50,72	R\$	253.600,00		R\$		R\$	
SCO IP	05.12.0201	3.8	Poste composto de Poliester reforçado com Fibra de Vidro - PRFV, secão unica, altura total de 4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, diâmetro no topo de 60 mm, com flange(sapata), especificação EM-RIOLUZ No 101. Fornecimento e assentamento.	un	315,00	R\$	1.386,91	R\$	436.876,65		R\$		R\$	
SINAPI	101655	3.9	Luminária de led para iluminação pública, de 51 w até 67 w - fornecimento e instalação. AF_02/2025_PS	un	315,00	R\$	370,12	R\$	116.587,80		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151419	3.10	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C - 6,0mm²	m	29925,00	R\$	8,64	R\$	258.552,00		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151139	3.11	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referência Kanaflex, Plastibras ou equivalente	m	5000,00	R\$	18,66	R\$	93.300,00		R\$		R\$	
DER - EDIF.	150609	3.12	Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A	un	4,00	R\$	340,26	R\$	1.361,04		R\$		R\$	
DER - EDIF.	150308	3.13	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	un	4,00	R\$	554,72	R\$	2.218,88		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151324	3.14	Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	un	4,00	R\$	61,13	R\$	244,52		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151306	3.15	Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	un	24,00	R\$	56,31	R\$	1.351,44		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151303	3.16	Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	un	8,00	R\$	21,11	R\$	168,88		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151506	3.17	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	un	12,00	R\$	179,11	R\$	2.149,32		R\$		R\$	
DER - EDIF.	160312	3.18	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicates Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	un	12,00	R\$	42,62	R\$	511,44		R\$		R\$	
DER - EDIF.	151337	3.19	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente	un	8,00	R\$	105,30	R\$	842,40		R\$		R\$	
SINAPI	101632	3.20	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w - Fornecimnto e instalação. AF_02/2025	un	4,00	R\$	43,49	R\$	173,96		R\$		R\$	
DER - EDIF.	30211	3.21	Reaterro de valas, exclusive compactação	m²	106,25	R\$	4,25	R\$	451,56		R\$		R\$	
<b>Subtotal item 03</b>								<b>R\$</b>	<b>1.452.677,03</b>		<b>R\$</b>	<b>123.207,50</b>	<b>R\$</b>	<b>8.362,50</b>
DER - EDIF.	200402	4.1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m²	7500,00	R\$	0,65	R\$	4.875,00		R\$		R\$	
<b>Subtotal item 4</b>								<b>R\$</b>	<b>4.875,00</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>R\$</b>	<b>1.529.717,88</b>					
<b>RESUMO</b>														
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO:</b>				<b>R\$ 1.529.717,88</b>										
<b>VALOR A SER DECRÉSCIDO:</b>				<b>R\$ 123.207,50</b>										
<b>% DECRÉSCIDO:</b>				<b>8,05%</b>										
<b>DECRÉSCIDO:</b>				<b>R\$ 123.207,50</b>										
<b>VALOR TOTAL GERAL:</b>				<b>R\$ 1.406.510,38</b>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aditivo nº. 001  
Contrato nº. 568/2025  
Processo nº 4623/2026

São Mateus-ES, 26 de março de 2026.

**FLÁVIA BARBOSA MENDONÇA**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte  
Decreto nº 18.606/2026  
**CONTRATANTE**

**PATRIC OSMARINO MEDANI**  
Sócio Administrador  
**STOA SOLUÇÕES E ENERGIALTDA**  
**CONTRATADA**