



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE AREIA EM DEPARTAMENTO				DER ES EDIF. / SINAPI - JUNHO/2024		
LOCAL:	DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES				BDI = 36,59 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL		
					P. UNIT.COM BDI	P. UNIT. SEM BDI	P. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	020305 DER EDIF.	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	M2	4,50	R\$ 335,06	R\$ 245,30	R\$ 1.507,77
1.2	020802 DER EDIF.	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	M2	10,00	R\$ 624,05	R\$ 456,88	R\$ 6.240,50
		SUBTOTAL					R\$ 7.748,27
2		FECHAMENTO LATERAL DO CAMPO					
2.1	030101 DER EDIF.	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	M3	1,88	R\$ 78,70	R\$ 57,62	R\$ 147,96
2.2	040235 DER EDIF.	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M3	1,88	R\$ 966,72	R\$ 707,75	R\$ 1.817,43
2.3	040206 DER EDIF.	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	M2	15,00	R\$ 113,49	R\$ 83,09	R\$ 1.702,35
2.4	040243 DER EDIF.	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	20,15	R\$ 15,50	R\$ 11,35	R\$ 312,33
2.5	040322 DER EDIF.	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	M3	0,32	R\$ 1.120,27	R\$ 820,17	R\$ 358,49
2.6	040337 DER EDIF.	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	M2	4,80	R\$ 139,75	R\$ 102,31	R\$ 670,80
2.7	040328 DER EDIF.	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	14,81	R\$ 15,50	R\$ 11,35	R\$ 229,56
2.8	200728 DER EDIF.	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo	M2	412,00	R\$ 306,59	R\$ 224,46	R\$ 126.315,08
		SUBTOTAL					R\$ 131.554,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE AREIA EM DEPARTAMENTO	DER ES EDIF. / SINAPI - JUNHO/2024
LOCAL:	DEPARTAMENTO - VARGEM ALTA - ES	BDI = 36,59 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL		
					P. UNIT.COM BDI	P. UNIT. SEM BDI	P. TOTAL
3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	200713 DER EDIF.	Rede para futebol de salão	UND.	2,00	R\$ 208,63	R\$ 152,74	R\$ 417,26
3.3	190108 DER EDIF.	Pintura a cal (tipo caiação), sobre paredes e forros, a três demãos	M2	61,80	R\$ 16,09	R\$ 19,26	R\$ 994,36
		SUBTOTAL					R\$ 1.411,62
		TOTAL					140.713,89

Vargem Alta - ES, 15 DE AGOSTO DE 2024.

LUIS FERNANDO A. M. RAMOS
CREA ES 0048933/D

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL