

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Obra:PISO GALPÃO CASTELINHOSINAPI - MAIO/2024Local:CASTELINHO - VARGEM ALTA/ ESBDI: 29,63 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALORES EM REAL			
					F	P. UNIT.		P. TOTAL
2011071								
	RUÇAO DO	O GALPÃO	т г					
1	400000	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	8,00	R\$	400,12	R\$	3.200,96
1.2	SINAPI 98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024		35,10	R\$	148,30	R\$	5.205,33
1.3	SINAPI 98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	m2	10,00	R\$	85,37	R\$	853,70
1.4	SINAPI 100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	10,00	R\$	34,99	R\$	349,90
1.5	SINAPI 94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		10,00	R\$	62,87	R\$	628,70
1.6	SINAPI 90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		1,00	R\$	946,30	R\$	946,30
		PISO					R\$	11.184,89
2.1	SINAPI 103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021		1.984,00	R\$	290,49	R\$	576.332,16
2.2	SINAPI 97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m	158,00	R\$	0,49	R\$	77,42
2.3	SINAPI 98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	m	158,00	R\$	86,49	R\$	13.665,42
2.4		PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	1.984,00	R\$	26,59	R\$	52.754,56
							R\$	642.829,56
3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1,00	R\$	12.378,11	R\$	12.378,11
3.1	CPA	Administração local da obra	unu	1,00	ινψ	12.070,11	R\$	12.378,11
	5.7.	The second secon						,
		SUB -TOTAL						
		VALOR TOTAL DA OBRA					R\$	666.392,56

Vargem Alta/ES, 23 de agosto de 2024.

ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

## **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Obra: PISO GALPÃO CASTELINHO
Local: CASTELINHO - VARGEM ALTA/ ES

## **MEMÓRIA DE CÁLCULO DESCRIÇÃO** UNID QUANT. **CÁLCULO** ITEM CONSTRUÇÃO DO GALPÃO SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E m2 8,00 $2,00 \text{ X } 4,00 = 8,00\text{m}^2$ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS 1.1 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. Barração: $((4,00 + 2,50) \times 2) \times 2,70m) = 35,10 m2$ m2 35,10 PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO m2 10,00 Barração: $(4,00 \times 2,50 \text{ m}) = 10,00 \text{ m}2$ 1.3 AF\_03/2024 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, m2 10,00 Barração: $(4,00 \times 2,50 \text{ m}) = 10,00 \text{ m}2$ ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO m2 10,00 Barração: $(4,00 \times 2,50 \text{ m}) = 10,00 \text{ m}2$ MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 1.5 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM m2 1,00 Barração: 1,00 unidade PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 1.6 PISO EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 1984,00 $32,00m \times 62,00m = 1984,00$ SERRADA. AF\_09/2021 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 2.2 158,00 62+32+32+32m=158,00 m m AF\_04/2022 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF\_09/2023 62+32+32+32m=158,00 m 159,00 2.3 m PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 2.4 m2 1984,00 $32,00m \times 62,00m = 1984,00$ FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021

und

1,00

1,00 unidade

Vargem Alta/ES, 23 de agosto de 2024.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL Administração local da obra

> LORENÇO FERNANDES AZEREDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 35329-9