



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000017/2025 - 04/09/2025 - Processo Nº 2025-620NB/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD</b>
<i>CNPJ</i>	43.540.241/0001-36
<i>Endereço</i>	VILA Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral nº 8877, Gravatá, 8877 - Gravatá - Navegantes - SC - CEP: 88372612
<i>Contato</i>	47+32243628_ analista1@gruponavban.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00003757	103689 SINAPI fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps N/C	M²	5	510,550	2.297,47
00002	00001	00004589	98445 SINAPI parede de madeira compensada para construção temporária em chapa simples, externa, com área líquida maior ou igual a 6 m², com vão. af_03/20 24 N/C	M²	35	131,380	4.611,44
00003	00001	00004590	98460 SINAPI piso para construção temporária em madeira, sem reaproveitamento. af_03/2024 N/C	M²	10	76,590	765,90
00004	00001	00004591	100384 SINAPI fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019 N/C	M²	10	31,430	314,30
00005	00001	00004592	94210 SINAPI telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 N/C	M²	10	54,710	547,10
00006	00001	00005336	90788 SINAPI kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019 N/C	M²	1	853,330	853,33
00007	00001	00004879	99059 SINAPI locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontalegadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 N/C	MT	84	75,280	6.323,52
00008	00001	00003986	93358 SINAPI escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 N/C	M²	2	102,720	180,79
00009	00001	00003114	100775 SINAPI estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p N/C	KG	3.646	14,710	53.635,60
00010	00001	00002954	94213-SINAPI telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 N/C	M²	291	82,770	24.102,62
00011	00001	00002856	94227 SINAPI calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 N/C	MT	36	64,590	2.351,08
00012	00001	00002956	89578 SINAPI tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em	MT	32	46,440	1.504,66



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000017/2025 - 04/09/2025 - Processo Nº 2025-620NB/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD</b>
<i>CNPJ</i>	43.540.241/0001-36
<i>Endereço</i>	VILA Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral nº 8877, Gravatá, 8877 - Gravatá - Navegantes - SC - CEP: 88372612
<i>Contato</i>	47+32243628_ analista1@gruponavban.com

			condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 N/C						
<b>00013</b>	00001	00004880	89584 SINAPI joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 N/C	UN	20	56,010	1.120,20		
<b>00014</b>	00001	00003200	100722-SINAPI pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 N/C	M²	291	29,840	8.689,41		
<b>00015</b>	00001	00005921	99260 - SINAPI caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 N/C	UN	5	493,650	2.468,25		
<b>00016</b>	00001	00004149	95566 SINAPI tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 N/C	MT	55	149,460	8.220,30		
<b>00017</b>	00001	00004152	96973 SINAPI cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 N/C	MT	14	85,250	1.173,04		
<b>00018</b>	00001	00005233	96985 SINAPI haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 N/C	UN	4	87,010	348,04		
<b>00019</b>	00001	00005922	91173 - SINAPI fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4, fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps N/C	UN	8	4,410	35,28		
<b>00020</b>	00001	00002959	98111-SINAPI caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 N/C	UN	4	60,920	243,68		
<b>00021</b>	00001	00002962	91872-SINAPI eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 N/C	MT	8	21,020	168,16		
<b>00022</b>	00001	00004153	96977 SINAPI cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 N/C	MT	44	69,810	3.093,98		
<b>00023</b>	00001	00004883	104751 SINAPI conector grampo paralelo metálico, para spda, para cabos de 6 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 N/C	UN	4	26,320	105,28		
<b>00024</b>	00001	00002997	CPU-1 "fabricação e montagem de galpão pré-moldado em concreto armado, com as seguintes dimensões 11,00mx20,00m cada unidade, distância entre pilares de 5,38m com pé direito de 4,00m. constituídos de: pilares simples em concreto, pilares duplos em concreto, braços em concreto, terças, telhas e acessórios para fixação, chapas, parafusos, porcas, arruelas, cabos de aço, tirantes e todo o material necessário a segura e eficaz utilização do objeto. fabricação, transporte e montagem das peças conforme projeto. mão de obra para escavação até 1,50m de altura e concretagem das fundações. fornecimento de mão de obra, equipamentos e todas as ferramentas	UN	2	89.171,52 0	178.343,04		



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000017/2025 - 04/09/2025 - Processo Nº 2025-620NB/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD</b>
<i>CNPJ</i>	43.540.241/0001-36
<i>Endereço</i>	VILA Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral nº 8877, Gravatá, 8877 - Gravatá - Navegantes - SC - CEP: 88372612
<i>Contato</i>	47+32243628_ analista1@gruponavban.com

necessárias à boa execução dos serviços.  
fornecimento colocação de telhas de aço galvanizado sobre a estrutura.  
fornecimento de projeto de montagem e anotação de responsabilidade técnica (art) de montagem da estrutura pré-moldada, elaborado por profissional devidamente cadastrado no crea."

N/C

101875 SINAPI

quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af\_10/2020

N/C

93653 SINAPI

disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af\_10/2020 N/C

N/C

93660 SINAPI

disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af\_10/2020 N/C

93661-SINAPI

disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af\_10/2020 N/C

93671 SINAPI

disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af\_10/2020 N/C

93672-SINAPI

disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af\_10/2020 N/C

91873 SINAPI

eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af\_03/2023.

N/C

93011 SINAPI

eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af\_12/2021

N/C

91924-SINAPI

cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af12/201 N/C

91926-SINAPI

cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af\_12/2015 N/C

91932 SINAPI

cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af\_03/2023 N/C

92000 SINAPI

tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_03/2023 N/C

96985 SINAPI

haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af\_08/2023\* N/C

CPU-2

fornecimento e instalação de luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w

N/C

<b>00025</b>	00001	00004009		UN	1	399,690	399,69
<b>00026</b>	00001	00004884		UN	1	12,980	12,98
<b>00027</b>	00001	00004885		UN	3	60,880	182,64
<b>00028</b>	00001	00003023		UN	2	62,580	125,16
<b>00029</b>	00001	00004886		UN	1	90,100	90,10
<b>00030</b>	00001	00003025		UN	1	99,610	99,61
<b>00031</b>	00001	00004887		MT	115	21,020	2.417,30
<b>00032</b>	00001	00004888		MT	20	47,740	954,80
<b>00033</b>	00001	00003019		MT	190	3,720	706,80
<b>00034</b>	00001	00003020		MT	300	5,400	1.620,00
<b>00035</b>	00001	00004889		MT	100	20,670	2.067,00
<b>00036</b>	00001	00004890		UN	3	41,740	125,22
<b>00037</b>	00001	00005233		UN	1	87,010	87,01
<b>00038</b>	00001	00004306		UN	9	76,740	690,66



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000017/2025 - 04/09/2025 - Processo Nº 2025-620NB/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD</b>
<i>CNPJ</i>	43.540.241/0001-36
<i>Endereço</i>	VILA Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral nº 8877, Gravatá, 8877 - Gravatá - Navegantes - SC - CEP: 88372612
<i>Contato</i>	47+32243628_ analista1@gruponavban.com

<b>00039</b>	00001	00005339	101506 SINAPI entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm <sup>2</sup> e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps N/C	UN	1	2.500,560	2.500,56
<b>00040</b>	00001	00004307	CPU-3 fornecimento e assentamento de poste de concreto armado, padrão edp, de secao duplo t, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,5 m de solo. af_11/2019 N/C	UN	1	1.634,910	1.634,91
<b>00041</b>	00001	00004152	96973 SINAPI cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup> , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017** N/C	MT	60	85,250	5.115,00
<b>00042</b>	00001	00005233	96985 SINAPI haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023** N/C	UN	10	87,010	870,10
<b>00043</b>	00001	00004882	91180 SINAPI fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75mm, com abraçadeira tipo d com parafuso de fixação 2 1/2, fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023 N/C	UN	40	26,170	1.046,80
<b>00044</b>	00001	00002959	98111-SINAPI caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020** N/C	UN	10	60,920	609,20
<b>00045</b>	00001	00004887	91873 SINAPI eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 N/C	MT	40	21,020	840,80
<b>00046</b>	00001	00004308	CPU-4 tampão para eletroduto 1", ref. tel-5533, marca de referência termotécnica ou equivalente N/C	UN	10	12,850	128,50
<b>00047</b>	00001	00004896	104746 SINAPI mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 N/C	UN	10	31,040	310,40
<b>00048</b>	00001	00004309	CPU-5 fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda dn 4,2x32mm, bucha nylon dn 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente N/C	UN	40	14,230	569,20
<b>00049</b>	00001	00004153	96977 SINAPI cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup> , enterrada - fornecimento e instalação.af_08/2023** N/C	MT	96	69,810	6.701,76
<b>00050</b>	00001	00004900	104403 SINAPI condulete de pvc, tipo c, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 N/C	UN	10	39,280	392,80
<b>00051</b>	00001	00004883	104751 SINAPI conector grampo paralelo metálico, para spda, para cabos de 6 a 50 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação. af_08/2023** N/C	UN	10	26,320	263,20
<b>00052</b>	00001	00002976	101905-SINAPI extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe N/C	UN	1	260,810	260,81
<b>00053</b>	00001	00002977	101909-SINAPI extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe N/C	UN	3	294,010	882,03



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000017/2025 - 04/09/2025 - Processo Nº 2025-620NB/2025

Vencedor	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD
CNPJ	43.540.241/0001-36
Endereço	VILA Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral nº 8877, Gravatá, 8877 - Gravatá - Navegantes - SC - CEP: 88372612
Contato	47+32243628_ analista1@gruonavban.com

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00054	00001 00004310 CPU-6 fornecimento e instalação placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) N/C	UN	4	39,130	156,52
00055	00001 00004905 97599 SINAPI luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 N/C	UN	8	22,800	182,40
00056	00001 00004906 90694 SINAPI tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 N/C	MT	30	65,260	1.957,80
00057	00001 00003777 101619 SINAPI preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020 N/C	M3	4	384,060	1.444,07
00058	00001 00004421 101233 SINAPI escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14 km/h. af_05/2020 N/C	M3	51	10,140	515,82
00059	00001 00003780 93368 SINAPI reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/20 N/C	M3	40	24,880	985,99
00060	00001 00003778 95565 SINAPI tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 N/C	MT	44	146,510	6.446,44
00061	00001 00004420 92210 SINAPI tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 N/C	MT	40	172,960	6.918,40
00062	00001 00004135 97897 SINAPI caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020 N/C	UN	5	480,210	2.401,05
00063	00001 00004881 99264 SINAPI caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 N/C	UN	2	815,400	1.630,80
00064	00001 00002856 94227 SINAPI calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019** N/C	MT	48	64,590	3.100,32
00065	00001 00005295 100576 SINAPI regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024 N/C	M²	440	2,370	1.042,80
00066	00001 00005117 105727 SINAPI	M3	22	264,320	5.815,04



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000017/2025 - 04/09/2025 - Processo Nº 2025-620NB/2025

Vencedor	METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTD
CNPJ	43.540.241/0001-36
Endereço	VILA Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral nº 8877, Gravatá, 8877 - Gravatá - Navegantes - SC - CEP: 88372612
Contato	47+32243628_ analista1@gruponavban.com

construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10cm - exclusive carga e transporte.

af\_09/2024

N/C

101767 SINAPI

00067	00001	00005118	construção de base e sub-base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_09/2024 N/C	M3	450	34,200	15.390,00
-------	-------	----------	--	----	-----	--------	-----------

94273 SINAPI

00068	00001	00005296	assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 N/C	MT	84	61,910	5.200,44
-------	-------	----------	---	----	----	--------	----------

CPU-7

00069	00001	00004311	imprimação inclusive fornecimento e transporte do cm-30 N/C	M²	440	10,130	4.457,20
-------	-------	----------	---	----	-----	--------	----------

CPU-8

00070	00001	00004312	cbuq (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do cap, inclusive transporte da massa. N/C	TON	42	576,870	24.366,99
-------	-------	----------	--	-----	----	---------	-----------

CPU-9

00071	00001	00004313	limpeza geral de obras N/C	M²	440	1,220	536,80
-------	-------	----------	----------------------------	----	-----	-------	--------

CPU-10

00072	00001	00004314	administração local da obra N/C	UN	1	17.683,45 0	17.683,45
-------	-------	----------	---------------------------------	----	---	----------------	-----------

**Total do Fornecedor: 433.433,84**

**Total Geral: 433.433,84**