



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

<i>Vencedor</i>	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
<i>CNPJ</i>	27.592.861/0001-62
<i>Endereço</i>	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
<i>Contato</i>	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00003757	103689 SINAPI fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps propria	M²	6	617,430	3.704,58
00002	00001	00002785	020713-DER-ES rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização) propria	MT	15	293,430	4.401,45
00003	00001	00004395	020712 DER-ES rede de água com padrão de entrada água diâm. 3/4, conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) propria	MT	15	74,540	1.118,10
00004	00001	00002754	020702-DER-ES barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) propria	M²	11	386,040	4.207,84
00005	00001	00003647	010501 DER-ES locação de obra com gabarito de madeira propria	M²	116	14,590	1.690,25
00006	00001	00002787	020350-DER-ES tapume telha metálica ondulada em aço galvanizado 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) propria	MT	57	91,260	5.229,20
00007	00001	00004892	96523 SINAPI escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 propria	M3	38	136,990	5.270,01
00008	00001	00005201	93382 SINAPI reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 propria	M3	30	38,880	1.156,29
00009	00001	00004802	94971 SINAPI concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 propria	M3	14	629,490	8.573,65
00010	00001	00005349	96538 SINAPI fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024 propria	M²	49	208,760	10.189,58
00011	00001	00005350	96539 SINAPI fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_01/2024 propria	M²	78	106,030	8.219,45
00012	00001	00004899	104917 SINAPI armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 propria	KG	14	24,200	348,48
00013	00001	00005351	104918 SINAPI armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 propria	KG	285	24,200	6.884,90



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

Vencedor	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ	27.592.861/0001-62
Endereço	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
Contato	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

00014	00001	00005353	104919 SINAPI armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 propria	KG	246	20,270	4.980,34
00015	00001	00004898	104920 SINAPI armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 propria	KG	88	17,260	1.517,15
00016	00001	00005354	104916 SINAPI armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 propria	KG	100	25,850	2.572,07
00017	00001	00005196	103672 SINAPI concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps propria	M3	2	1.014,430	2.252,03
00018	00001	00004404	92762 SINAPI armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	52	17,820	923,08
00019	00001	00004908	92763 SINAPI armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	85	15,040	1.274,64
00020	00001	00004416	92759 SINAPI armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	31	22,010	671,75
00021	00001	00005355	92415 SINAPI montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020 propria	M²	27	202,870	5.422,72
00022	00001	00005237	103675 SINAPI concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps propria	M3	8	1.015,290	7.716,20
00023	00001	00005356	92769 SINAPI armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	10	20,150	203,51
00024	00001	00005357	92770 SINAPI armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	121	19,120	2.311,61
00025	00001	00005358	92771 SINAPI armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	24	17,160	407,55
00026	00001	00005359	92768 SINAPI armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 propria	KG	109	21,160	2.303,27
00027	00001	00005360	92484 SINAPI montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020 propria	M²	41	177,180	7.344,11
00028	00001	00005361	92447 SINAPI montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2	M²	63	147,480	9.233,72



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

<i>Vencedor</i>	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
<i>CNPJ</i>	27.592.861/0001-62
<i>Endereço</i>	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
<i>Contato</i>	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

utilizações. af_09/2020 propria

103329 SINAPI

00029 00001 00005362 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual . af_12/2021 propria M² 195 75,100 14.670,78

101966 SINAPI

00030 00001 00003954 chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l=25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 propria MT 19 115,750 2.222,40

91314 SINAPI

00031 00001 00005363 kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 propria UN 2 1.131,170 2.262,34

91313 SINAPI

00032 00001 00005364 kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 propria UN 2 1.076,490 2.152,98

94569 SINAPI

00033 00001 00005365 janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 propria M² 1 818,550 785,81

94570 SINAPI

00034 00001 00004930 janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 propria M² 13 431,120 5.794,25

102183

SINAPI

00035 00001 00004048 porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 propria UN 1 3.254,680 3.254,68

200738-DER-ES

00036 00001 00002855 estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural astm a-570 g33 (terças) astm a-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha propria KG 1.126 23,690 26.672,57

100326 SINAPI

00037 00001 00005366 cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019 propria MT 12 44,900 538,80

94213-SINAPI

00038 00001 00002954 telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 propria M² 133 243,340 32.262,02

94227 SINAPI

00039 00001 00002856 calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 propria MT 13 78,950 990,82

89578 SINAPI

00040 00001 00002956 tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 propria MT 5 55,310 276,55



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

<i>Vencedor</i>	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA						
<i>CNPJ</i>	27.592.861/0001-62						
<i>Endereço</i>	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000						
<i>Contato</i>	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com						
00041	00001	00004119	87905 SINAPI chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 propria	M²	447	11,130	4.974,44
00042	00001	00004914	87775 SINAPI emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 propria	M²	447	44,830	20.036,32
00043	00001	00005368	95421 SINAPI lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radie rs, espessura de 5 cm. af_01/2024 propria	M²	137	48,450	6.658,00
00044	00001	00005369	87620 SINAPI contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021 propria	M²	137	39,710	5.456,95
00045	00001	00004000	104162 SINAPI piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 - cor a definir com a prefeitu propria	M²	107	64,710	6.907,79
00046	00001	00002997	CPU-1 pedra são tomé filetada, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo aciii e rejunte 1mm. propria	M²	37	178,560	6.542,44
00047	00001	00003210	87273 SINAPI revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada m2 cr 69,49 extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe propria	M3	62	79,750	4.981,98
00048	00001	00005370	101741 SINAPI rodapé em marmorite, altura 10cm. af_09/2020 propria	MT	33	33,290	1.091,91
00049	00001	00003001	101965-SINAPI peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. f_11/2020 propria	MT	13	109,650	1.452,86
00050	00001	00003605	140701 DER-ES ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) propria	PT.	3	147,570	442,71
00051	00001	00003609	140702 DER-ES ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) propria	PT.	4	320,320	1.281,28
00052	00001	00003607	140705 DER-ES ponto para esgoto primário (vaso sanitário) propria	PT.	2	171,930	343,86
00053	00001	00003142	140706 DER-ES ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) propria	UN	3	133,170	399,51
00054	00001	00003608	140707 DER-ES ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc propria	PT.	3	247,850	743,55
00055	00001	00005371	98102 SINAPI caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro	UN	1	229,300	229,30



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

<i>Vencedor</i>	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
<i>CNPJ</i>	27.592.861/0001-62
<i>Endereço</i>	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
<i>Contato</i>	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 propria

89709 SINAPI

ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instal un cr 20,31

ado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 propria

98062 SINAPI ES

sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5

contribuintes). af_12/2020_pa propria

98052 SINAPI

tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa propria

102605 SINAPI

caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 propria

97441 SINAPI

kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn25 mm (3/4), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024 propria

95675 SINAPI

hidrômetro dn 3/4, 5,0 m³/h - fornecimento e instalação. af_03/2024 propria

101875 SINAPI

quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 propria

151702 DER ES

padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000w - 220/127v propria

91941 SINAPI

caixa retangular 4 x 2 baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria

92866 SINAPI

caixa sextavada 3 x 3, metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria

150633 DER ES

caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada propria

91845 SINAPI

eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria

91873 SINAPI

eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria

propria

00056	00001	00003215		UN	5	29,810	149,05
00057	00001	00004284		UN	1	4.014,730	4.014,73
00058	00001	00004136		UN	1	2.707,710	2.707,71
00059	00001	00005372		UN	1	394,470	394,47
00060	00001	00005373		UN	1	252,020	252,02
00061	00001	00005374		UN	1	202,670	202,67
00062	00001	00004009		UN	1	491,290	491,29
00063	00001	00004285		UN	1	3.875,820	3.875,82
00064	00001	00005375		UN	13	17,440	226,72
00065	00001	00005376		UN	12	20,040	240,48
00066	00001	00004367		UN	1	168,640	168,64
00067	00001	00005377		MT	92	10,830	995,82
00068	00001	00004887		MT	13	29,730	385,00



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

<i>Vencedor</i>	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
<i>CNPJ</i>	27.592.861/0001-62
<i>Endereço</i>	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
<i>Contato</i>	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

00069	00001	00005103	91870 SINAPI eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria	MT	2	17,910	26,86
00070	00001	00005102	93008 SINAPI eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 propria	MT	4	23,160	92,64
00071	00001	00003493	160322 DER-ES abraçadeira tipo d com cunha, diâmetro 1, ref. tel-095, marca de referência termotécnica ou equivalente propria	UN	2	8,890	17,78
00072	00001	00003019	91924-SINAPI cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af12/201 propria	MT	142	4,440	630,92
00073	00001	00004889	91932 SINAPI cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria	MT	23	24,500	568,40
00074	00001	00003020	91926-SINAPI cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 propria	MT	194	6,410	1.240,34
00075	00001	00004111	91928 SINAPI cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 propria	MT	36	9,870	353,35
00076	00001	00004709	151807 DER-ES ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (21.6m) e caixa pvc 4x4 (1 und) propria	UN	4	340,470	1.361,88
00077	00001	00003189	151803 DER-ES ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und) propria	UN	1	294,740	294,74
00078	00001	00004710	151815 DER-ES ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (3.3m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (12.0m) e caixa pvc 4x2 (1 und) propria	UN	4	211,240	844,96
00079	00001	00005378	91946 SINAPI suporte parafusado com placa de encaixe 4 x 2 médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria	UN	7	17,830	124,81
00080	00001	00003213	91952 SINAPI interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria	UN	7	30,430	213,01
00081	00001	00004128	91994 SINAPI tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria	UN	2	39,000	78,00
00082	00001	00005379	92001 SINAPI tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 propria	UN	6	54,260	325,56
00083	00001	00004884	93653 SINAPI disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 propria	UN	4	15,700	62,80
00084	00001	00004011	93666 SINAPI	UN	1	100,990	100,99



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

<i>Vencedor</i>	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
<i>CNPJ</i>	27.592.861/0001-62
<i>Endereço</i>	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
<i>Contato</i>	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

			disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 propria						
00085	00001	00003021	93654-SINAPI disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 propria	UN	1	16,720	16,72		
00086	00001	00004885	93660 SINAPI disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 propria	UN	1	73,620	73,62		
00087	00001	00005381	103782 SINAPI luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022 propria	UN	5	45,760	228,80		
00088	00001	00004340	181002 DER ES luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas led t8 20w temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - ref. cs232al-n - ames, 2447 - lumavi ou equivalente propria	UN	7	242,100	1.694,70		
00089	00001	00004991	180702 DER-ES ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade propria	UN	4	376,720	1.506,88		
00090	00001	00005382	170562 DER-ES bebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais ibbl bdf300 ou equivalente propria	UN	1	1.951,130	1.951,13		
00091	00001	00005383	160334 SINAPI terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. tel-5150, marca de referência termotécnica ou equivalente propria	UN	4	48,160	192,64		
00092	00001	00003635	160305 DER-ES condutor de cobre nú, seção de 35mm², inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto propria	MT	81	61,920	4.993,85		
00093	00001	00005233	96985 SINAPI haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 propria	UN	4	113,180	452,72		
00094	00001	00003638	160316 DER-ES caixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro propria	UN	4	123,150	492,60		
00095	00001	00003637	160313 DER-ES fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm² ref. 5024, incl. parafuso sextavado m6x45mm, arruela lisa 1/4, bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente propria	UN	4	80,190	320,76		
00096	00001	00004958	95469 SINAPI vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 propria	UN	2	452,610	905,22		
00097	00001	00005384	93396 SINAPI bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30 cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 propria	UN	3	787,690	2.363,07		



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000014/2025 - 14/08/2025 - Processo Nº 2025-71SQJ/2025

Vencedor	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ	27.592.861/0001-62
Endereço	VILA RUA H, 'sn - Santa Clara - São Francisco de Itabapoana - RJ - CEP: 28230000
Contato	28+999440852_ hem.licitacao@gmail.com

00098	00001	00005385	93441 SINAPI bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 propria	UN	3	1.230,320	3.690,96
00099	00001	00005386	94496 SINAPI registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4 - fornecimento e instalação. af_08/2021 propria	UN	4	131,760	527,04
00100	00001	00003995	88485 SINAPI fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 propria	M ²	429	6,370	2.730,31
00101	00001	00002967	88489-SINAPI aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 propria	M ²	447	17,300	7.732,06
00102	00001	00005009	88488 SINAPI pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 propria	M ²	40	20,960	838,40
00103	00001	00005387	100725 SINAPI pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe propria	M ²	321	20,920	6.711,14
00104	00001	00002977	101909-SINAPI extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe propria	UN	2	348,970	697,94
00105	00001	00002890	160612-DER-ES placa de sinalização de segurança código 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) (saida de emergência - seta vertical) propria	UN	3	35,840	107,52
00106	00001	00002891	160613-DER-ES ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9w com tomada universal propria	UN	4	340,010	1.360,04
00107	00001	00004350	210304 DER ES banco de concreto armado aparente fck=15 mpa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm propria	M ²	4	305,080	1.220,32
00108	00001	00003945	200401 DER-ES limpeza geral da obra (edificação) propria	M ²	107	16,670	1.779,52

Total do Fornecedor: 326.583,86

Total Geral: 326.583,86