



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2025 - 24/11/2025 - Processo Nº 2025-7KCS2/2025

Vencedor	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>		
CNPJ	07.773.475/0001-60		
Endereço	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000		
Contato	2835281900 giovannigrechi@gmail.com		

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00002753	20305 DER-ES placa de obra padrão do órgão provedor, nas dimensões de 2,00 x 4,00 m N/C	M²	8	330,700	2.645,60
00002	00001	00002954	94213-SINAPI telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 N/C	M²	12	95,960	1.151,52
00003	00001	00004878	98458 SINAPI tapume com compensado de madeira. af_03/2024 N/C	M²	32	133,650	4.303,53
00004	00001	00003983	98459 SINAPI tapume com telha metálica. af_05/2018 N/C	MT	70	121,560	8.509,20
00005	00001	00003113	97625 SINAPI demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 N/C	M3	10	78,330	767,63
00006	00001	00004879	99059 SINAPI locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 N/C	MT	68	91,060	6.164,76
00007	00001	00000774	GALPÃO galpão pré-moldado em concreto, com as seguintes dimensões 20,00mx15,00m e altura de 4,00m com 4 pórticos em pilares pré-moldados, perfazendo um total de 300,00m², inclusive toda montagem e instalação, N/C	UN	1	106.707,480	106.707,48
00008	00001	00002954	94213-SINAPI telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019- N/C	M²	388	97,250	37.727,17
00009	00001	00002955	94228-SINAPI calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 N/C	MT	32	100,400	3.212,80
00010	00001	00004148	90091 SINAPI escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 N/C	M3	21	8,350	175,35
00011	00001	00005389	96525 SINAPI escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 N/C	M3	6	70,090	441,57
00012	00001	00005393	96619 SINAPI lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 N/C	M²	14	52,040	728,56
00013	00001	00004899	104917 SINAPI armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 N/C	KG	105	22,430	2.355,15
00014	00001	00005351	104918 SINAPI armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 N/C	KG	148	20,770	3.076,45
00015	00001	00005407	97087 SINAPI camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 N/C	M²	380	3,360	1.276,63



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000020/2025 - 24/11/2025 - Processo Nº 2025-7KCS2/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

<b>00016</b>	00001	00005394	96558 SINAPI concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 N/C	M3	11	1.136,350	11.931,67
<b>00017</b>	00001	00005391	93381 SINAPI reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023 N/C	M3	14	18,090	253,26
<b>00018</b>	00001	00003897	97096 SINAPI concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021 N/C	M3	44	941,900	41.726,17
<b>00019</b>	00001	00006133	97097 - SINAPI acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021 N/C	M²	380	41,770	15.870,51
<b>00020</b>	00001	00004121	101161 SINAPI alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 N/C	M²	97	305,940	29.556,86
<b>00021</b>	00001	00006134	103320 - SINAPI alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 N/C	M²	128	161,090	20.643,68
<b>00022</b>	00001	00005199	103316 SINAPI alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 N/C	M²	10	103,270	1.047,16
<b>00023</b>	00001	00006135	87849 - SINAPI chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 N/C	M²	405	11,020	4.466,85
<b>00024</b>	00001	00006136	104973 - SINAPI massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com pé-direito duplo área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 N/C	M²	440	40,240	17.697,15
<b>00025</b>	00001	00006137	98669 - SINAPI soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 N/C	M²	34	98,690	3.316,97
<b>00026</b>	00001	00003208	90844 SINAPI kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 N/C	UN	1	1.454,060	1.454,06
<b>00027</b>	00001	00006138	071106 DER-ES portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento N/C	M²	17	1.025,160	16.915,14
<b>00028</b>	00001	00006139	94995 - SINAPI execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto	M²	74	136,100	10.071,40



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000020/2025 - 24/11/2025 - Processo Nº 2025-7KCS2/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>								
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60								
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000								
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com								
					moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 N/C				
<b>00029</b>	00001	00006140			92397 - SINAPI execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 N/C	M <sup>2</sup>	250	112,780	28.195,00
<b>00030</b>	00001	00004009			101875 SINAPI quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 N/C	UN	1	531,740	531,74
<b>00031</b>	00001	00004885			93660 SINAPI disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 N/C	UN	3	71,400	214,20
<b>00032</b>	00001	00003023			93661-SINAPI disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 N/C	UN	2	71,400	142,80
<b>00033</b>	00001	00006141			93662 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_07/2025 N/C	UN	1	74,190	74,19
<b>00034</b>	00001	00004124			93665 SINAPI disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 N/C	UN	1	87,660	87,66
<b>00035</b>	00001	00006142			95727 - SINAPI eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 N/C	MT	400	27,760	11.104,00
<b>00036</b>	00001	00003020			91926-SINAPI cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 N/C	MT	35	6,300	220,50
<b>00037</b>	00001	00004111			91928 SINAPI cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 N/C	MT	105	9,650	1.013,25
<b>00038</b>	00001	00005027			91996 SINAPI tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 N/C	UN	4	56,280	225,12
<b>00039</b>	00001	00006143			101659 - SINAPI luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps N/C	UN	9	776,040	6.984,36
<b>00040</b>	00001	00006144			91944 - SINAPI caixa retangular 4 x 4 baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 N/C	UN	8	21,450	171,60
<b>00041</b>	00001	00005233			96985 SINAPI haste de aterramento, diâmetro 5/8, com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 N/C	UN	4	104,230	416,92
<b>00042</b>	00001	00004368			160326 DER ES barra chata em alumínio 7/8x1/8 (70mm <sup>2</sup> ), com furos diâmetro 7 mm ref. tel-771, marca de referência termotécnica ou equivalente N/C	MT	12	51,240	614,88



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000020/2025 - 24/11/2025 - Processo Nº 2025-7KCS2/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>						
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60						
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000						
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com						
<b>00043</b>	00001	00003638	160316 DER-ES caixa de inspeção em pvc, diâmetro 300 mm, ref tel-552, marca de referência termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro N/C	UN	4	125,060	500,24
<b>00044</b>	00001	00003715	160321 DER-ES tampa reforçada em ferro fundido com escotilha tel 536, inclusive assentamento, marca de referência termotécnica ou equivalente N/C	UN	4	211,770	847,08
<b>00045</b>	00001	00004370	160319 DER ES presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda dn 4,2x32mm e bucha nylon dn 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. termotécnica ou equivalente N/C	UN	67	15,600	1.045,20
<b>00046</b>	00001	00003940	151127 DER-ES eletroduto de pvc rígido roscável, diâm. 1 (32mm), inclusive conexões N/C	MT	55	26,170	1.439,35
<b>00047</b>	00001	00004152	96973 SINAPI cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup> , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 N/C	MT	55	99,670	5.481,85
<b>00048</b>	00001	00002961	96974-SINAPI cordoalha de cobre nu 50 mm <sup>2</sup> , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 N/C	MT	125	128,350	16.043,75
<b>00049</b>	00001	00002956	89578 SINAPI tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 N/C	MT	8	54,470	435,76
<b>00050</b>	00001	00003778	95565 SINAPI tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 N/C	MT	50	177,300	8.865,00
<b>00051</b>	00001	00004420	92210 SINAPI tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024 N/C	MT	15	209,150	3.137,25
<b>00052</b>	00001	00005921	99260 - SINAPI caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 N/C	UN	7	588,830	4.121,81
<b>00053</b>	00001	00006145	97903 - SINAPI caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 N/C	UN	1	1.229,080	1.229,08
<b>00054</b>	00001	00006146	104641 - SINAPI pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 N/C	M <sup>2</sup>	440	12,980	5.708,47
<b>00055</b>	00001	00006147	10220 - SINAPI pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021 N/C	M <sup>2</sup>	4	24,140	91,25



Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Concorrência Eletrônica Nº 000020/2025 - 24/11/2025 - Processo Nº 2025-7KCS2/2025

Vencedor	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP						
CNPJ	07.773.475/0001-60						
Endereço	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000						
Contato	2835281900 giovannigrechi@gmail.com						
00056	00001	00005123	100726 SINAPI pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 N/C	M²	18	41,310	743,58
00057	00001	00005199	103316 SINAPI alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021. N/C	M²	17	103,270	1.779,34
00058	00001	00006135	87849 - SINAPI chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022. N/C	M²	34	11,020	379,75
00059	00001	00006136	104973 - SINAPI massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com pé-direito duplo área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024	M²	34	40,240	1.386,67
00060	00001	00006146	N/C 104641 - SINAPI pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	M²	17	9,740	167,82
00061	00001	00004306	CPU-2 tela gradil morlan revestida com pvc, 1,53 x 2,50 metros, com poste para tela gradil parafusar morlan, branco 1,58 metros	UN	1	10.914,74 0	10.914,74
00062	00001	00004307	CPU-3 portão com gradil de correr	UN	1	8.741,020	8.741,02
00063	00001	00006148	200563 DER-ES banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	MT	8	233,340	1.750,05
00064	00001	00006149	N/C 94277 - SINAPI assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	MT	61	58,230	3.535,14
00065	00001	00003220	103946 SINAPI plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. N/C	M²	22	24,690	538,49
00066	00001	00006150	99857 - SINAPI corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em alumínio. af_04/2019_ps	MT	9	135,640	1.176,00
00067	00001	00006151	N/C 98511 - SINAPI plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/201	UN	6	224,240	1.345,44
00068	00001	00006152	N/C 98516 - SINAPI plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	3	443,010	1.329,03
00069	00001	00003945	N/C 200401 DER-ES	M²	300	16,920	5.076,00



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000020/2025 - 24/11/2025 - Processo Nº 2025-7KCS2/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

limpeza geral da obra (edificação)  
N/C

**Total do Fornecedor: 491.999,68**

**Total Geral: 491.999,68**