



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000021/2025 - 03/12/2025 - Processo Nº 2025-TMC30/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00002753	20305 DER-ES placa de obra padrão do órgão provedor, nas dimensões de 2,00 x 4,00 m N/C	M²	8	202,820	1.622,56
00002	00001	00002754	020702-DER-ES barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) N/C	M²	8	535,430	4.015,72
00003	00001	00002787	020350-DER-ES tapume telha metálica ondulada em aço galvanizado 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) N/C	MT	75	123,660	9.323,96
00004	00001	00003647	010501 DER-ES locação de obra com gabarito de madeira N/C	M²	131	11,360	1.488,05
00005	00001	00002984	040206-DER-ES fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma) N/C	M²	323	100,530	32.476,22
00006	00001	00004351	040237 DER ES fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 mpa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) N/C	M3	35	709,420	24.829,70
00007	00001	00003906	040243 DER-ES fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm N/C	KG	3.239	9,820	31.810,91
00008	00001	00002983	040246-DER-ES fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm N/C	KG	1.606	9,900	15.896,53
00009	00001	00002990	050601-DER-ES alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm N/C	M²	301	69,310	20.836,67
00010	00001	00002991	120308-DER-ES chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante N/C	M²	601	9,560	5.748,05
00011	00001	00003587	120301 DER-ES emboço de argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm N/C	M²	262	47,310	12.417,93
00012	00001	00006168	130237 DER-ES assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo acii/aciii, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte N/C	M²	106	65,790	6.983,61
00013	00001	00003525	090101 DER-ES estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com	M²	120	209,470	25.136,40



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000021/2025 - 03/12/2025 - Processo Nº 2025-TMC30/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

			pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas N/C				
<b>00014</b>	00001	00004680	090212 DER-ES cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) N/C	M²	120	171,480	20.577,60
<b>00015</b>	00001	00002764	090312-DER-ES calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm N/C	M²	26	161,250	4.192,50
<b>00016</b>	00001	00002765	141909-DER-ES tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões N/C	MT	10	85,680	856,80
<b>00017</b>	00001	00004682	96109 SINAPI forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_08/2023_ps N/C	M²	106	47,770	5.070,79
<b>00018</b>	00001	00003623	151801 DER-ES ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x4 (1 und)	UN	20	267,400	5.348,00
<b>00019</b>	00001	00003190	N/C 151820-DER-ES ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (3.3m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (15.8m) e caixa pvc 4x2 (1 und) N/C	UN	12	229,110	2.749,32
<b>00020</b>	00001	00003189	151803 DER-ES ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und) N/C	UN	29	273,370	7.927,73
<b>00021</b>	00001	00003930	151806 DER-ES ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (6.0m), fio isolado pvc de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2 (1 und) N/C	UN	2	378,190	756,38
<b>00022</b>	00001	00006169	151326 DER-ES mini-disjuntor bipolar 80a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente N/C	UN	5	94,670	473,35
<b>00023</b>	00001	00003605	140701 DER-ES ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) N/C	PT.	9	134,190	1.207,71
<b>00024</b>	00001	00003609	140702 DER-ES ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) N/C	PT.	4	247,480	989,92
<b>00025</b>	00001	00003606	140703 DER-ES ponto de torneira de jardim (para praças) N/C	PT.	1	444,750	444,75
<b>00026</b>	00001	00003607	140705 DER-ES ponto para esgoto primário (vaso sanitário) N/C	PT.	1	145,420	145,42
<b>00027</b>	00001	00003142	140706 DER-ES ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	PT.	7	120,970	846,79



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000021/2025 - 03/12/2025 - Processo Nº 2025-TMC30/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

N/C

140708 DER-ES

**00028** 00001 00003951 ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc N/C PT. 12 122,040 1.464,48

141907 IOPES

**00029** 00001 00002906 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões N/C MT 16 45,890 743,42

141908 DER-ES

**00030** 00001 00003922 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3), inclusive conexões N/C MT 23 70,150 1.588,90

141909-DER-ES

**00031** 00001 00002765 tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4), inclusive conexões. N/C MT 28 85,680 2.356,20

170540 DER ES

**00032** 00001 00004342 reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia N/C UN 2 561,610 1.123,22

140102

DER-ES

**00033** 00001 00004038 fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro N/C UN 2 1.873,610 3.747,22

140103 DER ES

**00034** 00001 00004283 filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto N/C UN 2 2.502,650 5.005,30

141110 DER-ES

**00035** 00001 00006170 caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento N/C UN 2 845,490 1.690,98

190104-DER-ES

**00036** 00001 00002770 "pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência suvinil, coral e metalatex, inclusive uma demão de líquido selador pva, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente" N/C M² 276 34,140 9.406,94

190101 DER-ES

**00037** 00001 00004993 emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência suvinil, coral, metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador pva, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente (área interna) N/C M² 106 23,070 2.448,88

071104 DER-ES

**00038** 00001 00003209 portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento N/C M² 8 394,190 3.283,60

90843 - SINAPI

**00039** 00001 00002818 kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, UN 10 841,980 8.419,80



**Prefeitura Municipal de Vargem Alta**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**



**VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES**

**Concorrência Eletrônica Nº 000021/2025 - 03/12/2025 - Processo Nº 2025-TMC30/2025**

<i>Vencedor</i>	<b>CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP</b>
<i>CNPJ</i>	07.773.475/0001-60
<i>Endereço</i>	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
<i>Contato</i>	2835281900 giovannigrechi@gmail.com

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af\_12/2019 N/C

071701 DER-ES

janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro N/C

**00040** 00001 00003533 M<sup>2</sup> 4 405,190 1.458,68

71702 DER ES

báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro N/C

**00041** 00001 00004268 M<sup>2</sup> 0 485,460 174,77

080102-DER-ES

vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura N/C

**00042** 00001 00002778 M<sup>2</sup> 4 250,360 991,43

200401 DER-ES

limpeza geral da obra (edificação) N/C

**00043** 00001 00003945 M<sup>2</sup> 120 7,690 922,80

**Total do Fornecedor: 288.999,96**

**Total Geral: 288.999,96**