



REFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - CEP: 29375-000 - Tel.: (28) 3546-1188

CNPJ: 31.723.497/0001-08

EXERCÍCIO DE 20 _____

O.P.Nº.: _____

AUTUAÇÃO

Processo, REQUERIMENTO Nº 000091/2022 - Externo

Origem : RETROVIX CONSTRUCOES LTDA

Local Origem :

Registro : 08/02/2022 - 14:33:14

Setor : SETOR DE LICITACAO

Assunto : TOMADA DE PRECO Nº2/2022
ENTREGA DE DOCUMENTOS

VALOR R\$

CONTA Nº

do ano de BANCO

_____ dias do mês _____

Autuo a Portaria de Empenho folhas número _____ e demais documentos

seguem.



RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 43.278.155/0001-05 retrovix@outlook.com VIANA / ES
27 9.9514 1414 @retrovix.locacao

Viana, 08 de fevereiro de 2022

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sas., a nossa proposta, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da Tomada de Preços, declaro ainda que em nossa proposta inclui todos os custos tais como: Transporte, taxas, impostos, seguro, licenças, deslocamentos, diárias e hospedagens. Todos os custos diretos e indiretos referentes aos serviços executados. Declaramos ainda que estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e em seus anexos.

Total da Proposta: **R\$ 344.819,83 (Treze e quarenta e quatro mil e Oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos)**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem pavial em estrada vicinal localizada em frente a creche da comunidade do camargo.

Prazo da execução do serviço do Item 01: 12 (Doze) meses

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa dias)




Prazo do Contrato de :365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias)

43.278.155/0001-05

RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA

Rua: Formate, S/Nº - Lote S. J. Itapoca
Universal - Viana/ES
CEP: 29.134-703


JOÃO VICTOR CANCEGLIERI NOVAES
CREA – ES-0046920/D



Saulo Gonçalves Patrocínio
RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 43.278.155/0001-05
SAULO GONÇALVES PATROCÍNIO
CPF. 103.474.387-25


43.278.155/0001-05

RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA

Rua: Formate, S/Nº-Lote S. J. Itapoca
Universal - Viana/ES

CEP: 29.134-703

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM										
LOCAL: BAIRRO CAMARGO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES										
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE										
REFERENCIAL DE PREÇO: SINAPI - DATA BASE: Out 2021										
BDI = 26,55%										
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE	QTDE	ORÇAMENTO DA PMVNI		PROPOSTA		OBSERVAÇÃO
						PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1										
CANTEIRO DE OBRAS										
1.1	DER	41500	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES 1,5 X 3,0M, PADRÃO DER	M²	4,50	R\$ 304,71	R\$ 1.371,20	R\$ 213,00	R\$ 958,50	valor correto
1.2	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M²	6,00	R\$ 1.144,02	R\$ 6.864,12	R\$ 572,00	R\$ 3.432,00	valor correto
1.3	SINAPI	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 65,94	R\$ 6.594,00	R\$ 46,00	R\$ 4.600,00	valor correto
							SUBTOTAL	R\$ 14.829,32	R\$ 8.990,50	
2										
TERRAPLANAGEM										
2.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	60,00	R\$ 9,39	R\$ 563,40	R\$ 6,50	R\$ 390,00	valor correto
2.2	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	53,72	R\$ 28,14	R\$ 1.511,68	R\$ 19,65	R\$ 1.055,60	valor correto
2.3	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	56,00	R\$ 6,81	R\$ 381,36	R\$ 4,75	R\$ 266,00	valor correto
2.4	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	37,50	R\$ 11,63	R\$ 436,13	R\$ 8,10	R\$ 303,75	valor correto
2.5	DER	30304	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), INCLUINDO ALUGUEL DE CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M³	29,74	R\$ 77,01	R\$ 2.290,28	R\$ 23,00	R\$ 684,02	valor correto
							SUBTOTAL	R\$ 5.182,85	R\$ 2.699,37	
3										
DRENAGEM										
3.1	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	50,00	R\$ 151,15	R\$ 7.557,50	R\$ 120,90	R\$ 6.045,00	valor correto
3.2	SINAPI	7765	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	20,00	R\$ 366,08	R\$ 7.321,60	R\$ 329,45	R\$ 6.589,00	valor correto
3.3	SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	20,00	R\$ 150,29	R\$ 3.005,80	R\$ 90,15	R\$ 1.803,00	valor correto
3.4	DER	40561	CAIXA RALO EM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (TUDO INCLUIDO)	UNIDADE	2,00	R\$ 790,61	R\$ 1.581,22	R\$ 632,45	R\$ 1.264,90	valor correto
3.5	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (PARA O BERÇO DOS BUEIROS)	M³	2,80	R\$ 344,33	R\$ 964,12	R\$ 206,50	R\$ 578,20	valor correto
3.6	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS	UNIDADE	1,00	R\$ 1.226,10	R\$ 1.226,10	R\$ 980,80	R\$ 980,80	valor correto
3.7	SINAPI	102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS.	UNIDADE	1,00	R\$ 6.501,08	R\$ 6.501,08	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	valor correto
							SUBTOTAL	R\$ 28.157,42	R\$ 21.810,90	
4										
PAVIMENTAÇÃO										
4.1	SICRO	COMP. 02	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (60% - 40 %) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M²	527,11	72,69	R\$ 38.315,63	R\$ 69,75	R\$ 36.765,92	valor correto
4.2	SINAPI	92401	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM.	M²	2.158,96	R\$ 104,21	R\$ 224.985,22	R\$ 90,65	R\$ 195.709,72	valor correto
4.3	MERCADO		EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM, COLORIDO	M²	226,26	R\$ 111,36	R\$ 25.196,31	R\$ 96,85	R\$ 21.913,28	valor correto

4.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	590,28	R\$ 56,12	R\$ 33.126,51	R\$ 44,80	R\$ 26.444,54	valor correto
4.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCL. FORMA.	M²	26,08	R\$ 764,59	R\$ 19.940,51	R\$ 458,70	R\$ 11.962,90	valor correto
4.6	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS SENDO: *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, VERMELHO, INSTALADO	M²	71,64	R\$ 147,67	R\$ 10.579,08	R\$ 110,70	R\$ 7.930,55	valor correto
4.7	DER	030208	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (máximo de 100m3)	M³	81,76	R\$ 175,98	R\$ 14.388,12	R\$ 87,95	R\$ 7.190,79	valor correto
4.8	DER	200223	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA N.º 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO	M³	22,67	R\$ 250,37	R\$ 5.675,89	R\$ 125,15	R\$ 2.837,15	valor correto
							SUBTOTAL	R\$ 372.207,27	R\$ 310.754,85	
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
5.1	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	0,72	R\$ 730,83	R\$ 526,20	R\$ 584,60	R\$ 420,91	valor correto
5.2	DER	41222	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM, PINTADA	UNIDADE	2,00	R\$ 89,58	R\$ 179,16	R\$ 71,65	R\$ 143,30	valor correto
							SUBTOTAL	R\$ 705,36	R\$ 564,21	
							TOTAL	R\$ 421.082,22	R\$ 344.819,83	proposta válida

08 de fevereiro de 2022

Saulo goncalves Patrocínio

J

RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ. 43.278.155/0001-05
 SAULO GONÇALVES PATROCINIO
 CPF. 103.474.387-25

JOÃO VICTOR CANCEGLIERI NOVAES
 CREA - ES-0046920/D

43.278.155/0001-05

RETROVIX CONSTRUÇÕES LTDA

Rua: Formate, S/Nº - Lote S. J. Itapoca
 Universal - Viana/ES
 CEP: 29.134-703

J

A

43.278.155/0001-05

REIROVIX CONSTRUÇÕES LTDA

Rua: Formate, S/Nº - Lote S. J. Itápoça
Universal - Viana/ES

CEP: 29.134-703

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CAMARGO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: BAIRRO CAMARGO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES

PRAZO DE 12 MESES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	REFERENCIAL DE PREÇOS: SINAPI											
			MÊS 1 e 2	MÊS 3 e 4	MÊS 5 e 6	MÊS 7 e 8	MÊS 9 e 10	MÊS 11 e 12						
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.990,50	60,000%	11,000%	11,000%	7,280%	5,720%	5,000%						
			R\$ 5.394,300	R\$ 988,955	R\$ 988,955	R\$ 654,508	R\$ 514,257	R\$ 449,525						
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.699,37	40,00%	40,00%	20,00%									
			R\$ 1.079,748	R\$ 1.079,748	R\$ 539,874									
3	DRENAGEM	R\$ 21.810,90				25,00%	25,00%	25,00%						
			R\$ 5.452,725	R\$ 5.452,725	R\$ 5.452,725	R\$ 5.452,725								
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 310.754,85	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
			R\$ 46.613,228	R\$ 62.150,970	R\$ 62.150,970	R\$ 46.613,228	R\$ 46.613,228	R\$ 46.613,228						
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 564,21										100,00%	R\$ 564,210	
			TOTAL											
TOTAL ACUMULADO		R\$ 344.819,83	R\$53.087,2760	R\$64.219,6730	R\$69.132,5240	R\$52.720,4610	R\$52.580,2100	R\$53.079,6880						
TOTAL PORCENTUAL			R\$ 53.087,2760	R\$ 117.306,9490	R\$ 186.439,4730	R\$ 239.159,9340	R\$ 291.740,1440	R\$ 344.819,83						
TOTAL PORCENTUAL ACUMULADO		100,00%	15,3957%	34,0198%	54,0687%	69,3580%	84,6066%	100,0001%						

Viana, 08 de Fevereiro de 2022

REIROVIX CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 43.278.155/0001-05
SAULO GONÇALVES PATROCÍNIO
CPF. 103.474.387-25

Saulo Goncalves Patrocínio

JOÃO VICTOR CANGELIERI NOVAES
CREA - ES-0046920/D

