

Prefeitura de Manhuaçu  
CNPJ: 17.385.088/0001-72



SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA 31.751.867/0001-02							Valor Final do Orçamento	R\$ 116.724,97
							BDI	20,73 %
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 12.256,62</b>	<b>R\$ 12.256,61</b>
1.1	ED-50135	SETOP	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO PADRÃO DER MG	m²	9,00	R\$ 620,30	R\$ 748,89	R\$ 6.740,01
1.2	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	2,00	R\$ 898,31	R\$ 1.084,51	R\$ 2.169,02
1.3	ED-50150	SETOP	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 526,60	R\$ 635,76	R\$ 635,76
1.4	ED-50151	SETOP	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 1.186,71	R\$ 1.432,7172	R\$ 1.432,7172
1.5	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	R\$ 1.059,48	R\$ 1.279,11	R\$ 1.279,11
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 24.807,84</b>	<b>R\$ 24.807,84</b>
2.1	00000003	Próprio	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 119,59	R\$ 144,38	R\$ 2.310,08
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$ 9.317,39	R\$ 11.248,88	R\$ 22.497,76
<b>3</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 12.820,85</b>	<b>R\$ 12.820,85</b>
3.1	CPU-01	Próprio	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 5.309,72	R\$ 6.410,42	R\$ 6.410,42
3.2	CPU-02	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 5.309,73	R\$ 6.410,43	R\$ 6.410,43

MANHUAÇU 06 DE OUTUBRO DE 2025

SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES  
LTDA:31751867  
000102

Assinado de forma digital por SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA:31751867000102  
Dados: 2025.10.07 15:43:43 -03'00'

Prefeitura de Manhuaçu  
CNPJ: 17.385.088/0001-72



<b>4</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 16.877,45</b>	<b>R\$ 16.877,45</b>
4.1	101260	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	m³	105,729	R\$ 31,90	R\$ 38,50	R\$ 4.070,57
4.2	94329	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	99,07	R\$ 105,69	R\$ 127,60	R\$ 12.641,71
4.3	97917	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	66,60	R\$ 2,06	R\$ 2,48	R\$ 165,17
<b>5</b>			<b>ESTRUTURA MURO</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 36.377,22</b>	<b>R\$ 36.377,22</b>
5.1	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	16,68	R\$ 732,05	R\$ 883,80	R\$ 14.741,78
5.2	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	54,43	R\$ 84,81	R\$ 102,39	R\$ 5.573,09
5.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	531,17	R\$ 12,45	R\$ 15,03	R\$ 7.983,49
5.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	623,85	R\$ 10,73	R\$ 12,95	R\$ 8.078,86
<b>6</b>			<b>ESTRUTURA ESTACAS BROCA</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 10.751,36</b>	<b>R\$ 10.751,36</b>
6.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	64,00	R\$ 139,15	R\$ 167,99	R\$ 10.751,36
<b>7</b>			<b>DRENAGEM</b>		<b>1,00</b>		<b>R\$ 2.833,64</b>	<b>R\$ 2.833,64</b>
7.1	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	21,00	R\$ 27,29	R\$ 32,94	R\$ 691,74
7.2	CPU-04	Próprio	DRENO PROFUNDO(SEÇÃO 0,50X3,00 M),ENCHIMENTO COM BRITA,ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.AF_07/2021	M	7,87	R\$ 225,43	R\$ 272,16	R\$ 2.141,90
<b>VALOR TOTAL POR EXTENSO : CENTO E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS</b>								
<b>VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS</b>								

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.manhuaçu.ng.gov.br/ Chave: 5965e633-9385-4041-8db4-177684f911d9 Planilha Nº 000046/2025

SUPER BLOCOS  
CONSTRUCOES  
LTD.A:317518670001  
02

Assinado de forma digital por  
SUPER BLOCOS CONSTRUCOES  
LTD.A:317518670001  
Dados: 2025.10.07 15:44:00 -03'00"



Prefeitura de Manhuaçu  
CNPJ: 17.385.088/0001-72

**MANHUAÇU, 06 DE OUTUBRO DE 2025**

SUPER BLOCOS Assinado de forma  
CONSTRUCOES digital por SUPER  
LTDA:31751867 BLOCOS CONSTRUCOES  
000102 LTDA:31751867000102  
Dados: 2025.10.07  
15:44:17 -03'00'

**SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA**

**31.751.867/0001-02**