



**SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA**  
31.751.867.0001/02

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>Nº OPERAÇÃO:</b> 1078207-85		<b>N º SICONV:</b> 32384/2021		<b>PROPONENTE/ TOMADOR:</b> MUNICIPAL DE MANHUAÇU			<b>PREFEITURA</b>		<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO:PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE VILA DE FÁTIMA-TRECHO 1 E 2</b>			
<b>LOCALIDADE SINAPI (N/D:" REFERENCIA 07-2023.XLS)</b>		<b>DATA BASE: 07-23(N.DES.)</b>		<b>DESCRIÇÃO DO LOTE: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE VILA DE FÁTIMA-TRECHO 1 E2</b>			<b>MUNICIPIÓ/UF MANHUAÇU-MG</b>		<b>BDI 1: 22,19%</b>		<b>BDI 2 0,00%</b>	<b>BDI 3 0,00%</b>
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI(%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL			
<b>1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES-VILA DE FÁTIMA-TRECHO 1 E 2</b>												
<b>1.1 ADIMINISTRATIVO</b>												
1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND.	0,91	R\$ 33.901,04	BDI1	41.423,68	R\$ 37.695,54			
<b>1.2 IMPLANTAÇÃO</b>												
1.2.1	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO,DIMENSÃO(110X120X230)CM,LINHA PADRÃO,CONTENDO UMA(1)PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,INCLUSIVE MANUNTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	2,75	R\$ 867,07	BDI1	1.059,47	R\$ 2.913,54			
1.2.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022 OS	M²	0,00	R\$ 319,05	BDI1	389,85	R\$ -			
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-003	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	20,00	R\$ 60,46	BDI1	73,88	R\$ 1.477,60			
<b>1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>												
1.3.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,COM CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 1ª CATEGORIA,COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA)1,2 M³/155 HP),FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE DE 18 M³,DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.AF_05/2020	M³	0,00	R\$ 8,13	BDI1	9,93	R\$ -			
1.3.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL,INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(100HP/LÂMINA:2,19M³). AF_07/2020	M³	0,00	R\$ 14,62	BDI1	17,86	R\$ -			

1.3.3	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE: M³XKM).AF_07/2020	M³XKM	0,00	R\$ 2,11	BDI1	2,58	R\$ -
1.3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO,ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	M³	0,00	R\$ 11,97	BDI1	14,63	R\$ -
<b>1.4</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E ELEMENTOS DE DRENAGEM</b>					<b>-</b>	<b>R\$ 311.924,95</b>
1.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	M²	2054,10	R\$ 2,61	BDI1	3,19	R\$ 6.552,58
1.4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EMPISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF_10/2022	M²	1551,30	R\$ 76,41	BDI1	93,37	R\$ 144.844,88
1.4.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30 CM(COMPRIENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA),PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	838,00	R\$ 73,66	BDI1	90,01	R\$ 75.428,38
1.4.4	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,45 CM BASE X 10 CM ALTURA.AF_06/2016	M	838,00	R\$ 62,09	BDI1	75,87	R\$ 63.579,06
1.4.5	SICRO	2003335	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 -AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNI.	9,00	R\$ 1.835,75	BDI1	2.243,10	R\$ 20.187,90
1.4.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30 CM(COMPRIENTOXBASE INFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA),PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	14,80	R\$ 73,66	BDI1	90,01	R\$ 1.332,15
<b>1.5</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>-</b>	<b>R\$ 749,18</b>
1.5.1	SETOP	RO-41841	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA CIRCULAR(EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,INCLUSIVE POSTE DE SUTENTAÇÃO)	M²	0,44	R\$ 662,82	BDI1	809,90	R\$ 356,36
1.5.2	SETOP	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,INCLUSIVE POSTE DE SUTENTAÇÃO)	M²	0,50	R\$ 642,96	BDI1	785,63	R\$ 392,82

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 354.760,81</b>
<b>VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS</b>	
<b>MANHUAÇU 24 DE OUTUBRO DE 2024</b>  <hr/> <b>SUPER BLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA</b> <b>31.751.867.0001/02</b>	