


Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.


Local: Complexo de Educação Municipal Profº Magalhães Netto.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
15.10	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO 20KM	M3	328,00
16.0	OUTROS SERVIÇOS		
16.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGA-	M2	57,96
16.2	COLOCAÇÃO DE ALVENARIA DE FECHAMENTO DO PÁTIO SUPRACITADO	M2	66,96
16.3	CHAPISCO GROSSO DO MURO SUPRACITADO	M2	174,62
16.4	REBOCO INTERNO E EXTERNO DO MURO SUPRACITADO	M2	174,62
16.5	APLICAÇÃO DO SELADOR DO MURO SUPRACITADO	M2	349,24
16.6	COLOCAÇÃO DA MASSA ACRÍLICA DO MURO SUPRACITADO	M2	349,24
16.7	TEXTURA RÚSTICA NO MURO SUPRACITADO	M2	349,24
16.8	APLICAÇÃO DA PINTURA ACRÍLICA NO MURO SUPRACITADO	M2	349,24
16.9	RETIRADA DO PORTÃO METÁLICO DO MURO DO FUNDO E ALTEAMENTO EM 50 CM PARA ACOMPANHAR A ALTURA DO MURO	M2	21,00
16.10	PORTÃO METÁLICO DO MURO DO FUNDO (ALTAMENTO EM 50 CM PARA ACOMPANHAR A ALTURA DO MURO)	M2	3,00
16.11	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DO MURO DO FUNDO	M2	21,00
16.12	LIMPEZA DA CALHATA E REMOÇÃO DE GRADE DA ÁREA DA QUADRA	M2	114,00
16.13	LIMPEZA DA COBERTURA ACRÍLICA	M2	164,00
16.14	TRATAMENTO DA RACHADURA DE PAREDE DO AUDITORIO	M2	4,80
16.15	RETIRADA DOS MADEIRITES DO ESPAÇO MAIS EDUCAÇÃO	M2	65,00
16.16	MARCAÇÃO DAS NOVAS PAREDES DO ESPAÇO MAIS EDUCAÇÃO	M2	65,00
16.17	COLOCAÇÃO DAS NOVAS PAREDES DO ESPAÇO MAIS EDUCAÇÃO EM DRYWALL	M2	97,00
16.18	EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DAS PAREDES EM DRYWALL	M2	162,00
16.19	FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRADES NAS ALVENARIAS DE FECHAMENTO DAS LATERAIS DAS ESCADAS	M2	28,00
16.20	RETIRADA DO GRADIL FRONTAL (PORTÃO DE ENTRADA)	M2	2,62
16.21	RETIRADA DO REVESTIMENTO DA ENTRADA PRINCIPAL	M2	28,20
16.22	INSTALAÇÃO DOS INSULFIM DAS SALAS DO 1º PAV	M2	70,00
16.23	REVISÃO GERAL DAS ESQUADRIAS E FECHADURAS	UN	120,00
16.24	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES SONORAS	dias	8,00
16.25	RECORTE DO PISO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS LABORATÓRIOS	M	4,20
16.26	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO LABORATORIO INFORMATICA	UN	1,00
16.27	COLOCAÇÃO DE QUADROS DE SALAS DE AULA NOVOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	65,52
16.28	COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS EM TODAS AS PORTAS	M	32,00
16.29	GESSO CORRIDO EM TETO	M2	62,00
16.30	BANCADA DE GRANITO	M2	1,00
16.31	COLOCAÇÃO DAS MANTAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CENTRO ODONTOLÓGICO	M2	180,00
16.32	APLICAÇÃO DE VEDAPREN NO CENTRO ODONTOLÓGICO	M2	180,00
16.33	COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA NO CENTRO ODONTOLÓGICO	M2	180,00
16.34	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil - CREA-BA-9876/D
 Matrícula 905581- Assessor Técnico - CC2


Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretária Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N. 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA. CEP: 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 à 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Quantitativo ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 a 19.03.2015.


Resp. Técnico: Antonio José Santana Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal de Maria Guarda.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - COM PINTURA À CAL	M2	24,20
2.2	TELA PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO	M2	65,00
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	429,36
3.2	ABERTURA/ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA P/ DUTOS Ø=1/2" A 1 1/2" ARGAMASSA CIMENTO/CAL HID./AREIA 1:3:9	M	124,00
3.3	ALUGUEL DE BALSA COM EMBARCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	MÊS	1,00
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	21,90
5.0	ESQUADRIAS E AFINS		
5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	16,00
5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA -	UN	9,00
5.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	11,00
5.4	RECOLOCAÇÃO DL BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	9,00
5.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	3,00
5.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	2,00
5.7	RECUPERAÇÃO DE GRADE DE FERRO	M2	20,33
5.8	FECHADURA DE EMBUTIDA COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	12,00

Or *MS*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16


Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal de Maria Guarda.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
5.9	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	2,00
5.10	TARJETA TIPO LIMBF/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
5.11	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2", SEM ANEIS	UN	24,00
5.12	DOBRADIÇA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS	UN	9,00
5.13	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,80
5.14	VIDRO FANTASIA TIPO CANEADO, ESPESSURA 4MM	M2	0,25
5.15	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	17,00
5.16	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (LARGURA: 15 CM)	M	3,20
5.17	RETRIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	M	2,30
5.18	RETRIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	M	1,90
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA, EM PAREDE	M2	26,40
6.2	RETRIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	11,70
6.3	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	87,60
6.4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	87,60
6.5	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	11,70
7.0	FORROS		
7.1	RETRIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	185,23
7.2	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	185,23
8.0	PISO		
8.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	216,00
8.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	216,00
8.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	216,00
8.4	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM P/PISO, PEI-5, 1ª QUALIDADE, C/ ARG. COLANTE, REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P/ A CERÂMICA	M2	434,16
9.0	COBERTURA		
9.1	RETRIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	329,85
9.7	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	329,85
9.3	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	M	48,50
9.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN/COLOIAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	329,85
9.5	EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA	M	82,90
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,	UN	5,00
10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V,	UN	2,00
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO 1 FVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
10.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
10.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
10.7	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
10.8	CORDÃO FLEXÍVEL EM COBRE ISO. ADD PARALELO OU TORÇIDO 2 X 1,5 MM ²	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

0566

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal de Maria Guarda.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
10.9	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.10	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
10.11	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
10.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.13	CONDUTITE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.14	CONDUTITE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.15	CONDUTITE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.16	CONDUTITE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.17	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.18	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.19	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.20	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA DOIS PÓLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	2,00
10.21	TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	18,00
10.22	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.23	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.24	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.25	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.26	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
10.27	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4,00
10.28	PONTO DE CAMPAINHA COM CIGARRA	UN	1,00
10.29	PONTO DE TV SECO PARA EDIFÍCIOS	UN	1,00
10.30	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	10,00
10.31	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	22,00
10.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	1,00
10.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4"	UN	1,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
11.1	TUBO PVC ESGOTO 15 PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
11.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
11.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
11.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
11.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.8	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.9	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.10	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.11	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENCAITE PLÁSTICO	UN	7,00
11.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, C/ CONJUNTO P/ FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal de Maria Guarda.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
11.13	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO P/ FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.14	MULTÔRIO DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.15	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.16	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
11.17	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM, ACABAMENTO BRANCO	UN	6,00
11.18	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 1" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.19	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.20	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
11.21	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
11.22	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
11.23	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.24	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.25	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.26	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.27	TORNEIRA DE BOIA 1/2" COM BALAO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.28	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.29	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.30	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.0	PINTURAS		
12.1	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	260,16
12.2	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA	M2	318,87
12.3	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	M2	155,70
12.4	LIXAMENTO METAL P/PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	M2	40,66
12.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	260,16
12.6	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	318,87
12.7	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO OU ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	155,70
12.8	PINTURA FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCÃO, UMA DEMÃO, PARA FERRO	M2	40,66
12.9	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	818,10
12.10	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	579,77
12.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	40,66
12.12	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	155,70
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) - (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00
13.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	6,00
13.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	33,00
13.4	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	340,00
13.5	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal de Maria Guarda.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
13.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R16,69
13.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	0,00
13.8	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO 20KM	M3	150,00
14.0	FORROS		
14.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMPRIMENTO DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ENCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	211,20

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.



Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
 Matrícula 905581- Assessor Técnico – CC2



Marcio Ganto Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N. 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA, CEP: 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 a 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Quantitativo ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 a 19.03.2015.

Resp. Técnico: Antonio José Santana Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Muro e Alamedado do Estádio.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	0,90
2.0	INFRA E SUPERESTRUTURA		
2.1	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) + 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	63,00
2.2	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, F = 12 MM, COM REAPROV. 8X	M2	16,00
2.3	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,90
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	600,00
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
4.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	24,00
4.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	24,00
5.0	PINTURAS		
5.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.114,20
5.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	423,31
5.3	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS	M2	226,08
6.0	SFRVIÇOS COMPLEMENTARES.		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016

22/10/2017, 08:16


Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.


Local: Muro e Alambração do Estádio.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
6.1	RETIRADA, RECUPERAÇÃO E REASSENTAMENTO DE ALAMBRAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FID 12 MALHA 7,5CM	M2	611,24
6.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	330,00

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
 Matrícula 905581- Assessor Técnico – CC2


Marcio Gattão Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretária Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N. 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA, CEP: 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 à 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Qauntitativo ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 a 19.03.2015.

Resp. Técnico: Antonio José Santana Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Nossa Senhora Madre de Deus.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - COM PINTURA A CAL	M2	24,20
2.2	TELA PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO	M2	65,00
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M3	1.399,42
3.2	ABERTURA/ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA P/ DUTOS D= 1/2" A 1 1/2" ARGAMASSA CIMENTO/CAL H2O/AREIA 1:2:9	M	126,00
4.0	ALVENARIA		
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,40
4.2	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 10X70X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	32,50
5.0	ESQUADRIAS E AFINS		
5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	44,00
5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	44,00
5.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	30,00
5.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	30,00
5.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSIVE ADJELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEI	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017




Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

5.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADGELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	11,00
5.7	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	6,00
5.8	ALCAPÃO EM FERRO 0,71X0,71M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
5.9	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	21,00
5.10	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	3,00
5.11	FERROLHO OU TARJETA DE FIO REDONDO 63MM (2 1/2")	UN	3,00
5.12	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12,00
5.13	DOBRADICA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2", SEM ANEIS	UN	60,00
5.14	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	44,63
5.15	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	6,16
5.16	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	7,00
5.17	RECUPERAÇÃO DE JANELA ALUMÍNIO, LINHA 25	M2	99,61
5.18	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO C/ ANTE (LARGURA 15 CM)	M	22,20
5.19	RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	M	17,76
5.20	ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV C/ COSTURA DIN 2440 DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWS, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	M2	60,00
5.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	170,00
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA, EM PAREDE	M2	27,00
6.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	33,00
6.3	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	27,00
6.4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:1 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	27,00
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO BASE DO EMBOÇO	M2	20,00
6.6	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	39,50
7.0	PISO		
7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	144,00
7.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM IATO DE ALTA PRESSÃO DE AR FRIA	M2	364,00
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	364,00
7.4	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM P/PISO, PEI-5, 1ª QUALIDADE, C/ ARG COLANTE, REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P/ A CERÂMICA	M2	366,96
7.5	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	168,00
7.6	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	56,00
8.0	COBERTURA		
8.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	714,00
8.2	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	714,00
8.3	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLO	M2	714,00
8.4	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGENS PARA MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	714,00
8.5	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	331,80
8.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	714,30
8.7	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	714,00
8.8	CONSERVAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS	M	58,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V,	UN	5,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,	UN	4,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,	UN	1,00
9.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 30X20X120MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
9.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
9.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
9.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
9.11	CORDÃO FLEXÍVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5 MM ²	M	399,00
9.12	FIO ISOLADO PVC 750V 3,5 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	266,00
9.13	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	399,00
9.14	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	266,00
9.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	266,00
9.16	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.17	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
9.18	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.19	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,50
9.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.22	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.23	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
9.24	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.25	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.26	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA DOIS PÓLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	3,00
9.27	TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	55,00
9.28	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.29	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.30	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.31	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00
9.32	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA 60W	UN	3,00
9.33	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	3,00
9.34	LÂMPADA FLUORESCENTE PL 23W / 220V	UN	4,00
9.35	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	33,00
9.36	LAMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	67,00
9.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISC) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	5,00
9.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4"	UN	8,00
9.39	CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR FORNECIMENTO	UN	1,00
9.40	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	3,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
10.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
10.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
10.4	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

1.

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017




Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

10.5	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.7	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.8	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.9	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.10	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	17,00
10.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, C/ CONJUNTO P/ FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
10.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA EMBUTIR (CUBA) MÉDIO LUXO S/ LADRÃO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1690 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1393 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 BABICHO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.13	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.14	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.15	CAIXA DE DESCARGA AÇOPLADA, 3/6 LITROS	UN	1,00
10.16	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DESCARGA, ENGATE	UN	1,00
10.17	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA 5P13 OU SIMILAR	UN	7,00
10.18	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL); 30 CM, ACABAMENTO BRANCO	UN	24,00
10.19	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 1" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.20	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
10.21	GRANITO OU MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMP) L=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,25
10.22	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
10.23	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
10.24	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
10.25	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00
10.26	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
10.27	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.28	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.29	TORNEIRA DE BOIA 1/2" COM BALÃO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.30	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.31	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.32	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.33	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.34	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.35	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.0	PINTURAS		
11.1	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	3.077,00
11.2	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA	M2	2.509,44
11.3	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	M2	293,00
11.4	LIXAMENTO METAL P/PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	M2	293,00
11.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1.433,89
11.6	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1.227,84
11.7	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO OU ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	3.722,40
11.8	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	992,37
11.9	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	3.824,03
11.10	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	3.149,60
11.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	293,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017




Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

11.12	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	372,40
11.13	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	90,58
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, 1R.FÁSICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00
12.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	24,00
12.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	1.648,40
12.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	556,00
12.5	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	1.720,00
12.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.000,00
12.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	160,00
12.8	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO 20KM	M3	358,60
13.0	FORROS		
13.1	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	289,97
13.2	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESURA 8MM, COMPRIMENTO DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	296,00
13.3	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROFITAMENTO DO MATERIAL	M3	251,00
14.0	OUTROS SERVIÇOS		
14.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS		
14.1.1	FORNEC./COLOCAÇÃO DE VIDROS 6MM	M2	18,00
14.1.2	PUXADOR DE JANELAS	UN	19,00
14.1.3	ARTICULADOR DE JANELA	UN	20,00
14.2	MISCELÂNEOS		
14.2.1	PINTURA DOS AZULEJOS DE PAREDE DOS CORREDORES E SALAS DE AULA	M2	300,00
14.2.2	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	50,00
14.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM	M2	50,00
14.2.4	COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA NO CENTRO ODONTOLÓGICO	M2	110,12
14.2.5	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	M2	195,00
14.2.6	COLOCAÇÃO DE QUADROS DE SALAS DE AULA NOVOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	64,00
14.2.7	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	2,50
14.2.8	COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS EM TODAS AS PORTAS	M2	17,10

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
 Matrícula 905581- Assessor Técnico – CC2


Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16
 Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

0575



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170138479

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA2014.007882
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **MATRIX CONSTRUTORA LTDA ME**

RNP: **050021348-8**

Registro: **000014176-0**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus**

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Complemento: **Prédio**

Cidade: **Madre de Deus**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **151/2013**

Valor: **R\$ 1.551.800,03**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Nº: **55**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

Email:

Celebrado em: **19/12/2013**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **10/10/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus**

RUA Diversos logradouros

Complemento:

Cidade: **Madre de Deus**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **19/12/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Nº: **s/n**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

Email:

Previsão de término: **19/12/2014**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

112 - Execução de Serviço Técnico > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

Quantidade

4.000,00

Unidade

m2

5. Observações

Execução de obras de engenharia visando a Reforma de Prédios Públicos no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local

data

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **25/09/2017**

Nosso Número: **47625614**

Certidão nº 10202/2016

22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34785/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **0500213488** RNP: **0500213488**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20160013977** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/02/2016** Baixada em: **03/10/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Predio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Contrato: **162/2015** Celebrado em: **29/12/2015**
Valor do contrato: **R\$ 132.394,50** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação institucional: **Serviço para Entidade Beneficente**
Endereço da obra/serviço: **RUA Francisco Leitão** Nº: **475**
Complemento: **Predio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Data de início: **29/12/2015** Conclusão efetiva: **02/04/2016**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 450.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Fornecimento e instalação de ferro, portas para divisórias e carpete para o Salão de Eventos do Centro Cultural, no Município de Madre de Deus - Bahia

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 34785/2016
03/03/2018, 19:16
cB0ZW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cB0ZW

0577



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.** inscrita no, CNPJ/MF sob o nº **01.685.000/0001-35**, CREA-BA 26079, estabelecida na Rua Enequina Madalena Carino, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP. 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.919.960/0001-09**, com Sede na Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINF**, visando a **Aquisição de forro, portas para divisórias e carpete, com Instalação, para o Prédio do Salão de Eventos do Centro Cultural, no Município de Madre de Deus – BA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO ADM. Nº: 162/2015

VALOR DO CONTRATO: R\$ 132.394,50 (Cento e trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

ART Nº: BA20160013977

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Francisco Leitão, Nº 475, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Município de Madre de Deus/BA.

PRAZO CONTRATUAL: de 29/12/2015 a 02/04/2016

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Eng. Civil ° Antônio José Santana Santiago CREA-BA nº 3588.

LOCAL: Madre de Deus – Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORRO, PORTAS PARA DIVISÓRIAS E CARPETE, COM INSTALAÇÃO, PARA O PRÉDIO DO SALÃO DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL, NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BA.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	FORRO		
1.1	ESTRUTURA EM METALON PARA SUSTENTAR PARTE DO FORRO Estrutura metálica em metalon, fixada nas alvenarias e estruturas adjacentes. Deverá suportar a carga total do forro, impedindo a sua flambagem.	m ²	373,00
1.2	FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, TIPO OWA 625X1250X15 DECOR OU SIMILAR – FORNECIMENTO E MONTAGEM Forro de fibra mineral removível em placas medindo 1250x625x15 mm, apoiado sobre perfil "T" invertido de 24 mm de base, com pinos de aço inox e arame de cobre.	m ²	1.092,00
2.0	DIVISÓRIAS E PORTAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34785/2016, emitida em 03/03/2018



Certidão nº 34785/2016
24/03/2018, 11:45

Chave de Impressão: cB0ZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2018 e contém 2 folhas

0578



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

2.1	DIVISÓRIA DIVILUX EUCATEX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR Painéis de chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão e miolo celular (tipo colméia), revestido, sem apresentar defeitos sistemáticos (falhas, torções, pontos fletidos, trincas ou quebras), espessura de 35mm, módulo padrão de 1.20m x 2.11m, na cor cinza. Os perfis serão em aço zincado na cor preta.	m ²	534,00
2.2	PORTA COM FERRAGEM PARA DIVISÓRIA DIVILUX Portas do mesmo material dos painéis acima e dobradiças reforçadas de tambor cilíndrico e fechaduras com chaves em duplicata.	und.	18,00
3.0	CARPETE		
3.1	CARPETE FLORTEX 3MM CINZA/PRETO OU GRAFITE Carpete com o adesivo anti-chama. Na instalação, as juntas do piso cerâmico existente serão niveladas com argamassa AC3.	m ²	1.065,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus, 31 de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Engenheiro Civil - CREA-BA 30368/D
 Matrícula nº 905580
 Secretário de Infraestrutura do Município de Madre de Deus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34785/2016, emitida em 03/03/2018



Certidão nº 34785/2016
 24/03/2018, 11:45

Chave de Impressão: 6B02W
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2018 e contém 2 folhas

0579



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº. CAT: 1343/2005

Página 1 de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO
Número da Carteira : BA 3588/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000003588000051 Série: A
Data de Anotação : 26/07/2004
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : RCR ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
Nome Proprietário : SUDIC - SICM - ESTADO DA BAHIA
Endereço da Obra : PORTO DA PONTA DA LAJE, PORTO DE ARATU
Valor da Obra/Serviço R\$ 424.764,43
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Co-Autor
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 16/03/2005 12:18:00
Motivo da Baixa : Baixa Normal (Obra Concluída)
Período : 22/03/2004 à 31/08/2004

*****Observações*****

execução de edificações do porto de ponta da laje(porto da ford).
contrato nº 001/2004

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1.601,00
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1.601,00
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES
Nível: SUPERVISAO OU COORDENACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1343/2005

Página 2 de 2

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ão) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 02/09/2005

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1843105

Maria das Graças Calhau de Freire
Maria das Graças Calhau de Freire



Campbel

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa RCR Engenharia Ltda., com CNPJ n. 13.021.8111/0001-10, executou para a CAMPBEL Construções e Terraplenagem Ltda. os serviços de **Complementares na Obra PORTO DA LAJE – Fase II**, localizada no Porto de Aratu – Candeias – Ba., dentro dos padrões e normas técnicas exigidos, nada havendo que desabone sua conduta técnica.

1. Dados Contratuais:

• Contrato	-	001/2004
• Valor do Contrato	-	R\$ 424.764,43
• Início	-	22/03/04
• Término	-	31/08/04
• Prazo Contratual	-	162 dias

2. Serviços (Quantidades) Executados:

2.1. Embarque

• Escavação	-	300,39 m3
• Reaterro	-	265,70 m3
• Concreto fck 20 Mpa	-	54,90 m3
• Concreto fck 30 Mpa	-	201,00 m3
• Armadura CA 50	-	4.815,00 kg
• Forma de madeira plastificada	-	244,23 m2
• Estrutura metálica em SAC 41, inclusive pintura, na espessura de 125 micra	-	13.954,50 kg
• Cobertura de alumínio seção trapezoidal	-	1.395,45 m2
• Calha metálica	-	157 m2
• Instalação drenagem pluvial, com tubo vinilfor	-	210 m
• Contra piso em concreto e piso cimentado	-	520,62 m2
• Instalações elétricas e de telefonia	-	01 un

2.2. Prédio de Apoio aos Caminhoneiros e ao Cais

• Escavação	-	25,96 m3
• Reaterro	-	18,59 m3
• Concreto fck 20 Mpa	-	14,23 m3
• Armadura CA 50	-	987,80 kg
• Forma de madeira plastificada	-	104,27 m2
• Alvenaria de blocos cerâmicos	-	254,39 m2

Avenida Allomar Baleeiro, s/nº - Pirajá - Salvador / Ba. - CEP: 41290-000 - Telefax: (71) 246-4164
e-mail: ccampbel@ig.com.br

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1343105

Maria das Graças Calhau de Freitas
Maria das Graças Calhau de Freitas



Campbel

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

• Estrutura metálica em SAC 41, inclusive pintura, na espessura de 125 micra	-	1.257,30 kg
• Cobertura de alumínio seção trapezoidal	-	125,73 m2
• Calha metálica	-	23,26 m2
• Impermeabilização a frio	-	67,25 m2
• Chapisco	-	508,78 m2
• Emboço	-	523,39 m2
• Reboco	-	375,00 m2
• Revestimento em cerâmica	-	163,00 m2
• Contrapiso em concreto	-	175,67 m2
• Piso em cerâmica	-	89,31 m2
• Piso cimentado	-	89,31 m2
• Esquadrias de alumínio com vidros	-	31,79 m2
• Pintura látex	-	136,61 m2
• Pintura acrílica	-	375,00 m2
• Fossa com tubo Kananet 100 mm (90 m)	-	1,00 un
• Instalações hidráulica, elétrica e telefonia	-	1,00 un

2.3. Guarita

• Escavação	-	4,20 m3
• Reaterro	-	12,61 m3
• Concreto fck 20 Mpa	-	3,34 m3
• Armadura CA 50	-	192,55 kg
• Forma de madeira plastificada	-	23,25 m2
• Alvenaria de blocos cerâmicos	-	43,18 m2
• Impermeabilização a frio	-	13,45 m2
• Chapisco	-	86,36 m2
• Emboço	-	86,36 m2
• Revestimento em cerâmica	-	55,00 m2
• Contrapiso em concreto	-	37,13 m2
• Piso em cerâmica	-	5,63 m2
• Piso cimentado	-	16,50 m2
• Esquadrias de alumínio com vidros	-	6,16 m2
• Esquadrias de madeira completa	-	1,26 m2
• Pintura esmalte sintético	-	3,13 m2
• Pintura verniz poliuretano	-	7,50 m2
• Instalações hidráulica, elétrica e telefonia	-	1,00 un

Avenida Aliomar Baleeiro, s/nº - Pirajá - Salvador / Ba. - CEP: 41290-000 - Telefax: (71) 246-4164
e-mail: ccampbel@ig.com.br

2

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1393/05

Maria das Graças Calhau de Freitas
Maria das Graças Calhau de Freitas
Superintendente



Campbel

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

2.4. Pórtico

• Escavação	-	129,26 m3
• Reaterro	-	123,08 m3
• Concreto fck 20 Mpa	-	23,68 m3
• Armadura CA 50	-	4.065,30 kg
• Forma de madeira plastificada	-	133,34 m2
• Alvenaria de blocos cerâmicos	-	232,65 m2
• Estrutura metálica em SAC 41, inclusive pintura, na espessura de 125 micra	-	8.500,00 kg
• Cobertura de alumínio seção trapezoidal	-	850,00 m2
• Calha metálica	-	100,00 m2
• Impermeabilização a frio	-	59,94 m2
• Chapisco	-	465,30 m2
• Emboço	-	465,30 m2
• Reboco	-	320,25 m2
• Revéstimento em cerâmica	-	293,08 m2
• Contrapiso em concreto	-	185,04 m2
• Piso em cerâmica	-	163,00 m2
• Piso cimentado	-	185,04 m2
• Esquadrias de alumínio com vidros	-	31,34m2
• Pintura látex	-	129,56 m2
• Pintura acrílica	-	20,40 m2
• Pintura esmalte sintético	-	4,20 m2
• Pintura verniz poliuretano	-	54,46 m2
• Instalações hidráulica, elétrica e telefonia	-	1,00 un

3. Responsáveis Técnicos

3.1. Antônio José Santana Santiago

Engenheiro Civil – CREA 3588 – D – Bahia.

3.2. Oscar Fernandes Valverde Filho

Engenheiro Civil – CREA 13.828 – D – Bahia.

Oscar Fernandes Valverde Filho
Oscar Fernandes Valverde Filho
Engenheiro Civil

Salvador, 09 de agosto de 2004.

Ricardo de Castro
Ricardo de Castro CREA 4559-D
CAMPBEL Construções e Terraplenagem Ltda.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

8476/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **0500213488** RNP: **0500213488**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20180057100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2018 Baixada em: 19/04/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho Nº: 55
Complemento: Prédio Bairro: Centro
Cidade: Madre de Deus UF: BA CEP: 42600000
Contrato: 102/2017 Celebrado em: 07/08/2017
Valor do contrato: R\$ 1.135.013,99 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Milton Bahia Ribeiro Nº: s/n
Complemento: Edificação Bairro: Centro
Cidade: Madre de Deus UF: BA CEP: 42600000
Data de início: 14/08/2017 Conclusão efetiva: 14/11/2017
Finalidade: Saúde
Proprietário: Prefeitura de Madre de Deus CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 10500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Conclusão e remanescente das obras de construção de uma creche no Município de Madre de Deus - Bahia Correção de área construída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PROJETO ELÉTRICO E PROJETO E INSTALAÇÃO DE SPDA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8476/2018

19/05/2018, 19:58

W5zyY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W5zyY

0585



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no, **CNPJ/ME sob o nº 01.685.000/0001-35**, CREA-BA 2607, estabelecida na Rua Enedina Madalena Carmo, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP. 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**, visando os **Serviços Especializados de Engenharia para a Contratação de empresa para a conclusão e remanescente das obras de construção de uma Creche no Município de Madre de Deus-BA**.

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 102/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.135.013,99 (Um milhão, cento e trinta e cinco mil, treze reais e noventa e nove centavos).


PRAZO CONTRATUAL: de 14/08/2017 a 14/11/2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Eng. Civil ° Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus - Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	UN	1,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA	UN	1,00
1.4	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES	M2	70,00
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	180,00
1.6	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.629,54
1.7	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	1.629,54
1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, TERREO, 1º PAV, E COBERTURA ATRAVÉS DE GABARITO.	M2	10.500,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	M2	496,87
1.10	DEMOLIÇÃO DO MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M2	230,40
1.11	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REAPROVEITAMENTO	M2	750,00
1.12	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1.337,61
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 20 KM,	M3xKM	27.472,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0586



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

	COM CAMINHÃO BASCULANTE		
1.14	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20 KM	UN	1,00
1.15	SONDAGEM	M	90,00
1.16	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40X0,60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.17	LETRA DE AÇO INOX ALTURA 20 CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00
1.18	PROJETOS ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSANITARIO, SPDA	UN	1,00
1.19	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	UN	1,00
1.20	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO/ ALVENARIA DE PEDRA	M3	150,00
1.21	PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO	UN	1,00
2.0	INFRAESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO PROF. ATE 2,00 M	M3	1.102,10
2.2	ALVENARIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA PARA FUNDAÇÃO	M3	486,15
2.3	CONCRETO MAGRO ESP. = 7 CM	M3	36,08
2.4	FORMA DE TABUAS PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROVEITAMENTO 3 X	M2	1.755,00
2.5	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 16 A 25MM	KG	6.540,00
2.6	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 6.3 A 12,5MM	KG	21.000,00
2.7	ARMAÇÃO AÇO CA 60 DIAM. 3.4 A 6,0MM	KG	3.518,00
2.8	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPA	M3	498,00
2.9	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	498,00
2.10	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	593,89
2.11	FORNECIMENTO DE ATERRO PARA OS PLATÔS 1 E 2	M3	755,70
2.12	EXECUÇÃO DE ESTACA HELICE COM DIAMETRO DE 40 CM, CONCRETO FCK 30 MPA, INCLUSIVE AÇO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS.	M	1.040,00
2.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	269,84
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 20 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	5.396,80
2.15	ALVENARIA EM BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL PARA ELEVACÃO DE COTA, 14X19X39 CM	M2	2.112,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (VIGA, PILAR E LAJE) EM CHAPA RESINADA E= 12 MM	M2	4.379,27
3.2	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 16 A 25MM	KG	4.889,00
3.3	ARMAÇÃO AÇO CA 50 DIAM. 6.3 A 12,5MM	KG	8.778,00
3.4	ARMAÇÃO AÇO CA 60 DIAM. 3.4 A 6,0MM	KG	22.389,12
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO 25MPA, INCLUSIVE BOMDEAMENTO E ADENSAMENTO	M3	547,54
3.6	ESCORAMENTO METALICO-PARA FORMA DE PILARES, VIGAS E LAJES	M2	10.500,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM),	M2	12.154,00
4.2	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECÂNICO)	M	269,95
4.3	DIVISÓRIA PARA SANITÁRIOS EM GRANITO ESPESSURA 3 cm	M2	690,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas


0587



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

4.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	115,00
4.5	PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO - MARCA REYNOBOND OU SIMILAR	M2	652,00
4.6	BRISE EM PAINEL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	297,15
4.7	COBOGO DE VIDRO	M2	154,00
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM,	UN	59,00
5.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM,	UN	4,00
5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM,	UN	5,00
5.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM,	UN	3,00
5.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 1,20X210X3,5CM, 2 FOLHAS	UN	2,00
5.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA SEMI OCA PARA PINTURA, 1,60X210X3,5CM, 2 FOLHAS	UN	2,00
5.7	PORTA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 60X1,060X1,60, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇA	UN	21,00
5.8	FECHADURA EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	55,00
5.9	FECHADURA EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	28,00
5.10	FECHADURA EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO	UN	21,00
5.11	LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA	M2	316,58
5.12	PELE DE VIDRO VIDRO TEMPERADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	210,56
5.13	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, INCLUSO GUARNIÇÕES	M2	65,78
5.14	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	82,74
5.15	BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	78,80
5.16	VISOR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	24,00
5.17	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2	227,32
5.18	VIDRO LAMINADO 8 MM (4+ 4 MM), INCOLOR, DE SEGURANÇA	M2	59,81
5.19	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø 1 1/2", DUPLO COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX 1 1/2", H=96 CM, COM ACABAMENTO POLIDO, FIXAÇÃO NO PISO	M	62,30
5.20	PORTAO EM ALUMÍNIO	M2	221,00
6.0	PISOS		
6.1	LASTRO DE CONCRETO C/ IMPERMEABILIZANTE, E=0,05M	M2	3.500,00
6.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E	M2	2.850,00
6.3	PISO EM GRANITO 50X50 CM, ESP. = 2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	746,14
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICA 60X60 CM, PEI 5, PORCELANATO, REJUNTADO	M2	1.851,00
6.5	SOLEIRA DE MARMORE, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA	M	60,30
6.6	RODAPÉ DE GRANITO H=30 CM	M	253,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0588



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

6.8	PISO INTERTRAVADO ESP.=8CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA	M2	2.451,00
6.9	PISO DE PARALEPIPADO ASSENTADO EM COXIM DE AREIA.	M2	954,52
6.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	1.151,75
6.11	PISO DE ALTA RESISTENCIA, 12 MM, INCLUSI JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	11.500,00
6.12	RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA, H=15 CM, COM MEIA CANA	M	1.158,00
7.0	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2	10.258,00
7.2	MASSA ÚNICA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),	M2	10.258,00
7.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA 33X45 CM	M2	3.900,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICA 60X60 CM, PEI 5, PORCELANATO, REJUNTADO	M2	1.872,00
7.5	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	2.220,00
7.6	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, ALINHADA A PRUMO	M2	1.259,00
7.7	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M	95,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.1	AGUA FRIA		
8.1.1	TUBO SOLDABEL 20MM	M	67,00
8.1.2	TUBO SOLDABEL 25MM	M	285,00
8.1.3	TUBO SOLDABEL 32MM	M	60,00
8.1.4	TUBO SOLDABEL 40MM	M	12,00
8.1.5	JOELHO 45 SOLD. 32MM	UN	2,00
8.1.6	JOELHO 90 SOLD. 20MM	UN	40,00
8.1.7	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	73,00
8.1.8	JOELHO 90 SOLD. 32MM	UN	27,00
8.1.9	JOELHO 90 SOLD. 40MM	UN	6,00
8.1.10	LUVA SOLD. 25MM	UN	11,00
8.1.11	LUVA SOLD. 32MM	UN	8,00
8.1.12	LUVA SOLD. 40MM	UN	4,00
8.1.13	TE 90 SOLD. 20MM	UN	14,00
8.1.14	TE 90 SOLD. 25MM	UN	35,00
8.1.15	TE 90 SOLD. 32MM	UN	6,00
8.1.16	TE REDUÇÃO 90 SOLDABEL 32 X 25 MM	UN	4,00
8.1.17	TE REDUÇÃO 90 SOLDABEL 40X25MM	UN	2,00
8.1.18	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 1/2"	UN	18,00
8.1.19	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 3/4"	UN	12,00
8.1.20	VÁLVULA ESFERA Ø 3/4"	UN	10,00
8.1.21	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 4"	UN	1,00
8.1.22	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1 1/4"	UN	2,00
8.1.23	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1"	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas


0589



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

8.1.24	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 3/4"	UN	2,00
8.1.25	REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1/2"	UN	2,00
8.1.26	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
8.1.27	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	1,00
8.1.28	TORNEIRA DE LAVAGEM Ø 3/4"	UN	14,00
8.1.29	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA 3 HP	CJ	2,00
8.1.30	VÁLVULA DE PE COM CRIVO BRONZE Ø 1 1/2"	UN	2,00
8.1.31	VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE Ø 1"	UN	4,00
8.1.32	VALVULA DE RETENÇÃO BRONZE Ø 4"	UN	2,00
8.1.33	CHAVE BÓIA ELÉTRICA	UN	4,00
8.1.34	RESERVATORIO EM FIBRA 5000L	UN	1,00
8.1.35	RESERVATORIO EM FIBRA 3000L	UN	1,00
8.2	ESGOTO		
8.2.1	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 40MM	M	60,00
8.2.2	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	M	81,00
8.2.3	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 75MM	M	35,00
8.2.4	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	M	105,00
8.2.5	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	UN	14,00
8.2.6	JOELHO 45 ESGOTO 75MM	UN	20,00
8.2.7	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	UN	22,00
8.2.8	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	UN	20,00
8.2.9	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	UN	5,00
8.2.10	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UN	45,00
8.2.11	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X100MM	UN	5,00
8.2.12	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	UN	15,00
8.2.13	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	UN	23,00
8.2.14	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	UN	9,00
8.2.15	TE CURTO PARA ESGOTO 50X 50MM	UN	3,00
8.2.16	TE CURTO PARA ESGOTO 75X 50MM	UN	3,00
8.2.17	TE CURTO PARA ESGOTO 100X100MM	UN	6,00
8.2.18	CX SIF P./GR RED BR 100X100X50MM	UN	14,00
8.2.19	JOELHO 45 ESG.SECUNDARIO 40MM	UN	8,00
8.2.20	JOELHO 90 ESG.SECUNDARIO 40MM	UN	12,00
8.2.21	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03 MM DE ESP COM TAMPA DE Fº Fº OU CONCRETO 60 X 60 CM	UN	16,00
8.2.22	CAIXA DE GORDURA DUPLA SINFONADA DE ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4 E 0,03 MM DE ESPESSURA COM TAMPA DE Fº Fº OU CONCRETO 60 X 60 CM	UN	2,00
8.3	AGUA PLUVIAL		
8.3.1	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	M	111,00
8.3.2	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas


0590



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

8.3.3	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X100MM	UN	11,00
8.3.4	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	UN	6,00
8.3.5	RALO HEMISFÉRICO 4", FERRO FUNDIDO	UN	10,00
8.3.6	CAIXA DE ALVENARIA DE TUILO MAÇICO 60 X60 CM, ALTURA VARIÁVEL COM TAMPAS EM 90° PARA ÁGUAS PLUVIAIS	UN	10,00
8.4	LOUÇAS, METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS		
8.4.1	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX MÉDIA	UN	9,00
8.4.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL 35 X 50 OU EQUIVALENTE	UN	53,00
8.4.3	VASO SANITÁRIO SINFONADO COM CAIXA ACLOPADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 40 CM	UN	12,00
8.4.4	VASO INFANTIL SINFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO	UN	28,00
8.4.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO, 1/2" OU 3/4"	UN	53,00
8.4.6	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO	UN	9,00
8.4.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA 1 1/2" EM METAL CROMADO	UN	61,00
8.4.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA	UN	19,00
8.4.9	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	47,12
8.4.10	BARRA DE APOIO EM INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS L=80 CM	UN	4,00
8.4.11	BARRA DE APOIO EM INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS L=40 CM	UN	4,00
8.4.12	VALVULA DE ESCOAMENTO METAL CROMADO	UN	62,00
8.4.13	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, PARA DEFICIENTE FÍSICO	UN	4,00
8.4.14	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO	UN	12,00
8.4.15	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	30,00
8.4.16	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (1 CABIDE, 1 SABONETEIRA, 1 PAPELEIRA, 1 PORTA TOALHA ROSTO E 1 PORTA TOALHA BANHO)	UN	40,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	MATERIAL PARA REDE LOCAL		
9.1.1	CABOS		
9.1.1.1	CABO TIPO UTP 4 PARES CATEGORIA 5	M	2.500,00
9.1.1.2	CABO TELEFÔNICO CI-50 - 50 PARES	M	200,00
9.1.1.3	CABO DE TELEFONIA CTP APL 50 - 30 PARES	M	50,00
9.1.2	CAIXAS E TOMADAS		
9.1.2.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	22,00
9.1.2.2	CAIXA PARA PISO DE ALUMÍNIO 4 x 4" SPARTEC - SUPORTE PARA DUAS TOMADAS RJ45	UN	14,00
9.1.2.3	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
9.1.2.4	TOMADA TIPO RJ 45	UN	72,00
9.1.3	MATERIAIS DIVERSOS		
9.1.3.1	ANILHA ALFA NUMÉRICA	CX	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zy

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0591



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.1.3.2	RÉGUA DE TOMADAS	UN	10,00
9.1.3.3	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA 10 PARES COM SUPORTE	UN	3,00
9.1.3.4	BLOCO DE PROTEÇÃO INTERNA 10 PARES	UN	3,00
9.1.3.5	FUSIVEL PARA BLOCO DE PROTEÇÃO	UN	30,00
9.1.3.6	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO	UN	9,00
9.1.3.7	RACK 40 U PARA CABEAMENTOS	UN	1,00
9.1.4	ELETROCALHA / PERFILADOS E ACESSÓRIOS		
9.1.4.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO 4"	M	30,00
9.1.4.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SEMI PESADO 2"	M	50,00
9.1.4.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO SEMI PESADO 1 1/2"	M	80,00
9.1.4.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 1"	M	30,00
9.1.4.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 3/4"	M	70,00
9.1.4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 4"	M	10,00
9.1.4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	13,00
9.1.4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	20,00
9.1.4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	8,00
9.1.4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	17,00
9.1.4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4"	UN	10,00
9.1.4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	17,00
9.1.4.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	26,00
9.1.4.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1"	UN	10,00
9.1.4.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	23,00
9.1.4.16	BUCHA / ARRUELA AL DN 1"	PAR	15,00
9.1.4.17	BUCHA / ARRUELA AL DN 3/4"	PAR	35,00
9.1.4.18	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10X15 CM	UN	186,00
9.1.4.19	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 80X80X15 CM	UN	12,00
9.1.4.20	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS	UN	1,00
9.1.4.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE 60X60X12 CM EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR PADRÃO TELEBRÁS	UN	1,00
9.1.4.22	ELETROCALHAS 350X50MM	PC	2,00
9.1.4.23	ELETROCALHAS 200 X 50	PC	1,00
9.1.4.24	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS 350X50	PC	5,00
9.1.4.25	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS 200X50	PC	4,00
9.1.4.26	TÊ 150 X 100	PC	8,00
9.1.4.27	EMENDAS PARA ELETROCALHAS 50MM	PC	9,00
9.1.4.28	PARAFUSOS PARA ELETROCALHAS 1/4 X V2 CABECA PANELA	PC	11,00
9.1.4.29	PORCAS 1/4	PC	8,00
9.1.4.30	BARRAS ROSQUEADAS DE 1/4	PC	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20
 Chave de Impressão: W5zyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0592



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.1.4.31	CHUMBADORES DE 1/4 DO TIPO CONE	PC	114,00
9.1.4.32	SUORTES 150X50MM	PC	84,00
9.1.4.33	SUORTE DE 100X50MM	PC	54,00
9.1.4.34	ELETROCALHAS 150X50MM	PC	45,00
9.1.4.35	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 150X50MM	PC	69,00
9.1.4.36	ELETROCALHAS DE 100X50MM	PC	87,00
9.1.4.37	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 100X50	PC	57,00
9.1.4.38	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 350X50MM	PC	15,00
9.1.4.39	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS DE 100X50MM	PC	19,00
9.1.4.40	REDUCAO A DIREITA PARA ELETROCALHAS DE 150X50MM	PC	52,00
9.1.4.41	REDUCAO A DIREITA PARA ELETROCALHAS DE 100X50MM	PC	59,00
9.1.4.42	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHAS 50X50	PC	12,00
9.1.4.43	ELETROCALHAS DE 50X50	PC	11,00
9.1.4.44	JUNCAO SIMPLES ELETROCALHAS DE 50X50MM - 100	PC	9,00
9.1.4.45	SUORTE VERTICAL PARA ELETROCALHAS DE 100X 50	PC	8,00
9.1.4.46	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1	PC	78,00
9.1.4.47	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1 1/4	PC	46,00
9.1.4.48	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1 1/2	PC	35,00
9.1.4.49	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2	PC	24,00
9.1.4.50	BOX RETO DE 3/4	PC	19,00
9.1.4.51	BOX RETO DE 1	PC	17,00
9.1.4.52	BOX RETO DE 1 1/2	PC	15,00
9.1.4.53	ABRACADEIRA TIPO C COM CUNHA 1	PC	21,00
9.1.4.54	FITA PERFURADA 19X 0,50X20MTS	PC	21,00
9.1.4.55	PINOS CLIP ACAO DIRETA 1/4 X 27MM	PC	45,00
9.1.4.56	PARAFUSOS CABECA FENDA DE 1/4	PC	84,00
9.1.4.57	ISOLADORES POLIMEROS DE ANCORAGEM 15V	PC	12,00
9.1.4.58	ISOLADORES PINO PORCELANA 15 KV	PC	54,00
9.1.4.59	PINOS DE ISOLADOR	PC	60,00
9.1.4.60	PARA RAIOS DE DISTRIBUICAO TP VALVULAS	PC	59,00
9.1.4.61	CHAVES FUSIVEIS UNIPOLARES 15KV 100 A	PC	8,00
9.1.4.62	CABO DE ALUMINIO COBERTO ISOLACAO	PC	112,00
9.1.4.63	GRAMPOS DE ANCORAGEM PARA CABO 35MM2	PC	87,00
9.1.4.64	ESTRIBOS PARA REDE DE DISTRIBUICAO CABO 35 MM2	PC	47,00
9.1.4.65	MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 0710MM	PC	6,00
9.1.4.66	GRAMPOS LINHA VIVA, 6 A 250MM	PC	8,00
9.1.4.67	ALCAS PRE FORMADAS DE DISTRIBUICAO PARA CABO	PC	9,00
9.1.4.68	ELOS FUSIVEIS 10K PARA CHAVE FUSIVEL	PC	18,00
9.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
9.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32W DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR DE AL, REATOR ELETRÔNICO FAB. ITAIM OU SIMILAR	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0593



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.2.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x23W DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR DE AL, REATOR ELETRÔNICO FAB. ITAIM OU SIMILAR	UN	132,00
9.2.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 20 MM (3/4"), FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	170,00
9.2.4	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 25 MM (1 "), FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	50,00
9.2.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DE 32 MM (1 1/4"), FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	30,00
9.2.6	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 2,5 mm2	M	3.727,00
9.2.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 4 mm2	M	1.000,00
9.2.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 6 mm2	M	300,00
9.2.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 16 mm2	M	650,00
9.2.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 50 mm2	M	50,00
9.2.11	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 70 mm2	M	30,00
9.2.12	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 150 mm2	M	45,00
9.2.13	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO 10 A 250 V SEM ESPELHO	UN	55,00
9.2.14	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO 10 A 250 V SEM ESPELHO	UN	6,00
9.2.15	INTERRUPTOR TIPO DIMMER ROTATIVO (VARIADOR DE LUMINOSIDADE)	UN	2,00
9.2.16	INTERRUPTOR TIPO THREE-WAY DE EMBUTIR 20A 250V COM PLACA	UN	170,00
9.2.17	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
9.2.18	ESPELHO PLÁSTICO 4X2"	UM	58,00
9.2.19	ESPELHO PLÁSTICO 4X4"	UN	3,00
9.2.20	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	58,00
9.2.21	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	3,00
9.2.22	LUMINARIAS DE EMERGENCIA INDICANDO SAIDA	UN	50,00
9.2.23	LUMINARIA TARTARUGA	UN	24,00
9.2.24	LUMINARIA TIPO ARANDELA COM LAMPADAS COMPACTAS INTERNAS	UN	35,00
9.2.25	SENSORES DE MOVIMENTO	UNID	15,00
9.2.26	LUMINARIAS FLUORESCENTE DE 2 X 20 WATS	UNID	110,00
9.2.27	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 10,0 mm2	M	1.100,00
9.2.28	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 25,0 mm2	M	500,00
9.2.29	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 35,0 mm2	M	800,00
9.2.30	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 95,0 mm2	M	450,00
9.2.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1,0 kV seção 120,0 mm2	M	690,00
9.2.32	INTERRUPTORES BIPOLAR 10 A DE 1 TECLA DE EMBUTIR	UN	148,00
9.2.33	AI CA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMÍNIO	PC	2,00
9.2.34	CORDOALHAS DE AÇO 6.4MM2	PC	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyy

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0594



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.2.35	PARAFUSOS ROSCA DUPLA DE 5/8 X 18	PC	57,00
9.2.36	PARAFUSOS M16 ROSCA MAQUINA	PC	64,00
9.2.37	PARAFUSO CABECA QUADRADA 12X125MM 16X125	PC	54,00
9.2.38	PORCAS QUADRADAS DE ACO M12	PC	31,00
9.2.39	CINTA POSTE CIRCULAR 110MM2	PC	11,00
9.2.40	ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSQUEADO 20MM	PC	10,00
9.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES / TRANSFORMADORES SUBSTACÃO		
9.3.1	TRANSFORMADOR DE 75 KV, 220/127	UN	1,00
9.3.2	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRANSFORMADOR, EXCLUSIVE TRANSFORMADOR	UN	1,00
9.3.3	MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	UN	1,00
9.3.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.3.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00
9.3.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 30A 600V, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9.3.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A A 50A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
9.3.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A A 50A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	5,00
9.3.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60A A 100A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
9.3.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125A A 150A, FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
9.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL REDIDUAL (DR), TETRAPOLAR	UNID	12,00
9.3.15	DPS TIPO I 175V - 40kA, 4 pólos	UNID	3,00
9.3.16	POSTES CONCRETO 11 DT	UNID	1,00
9.3.17	POSTES CONCRETO DT 09	UNID	1,00
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO / ATERRAMENTO		
10.1	INSTALAÇÃO PARA RAIOS P/RESERVATÓRIO	UN	1,00
10.2	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M. COM CONECTOR	UN	31,00
10.3	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00
10.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	M	16,00
10.5	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
10.6	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas


0595



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

10.7	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00
10.8	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
10.9	SOLDA EXOTERMICA, PACOTE CONTENDO DISCO METALICO E PO DE IGNIÇÃO, PARA MÍNIMO DE 50 CONEXÕES	UN	6,00
10.10	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO, CAP. 4 KG	pc.	12,00
10.11	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP. 10 L	pc.	10,00
11.0	COBERTURA		
11.1	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM	M2	324,12
11.2	CALHA EM CHAPA METALICA GALVANIZADA 50CM	M	156,00
11.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL COM PERFIL "T" EM AÇO	M2	3.233,00
12.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
12.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E	M2	3.115,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, E=4 MM	M2	3.115,00
12.3	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, E=2 CM	M2	3.115,00
13.0	PINTURA		
13.1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.471,00
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA	M2	14.511,00
13.3	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO	M2	14.511,00
13.4	PINTURA PVA LATEX INTERNO DUAS DEMAOS	M2	13.542,00
13.5	EMASSAMENTO COM MASSA PVA INTERNO	M2	13.542,00
13.6	APLICAÇÃO DE SELADOR LATEX PVA, UMA DEMÃO	M2	13.542,00
13.7	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	554,00
13.8	FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	554,00
14.0	ACABAMENTOS, ARREMATES E COMPLEMENTARES		
14.1	TESTEIRA EM GRANITO 20 CM	M	56,53
14.2	RODOPIA EM GRANITO 20CM	M	53,98
14.3	RODOPIA EM GRANITO 45 CM	M	11,20
14.4	TROCADOR DE GRANITO	M	4,02
14.5	BANCADA DE INOX PARA PIA DE COZINHA COM 3,00X0,60 COM 2 CUBAS, CONCRETADA, RODOPIA DE 10 CM INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	UN	1,00
14.6	BANCADA DE INOX PARA PIA DE COZINHA/COPA COM 3,00X0,60 COM 1 CUBA, CONCRETADA, RODOPIA DE 10 CM INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	UN	1,00
14.7	BANCADA DE INOX PARA PIA DE COZINHA/COPA COM 4,00X0,60 COM 1 CUBA, CONCRETADA, RODOPIA DE 10 CM INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADO	UN	1,00
14.8	BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIOS	M	37,70
15.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
15.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1.152,00
15.2	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	H	2.304,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0596





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

15.3	ALMOXARIFE	H	2.304,00
15.4	MESTRE DE OBRA	H	2.304,00
15.5	VIGIA NOTURNO	H	4.608,00
15.6	TECNICO DE SEGURANCA	H	4.608,00
16	ELEVADOR		
16.1	ELEVADOR OTIS OU SIMILAR	UN	1,00
17.0	LIMPEZA GERAL		
17.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	190,00
17.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 20 KM. COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	2.800,00
17.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	10.500,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus/BA, 14 de Março de 2018.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
 Matrícula nº 905581 – Assessor Técnico – CC2


Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8476/2018, emitida em 19/05/2018



Certidão nº 8476/2018
 24/05/2018, 17:20

Chave de Impressão: W5zyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2018 e contém 12 folhas

0597



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61407/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **3588BA** RNP: **0500213488**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180164473** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2018** Baixada em: **28/07/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Contrato: **160 - 8** Celebrado em: **12/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 279.580,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos logradouros** Nº: **Diversos**
Complemento: Bairro: **Todos**
Cidade: **MADRE DE DEUS** UF: **BA** CEP: **42600000**
Data de início: **12/09/2018** Conclusão efetiva: **07/01/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1200.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos do Município de Madre de Deus - Oitava etapa

Número da ART: **BA20190007056** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/01/2019** Baixada em: **28/07/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Contrato: **160 - 8** Celebrado em: **12/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.479.245,91** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos logradouros** Nº: **Diversos**
Complemento: Bairro: **Todos**
Cidade: **MADRE DE DEUS** UF: **BA** CEP: **42600000**
Data de início: **07/01/2019** Conclusão efetiva: **06/01/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 2200.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos do Município de Madre de Deus - Nona etapa - 160-9

Número da ART: **BA20200247979** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2020** Baixada em: **28/07/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI**

0598





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

61407/2020

Atividade concluída

Contratante: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus**
Endereço do contratante: AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Complemento: Prédio

Cidade: Madre de Deus

Contrato: 160 - 8

Valor do contrato: R\$ 1.479.245,91

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA Diversos logradouros

Complemento:

Cidade: MADRE DE DEUS

Data de início: 07/01/2020

Conclusão efetiva: 06/01/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Madre de Deus

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Nº: 55

Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 42600000

Celebrado em: 12/09/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: Diversos

Bairro: Todos

UF: BA

CEP: 42600000

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 21500.00 METRO QUADRADO;

Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos do Município Madre de Deus-Décima etapa

Informações Complementares

- Com exceção de subestação por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de telefonia, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 61407/2020
30/07/2020, 18:45
cAY5D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cAY5D

0599



 MADRE DE DEUS <small>MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS - BAHIA</small>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 01.685.000/0001-35**, executou para a Prefeitura Municipal de Madre de Deus, CNPJ: 33.919.960/0001-09, Endereço: Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600-000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP, **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 160-8

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.479.245,91 (Um milhão, quatrocentos setenta e nove mil, duzentos quarenta e cinco reais, noventa e um centavos).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20190007056

ENDEREÇO DA OBRA: Diversos logradouros do Município de Madre de Deus/Ba.

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº: 160-8 para acréscimo do referido aditivo será de R\$ 295.400,90 (Duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.479.245,91 (Um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).

PRAZO EXECUÇÃO: 12/09/2019-a 27/07/2020)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil ^º Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus – Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	232,00
1.2	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m3	12,00
1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	30,00
1.4	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	m2	320,00
1.5	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	102,00
1.6	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m2	240,00
1.7	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m2	120,00

Heli Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus – Ba
 Tel: 71 3604- 5861

[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0600



 MADRE DE DEUS <small>BAHIA - BRASIL</small>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

1.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m2	80,00
1.9	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	m2	402,00
1.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	12,00
1.11	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	45,00
1.12	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m2	412,00
1.13	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m2	50,00
1.14	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	85,00
1.15	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	m2	325,00
1.16	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	m	91,00
1.17	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	100,00
1.18	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m2	252,00
1.19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	un	235,00
1.20	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	30,00
1.21	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	60,00
1.22	REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	un	10,00
1.23	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	un	33,00
1.24	REMOÇÃO DE TORNEIRA	un	25,00
1.25	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	m2	8,50
1.26	REMOÇÃO DE FECHADURA	un	81,00
1.27	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	un	27,00
1.28	REMOÇÃO DE PIA	un	15,00
1.29	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	34,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m3	12,00
2.2	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	21,00
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINHADO 12MM (05 USOS)	m3	31,50
2.4	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	104,50
3.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	230,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	350,00


Hélio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55. CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5851



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0601




 MADRE DE DEUS <small>MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS</small>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	45,00
3.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	2,00
4.0	DIVISÓRIAS		
4.1	ASSENTAMENTO DE BATES METÁLICOS 82X210CM	un	6,00
4.2	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	36,00
4.3	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PARAFUSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	18,40
4.4	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, e=40mm, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	m2	150,00
5.0	FERRAGENS		
5.1	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	cj	15,00
5.2	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	un	28,00
5.3	DOB RADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	un	40,00
5.4	DOB-RADICA TIPO VAI-E-VEEM EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	cj	60,00
5.5	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	cj	5,00
5.6	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	cj	45,00
6.0	COBERTURAS		
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5X11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	M2	630,00
6.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M2	120,00
6.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.610,00
6.4	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.289,00
6.5	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	120,00
6.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m2	1.610,00
6.7	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m2	1.289,00
6.8	RECOLOCAÇÃO DE CUMEFIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	180,00
6.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	60,00
6.10	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	1.630,00


 Heitor Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 56, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0602



 MADRE DE DEUS <small>PREFEITURA MUNICIPAL</small>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

6.11	EMBOCAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	120,00
6.12	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m	147,00
6.13	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	1.290,00
6.14	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	KG	8.750,00
6.15	COBERTURA EM TELHAS TERMO ACÚSTICA, ZINCALUME, OU SIMILAR, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO ESPESSURA DE 4 CM, COM CHAPAS NAS DUAS FACES E PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO E ASSENTAMENTO	m2	990,00
6.16	CUMEEIRA DO MESMO MATERIAL E EM INCLINAÇÃO QUE SEJA COMPATÍVEL COM A DO PROJETO E RECOMENDADA PELO FABRIC.	m	66,00
6.17	RUIO DE TOPO	m	30,00
6.18	CALHA DE FIBRA DE VIDRO	m	132,00
6.19	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DA CALHA DE FIBRA DE VIDRO	m	132,00
7.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
7.1	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m2	520,00
7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "B", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2	289,00
7.3	MASSA UNICA COM E=2,50CM, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO).	m2	730,00
7.4	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M	m2	270,00
7.5	CHAPISCO RÚSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	730,00
7.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m2	150,00
7.7	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	160,00
7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m2	40,00
7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m2	480,00
8.0	PISOS		
8.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	230,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m2	369,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

Helio Santana Souza
Secretário de Serviços Públicos
Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

8.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m2	198,00
8.4	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	270,00
8.5	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m2	123,00
8.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	480,00
8.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	m2	298,00
9.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
9.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	48,00
9.2	RECOLOCAÇÃO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	155,00
9.3	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	m	120,00
9.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	28,00
9.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	m	45,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
10.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.60 X 2.10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	22,00
10.2	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	un	16,00
10.3	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	3,00
10.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	59,00
10.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	3,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m2	532,00
11.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	m2	136,00
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m2	65,00
11.4	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	un	3,00
11.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	8,00
11.6	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIL RO FANTASIA)	m2	165,00
11.7	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	m2	132,20
11.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	m2	24,00
12.0	VIDROS		
12.1	VIDRO CANFLADO PARA ESQUADRIA, E=4MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m2	85,00

Hélio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: + 55 (71) 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0604



 MADRE DE DEUS <small>MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS</small>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	43,00
12.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m2	22,00
12.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m2	2,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m2	450,00
13.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	m2	450,00
13.3	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	m2	100,00
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAOS	m2	580,00
14.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m2	750,00
14.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m2	780,00
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	3.450,00
14.5	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	9.085,00
14.6	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	8.990,00
14.7	REVESTIMENTO TEXTURADO PAREDE INT/EXT.	m2	1.760,00
14.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m2	1.925,00
14.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCL. JINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS.	m2	3.930,00
14.10	TINTA LATEX, 2 DEMAOS EM PAREDE INTERNA	m2	8.780,00
14.11	TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS PARFDES INT/EXT.	m2	6.515,00
14.12	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m2	800,00
15.0	LIMPEZA		
15.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m ²	1.110,00
16.0	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS		
16.1	CHUVEIRO ELETRICO COM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00
16.2	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	385,00
16.3	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pt	3,00
16.4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	290,00
16.5	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	500,00
16.6	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	un	210,00
16.7	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W	un	7,00
16.8	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	236,00
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	119,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00

Hélio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 65, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 6861

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas


1605



 MADRE DE DEUS <small>MUNICÍPIO DO ESTADO DA BAHIA</small>	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

16.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	un	15,00
16.12	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	195,00
16.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	85,00
16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES	m	82,00
16.15	CABO TELEFÔNICO CI - 50 - 30	m	252,00
16.16	CABO TELEFÔNICO CI 50 - 10	m	252,00
16.17	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 125 W (PHILLIPS REF HPL-N125 OU SIMILAR)	un	150,00
16.18	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250 W (PHILLIPS REF HPL-N250 OU SIMILAR)	un	100,00
16.19	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR)	un	30,00
16.20	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 250 W (PHILLIPS REF SON 250V OU SIMILAR)	un	60,00
16.21	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 400 W (PHILLIPS REF SON 400W OU SIMILAR)	un	40,00
16.22	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160 W (PHILLIPS REF ML 160W OU SIMILAR)	un	100,00
16.23	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	un	100,00
16.24	LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 W (PHILLIPS REF ML 500W OU SIMILAR)	un	50,00
16.25	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0MM2 - 750V / 70°C	m	992,00
16.26	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10,0MM2 - 750V / 70°C	m	745,00
16.27	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2.110,00
16.28	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.285,00
16.29	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.065,00
16.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP. ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	89,00
16.31	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	98,00
16.32	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	un	18,00
16.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
16.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
16.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
16.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	un	5,00
16.37	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
16.38	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA	un	500,00
16.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA	un	507,00


 Helio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522


 Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

3606





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	84,00
16.42	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1.565,00
16.43	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	382,00
16.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 225 KVA/220/127	UN	1,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		
17.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	un	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	5,00
17.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	un	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	un	59,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	un	30,00
17.9	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	un	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR	un	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150X150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	18,00
17.12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	un	45,00
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EMPVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	un	5,00
17.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	un	4,00
17.15	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	un	3,00
17.16	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
17.17	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
17.18	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	un	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	un	8,00

Helio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-8861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0607





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	84,00
16.42	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1.565,00
16.43	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	382,00
16.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 225 KVA/220/127	UN	1,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		
17.1	PAPLEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	un	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	5,00
17.5	SABONTEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	un	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	un	59,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	un	30,00
17.9	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HAS E 1/2"	un	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR	un	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150X150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	18,00
17.12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	un	45,00
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EMPVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	un	5,00
17.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	un	4,00
17.15	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	un	3,00
17.16	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
17.17	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
17.18	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	un	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	un	8,00

Hélio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0608





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

17.21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	un	14,00
17.22	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DIAM. 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
17.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	54,00
17.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
17.25	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	27,00
17.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00
17.27	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	68,00
17.28	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	47,00
17.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	20,00
17.30	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	15,00
17.31	VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
17.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL FM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
17.33	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00
17.34	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22,00
17.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	un	11,00
17.36	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
17.37	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	80,00
17.38	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	133,00
17.39	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	132,00
17.40	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	151,00
17.41	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	108,00
17.42	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	105,00
17.43	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	71,00
17.44	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688	m	69,00
17.45	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	95,00

Helio Santana Souza
 Secretário de Serviços Públicos
 Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.500-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
 30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

3609






18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	un	60,00
18.2	LIMPEZA DE FOSSA	m3	100,00
18.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	m3	530,00
18.4	LIMPEZA DE VIDROS	m2	1.400,00
18.5	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m2	1.500,00
19.0	URBANIZAÇÃO		
19.1	TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM (12 BWG), ESPAÇAMENTO DA MALHA 5 X 5 CM, H=2M PARA ALAMBRADO	m2	400,00
19.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m2	900,00
19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	620,00
20.0	ANDAÍMES		
20.1	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	220,00
21.0	LIGAÇÕES PROVISÓRIA		
21.1	LIGAÇÃO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA)	un	4,00
21.2	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	un	6,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus, 28 de julho de 2020.



Pref. Municipal de Madre de Deus
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP
Eng. Anderson Cerqueira
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA – Ba. – 39.203


Hélio Santana Souza
Secretário de Serviços Públicos
Matrícula: 908522

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus – Ba
Tel: 71 3604- 6861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 61407/2020, emitida em 30/07/2020



Certidão nº 61407/2020
30/07/2020, 19:01

Chave de Impressão: cAY5D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2020 e contém 11 folhas

0610





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

55949/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **3588BA** RNP: **0500213488**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200334548** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **28/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Contrato: **207/2019** Celebrado em: **08/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 601.275,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Milton Bahia Ribeiro (Galpão 1) - Parque de Asfalto (Galpão 2)** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **MADRE DE DEUS** UF: **BA** CEP: **42600000**
Data de início: **12/11/2019** Conclusão efetiva: **22/05/2020**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 112 - Execução de Serviço Técnico 1596.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 112 - Execução de Serviço Técnico 1048.32 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 112 - Execução de Serviço Técnico 5320.66 METRO QUADRADO;**

Observações

Primeiro Aditivo da Obra por alteração de metafísica

Número da ART: **BA20200334544** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/07/2020** Baixada em: **28/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**
Contrato: **207/2019** Celebrado em: **08/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.059.886,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Milton Bahia Ribeiro (Galpão 1) - Parque de Asfalto (Galpão 2)** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **MADRE DE DEUS** UF: **BA** CEP: **42600000**
Data de início: **12/11/2019** Conclusão efetiva: **22/05/2020**
Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 112 - Execução de Serviço Técnico 1596.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 112 - Execução de Serviço Técnico 1048.32 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 112 - Execução de Serviço Técnico 5320.66 METRO QUADRADO;**

Observações

Obras de execução de dois galpões pré moldados no Município de Madre de Deus - Ba.

0611





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

55949/2020

Atividade concluída

————— Informações Complementares —————

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 55949/2020

03/08/2020, 14:21

4Yb46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Yb46

0612



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS</p>	<p>ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA</p>
---	---

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ: 01.685.000/0001-35, registro no CREA nº 26079, estabelecida na Rua Enequina Madalena Carmo, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP 42600-000, executou para a **Prefeitura Municipal de Madre de Deus**, CNPJ: 33.919.960/0001-09, Endereço: Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600-000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da **SEINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura**, visando a **OBRA DE EXECUÇÃO DE DOIS GALPÕES**, a saber:

Dados contratuais:

CONTRATO Nº: 207/2019

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.059.886,58 (Tres milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos oitenta e seis reais, cinquenta e oito centavos).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20200302523

ADITIVO AO CONTRATO (ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA) Nº 2072019

VALOR DO CONTRATO: R\$ 601.275,06 (Seiscentos um mil, Duzentos setenta e cinco reais, seis centavos).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20200302531

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil ² Antônio Jose Santana Santiago CREA-BA 3588.

PRAZO DE EXECUÇÃO – INÍCIO – 12/11/2019 – **TÉRMINO –** 22/05/2020

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Milton Bahia Ribeiro (Galpão G1) Parque de Asfalto (Galpão G2), Madre de Deus/BA, Salientando que estes serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1	GALPÃO CCC		
001.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
001.00.01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA	M2	24,00
001.00.02	ESTUDO TOPOGRÁFICO DA ÁREA	M2	4.800,00
001.00.03	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M2	4.800,00
001.00.04	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	1.248,00
001.00.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 11 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3/KM	12.480,00
001.00.06	SONDAGEM DO SOLO A PERCUSSÃO	M	48,00
001.01	MOVIMENTO DE TERRA		
001.01.02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE E SUB-BASE	M2	2.660,53
001.01.03	LÓCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.660,53
001.01.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLO DO GC (ÁREA EXTERNA)	M3	221,84

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
 03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

0613





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

001.01.05	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO COM TRANSPORTE (ÁREA EXTERNA)	M3	288,39
001.02	COFRES MOLDADOS IN LOCO		
001.02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA	M3	92,16
001.02.02	REATERRO MANUAL APOIADO DE VALA	M3	26,40
001.02.03	CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO FCK 10 MPA	M2	76,05
001.02.04	AÇO	KG	7.425,00
001.02.05	FORMA	M2	380,16
001.02.06	CONCRETO 25 MPA	M3	74,25
001.02.07	REGENERAÇÃO DE SOLO, COM CONCRETO CICLOPICO, PARA A COFA DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES	M3	38,03
001.03	BALDRAMES CORRIDOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL		
001.03.01	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA	M3	86,40
001.03.02	REATERRO MANUAL APOIADO DE VALA	M3	33,60
001.03.03	CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO FCK 10 MPA	M2	14,40
001.03.04	AÇO	KG	3.072,00
001.03.05	FORMA	M2	144,00
001.03.06	CONCRETO 30 MPA	M3	38,40
001.03.07	PERFURAÇÃO DE PILARES PARA AMARRAÇÃO DE FERROS	UN	280,00
001.04	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO		
001.04.01	VIGAS DE TRAVAMENTO	M	480,00
001.04.02	PILARES PRÉ-MOLDADOS	M	315,00
001.05	COBERTURA		
001.05.01	CALHA EM FIBRA PIGMENTADA COM DESCIDAS DE ÁGUA PLUVIAL	M	270,00
001.05.02	RUFOS E ARREMATES	M	89,00
001.05.04	TELHA TRANSLÚCIDA	M2	100,00
001.05.05	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 06/2016	M2	2.944,00
001.05.06	VIGA DE COBERTURA	M	450,00
001.05.07	VIGA TERÇA VT-15	M	1.578,60
001.05.08	EXAUSTOR EÓLICO DE COBERTURA 24"	UN	10,00
001.06	FECHAMENTOS		
001.06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM	M2	986,00
001.06.02	FECHAMENTO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL	M2	492,80
001.06.03	ESTRUTURA METÁLICA	KG	4.435,20
001.06.05	CINTA PILARESTÉ COM BLOCO DE CIMENTO CALHA	M	240,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP- 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel. 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
 03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

0614



 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
--	--

001.06.07	PORTÕES METÁLICOS	M2	36,00
001.06.06	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	288,00
001.07	PISOS		
001.07.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM	M2	2.660,53
001.07.02	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	2.660,53
001.07.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	798,16
001.07.04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M2	1.037,61
001.07.05	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 CR 10,20	UN	2.660,53
001.08	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
001.08.01	TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM	M	288,00
001.08.02	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO	UN	15,00
001.08.03	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO	UN	30,00
001.08.04	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	54,00
001.08.05	CX SIFONADA EM PVC C/ GRELHA	UN	6,00
001.08.06	CX DE INSPEÇÃO	UN	20,00
001.08.07	TUBULAÇÃO ENTERRADA DE 150MM	M	180,00
001.08.08	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM	M	288,00
001.08.09	SISTEMA DE RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR	UN	1,00
001.09	ACABAMENTO DOS SANITÁRIOS		
001.09.01	BAIXA SANITÁRIA COMPLETA	UN	15,00
001.09.02	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO COMPLETA	M2	9,00
001.09.03	MICTÓRIO	UN	6,00
001.09.04	CHAPISCO	M2	204,60
001.09.05	EMBOÇO	M2	204,60
001.09.06	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES	M2	204,60
001.09.07	CONTRAPISO	M2	108,00
001.09.08	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS	UN	108,00
001.09.09	SOLEIRA EM GRANITO	M	6,40
001.09.10	DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA	M2	6,00
001.09.11	FORRO DE PCV EM REGUAS	M2	108,00
001.09.12	BARRAS DE APOIO DEFICIENTE	UN	18,00
001.09.13	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PORTAS DOS BOXES	M2	25,92
001.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
001.10.02	SUB-ESTAÇÃO 225 KVA	UN	1,00
001.10.03	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO EM PARALELO PARA DIRECIONAMENTO DE SURTOS E TRANSITÓRIOS DE TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM INMETRO	UN	1,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP. 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel. 71 3604-5361



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

0615





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

ÁREA EXTERNA			
001.11	PAVIMENTAÇÃO		
001.11.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE E SUB-BASE	M2	1.331,00
001.11.02	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ESP. 8 CM	M2	1.331,00
001.11.03	MEIO-FIO TIPO ECONÓMICO	M	225,00
001.12	FECHAMENTO		
001.12.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
001.12.02	TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO	M2	215,00
001.12.03	MURO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS	M2	190,00
01.12.04	TAPUME DE CHAPA METÁLICA	M2	418,00
001.13	DRENAGEM		
001.13.01	TUBO DN = 300 MM	M	205,00
001.13.02	BOCA DE LOBO	UN	3,00
001.13.03	GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UN	3,00
001.13.04	POÇO DE VISITA	UN	2,00
2	GALPÃO PARQUE DE ASFALTO		
002.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
002.00.01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA	M2	24,00
002.00.02	ESTUDO TOPOGRÁFICO DA ÁREA	M2	4.800,00
002.00.03	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M2	4.800,00
002.00.04	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA	M3	237,85
002.00.05	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	240,00
002.00.06	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	621,21
002.00.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3/KM	6.212,05
002.01	MOVIMENTO DA TERRA		
002.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE E SUB-BASE	M2	2.660,53
002.01.02	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.660,53
002.01.03	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (ÁREA EXTERNA)	M3	769,74
002.01.04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO COM TRANSPORTE (ÁREA EXTERNA)	M3	1.000,66
002.02	COFRES MOLDADOS IN LOCO		
002.02.01	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA	M3	92,16
002.02.02	REATERRO MANUAL APOIADO DE VALA	M3	26,40
002.02.03	CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO FCK 10 MPa	M2	76,05
002.02.04	AÇO	KG	7.425,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55, CEP. 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
 03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

0616



 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
--	--

002.01.05	FORMA	M2	380,16
002.01.06	CONCRETO 25 MPA	M3	74,25
002.02.07	REGENERAÇÃO DE SOLO, COM CONCRETO CICLÓPICO, PARA A COTA DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES	M3	38,03
002.03	BALDRAMES CORRIDOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL		
002.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA	M3	86,40
002.03.02	REATERRO MANUAL, APLIOADO DE VALA	M3	53,60
002.03.03	CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO LANÇAMENTO E APLICAÇÃO FCK 10 MPA	M2	14,40
002.03.04	AÇO	KG	3.072,00
002.03.05	FORMA	M2	144,00
002.03.06	CONCRETO 30 MPA	M3	38,40
002.03.07	PERFURAÇÃO DE PILARES PARA AMARRAÇÃO DE FERROS	UN	280,00
002.04	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO		
002.04.01	VIGAS DE TRAVAMENTO	M	480,00
002.04.02	PILARES PRÉ-MOLDADOS	M	321,00
002.05	COBERTURA		
002.05.01	CALHA EM FIBRA PIGMENTADA COM DESCIDAS DE ÁGUA PLUVIAL	M	270,00
002.05.02	RUÍÇOS E ARREMATES	M	89,00
002.05.04	TELHA TRANSLUCIDA	M2	100,00
002.05.05	TELHAMENTO COM TELHA METALICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF 06/2016	M2	2.944,00
002.05.06	VIGA DE COBERTURA	M	450,00
002.05.07	VIGA TERÇA VT-15	M	1.578,00
002.05.08	EXAUSTOR FÓLICO DE COBERTURA 24"	UN	10,00
002.06	FECHAMENTOS		
002.06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM	M2	717,80
002.06.02	FECHAMENTO EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL	M2	492,80
002.06.03	ESTRUTURA METALICA	KG	4.455,20
002.06.05	CINTA/PILARESTE COM BLOCO DE CIMENTO CALHA	M	240,00
002.06.06	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 16 Furos, 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	288,00
002.06.07	PORTÕES METALICOS	M2	36,00
002.07	PISOS		
002.07.01	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM	M2	2.660,53
002.07.02	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	2.660,53
002.07.03	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	798,16

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP 42.600-000 Madre de Deus - BA
 Tel: 71 3604 - 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
 03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

0617





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

002.07.04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRÓ (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	1.037,61
002.07.05	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4.2MM, MALHA M2 CR 10,20	M2	2.660,53
002.08	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
002.08.01	TUBO DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM	M	288,00
002.08.02	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO	UN	15,00
002.08.03	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO	UN	30,00
002.08.04	PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	54,00
002.08.05	CX. SINFONADA EM PVC C/ GRELHA	UN	6,00
002.08.06	CX DE INSPEÇÃO	UN	20,00
002.08.07	TUBULAÇÃO ENTERRADA DE 150MM	M	180,00
002.08.08	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM	M	288,00
002.08.09	SISTEMA DE RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR	UN	1,00
002.09	ACABAMENTO DOS SANITÁRIOS		
002.09.01	BACIA SANITÁRIA COMPLETA	UN	15,00
002.09.02	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO COMPLETA	M2	9,00
002.09.03	MICTÓRIO	UN	9,00
002.09.04	CHAPISCO	M2	204,60
002.09.05	EMBOÇO	M2	204,60
002.09.06	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES	M2	204,60
002.09.07	CONTRAPISO	M2	108,00
002.09.08	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS	M2	108,00
002.09.09	SOLEIRA EM GRANITO	M	6,40
002.09.10	DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA	M2	6,00
002.09.11	FORRO DE PVC EM RÉGUAS	M2	108,00
002.09.12	BARRAS DE APOIO DEFICIENTE	UN	18,00
002.09.13	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PORTAS DOS BOXES	M2	25,92
002.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
002.10.02	SUB-ESTAÇÃO 225 KVA	UN	1,00
002.10.03	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO EM PARALELO PARA DIRECIONAMENTO DE SURTOS E TRANSITÓRIOS DE TENSÃO, EM CONFORMIDADE COM INMETRO	UN	1,00
	ÁREA EXTERNA		
002.11	PAVIMENTAÇÃO		
002.11.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE E SUB-BASE	M2	1.331,00
002.11.02	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ESP-8 CM	M2	1.331,00
002.11.03	MELIO-FIO TIPO ECONÓMICO	M	225,00
002.12	FECHAMENTOS		
002.12.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
002.12.02	TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO	M2	395,00
002.12.03	MURO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS	M2	190,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel. 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
 03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

0618



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS</p>	<p>ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA</p>
---	--

002.13	DRENAGEM		
002.13.01	TUBO DN = 300 MM	M	100,00
002.13.02	BOÇA DE LOBO	UN	3,00
002.13.03	GRELHA EM FERRO FUNDIDO	UN	3,00
002.13.04	POÇO DE VISITA	UN	2,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus/BA, 22 de maio de 2020.

Marcio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Engenheiro Civil – CREA-BA 30368/D
 Matrícula nº 905580
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 55949/2020, emitida em 03/08/2020



Certidão nº 55949/2020
03/08/2020, 14:24

Chave de Impressão: 4Yb46

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 7 folhas

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel. 71 3604- 5861

0619





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

32411/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **3588BA** RNP: **0500213488**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190179548** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 23/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA**

CPF/CNPJ: **13.825.484/0001-50**

Endereço do contratante: **PRAÇA LOURIVAL MONTE**

Nº: S/N

Complemento: **CASA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **AMARGOSA**

UF: **BA**

CEP: **45300000**

Contrato: **430/2011**

Celebrado em: **27/09/2011**

Valor do contrato: **R\$ 885.553,02**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA TENENTE MIGUEL E RUA DA CATIARA**

Nº: S/N

Complemento: **CASA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **AMARGOSA**

UF: **BA**

CEP: **45300000**

Data de início: **19/10/2011**

Conclusão efetiva: **19/08/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA**

CPF/CNPJ: **13.825.484/0001-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 106.10 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 2278.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 112 - Execução de Serviço Técnico 2578.40 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção duas quadras poliesportivas cobertas, com palco, nas Escola Vivalda Andrade Oliveira e Dom Florencio

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA FOI A TECH LAN LTDA - ME, CNPJ 04.105.436/0001-04.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 32411/2019

24/10/2019, 18:20

2dB0w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2dB0w



1620



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N - Amargosa - Bahia - Br
Fone: (75) 334-1321 Fax: (75) 334-1640

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TECH LAN Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob n. 04.105.436/0001-04, CREA BA 13.195, estabelecida à Avenida Leste, s/n - Bairro Ponto Certo - Camaçari - CEP 42.801.170, executou, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA, inscrita no CNPJ - 13.825.484/0001-50, com sede à Praça Lourival Monte, s/n, Casa, Centro, Município de Amargosa - Bahia, CEP 45300-000, sob fiscalização da SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, duas Quadras Poliesportivas, cobertas, com palco, sendo uma no terreno em anexo à Escola Vivalda Andrade Oliveira localizada na Rua Tenente Miguel, e outra no terreno anexo à Escola Dom Florêncio, localizada na Rua da Catiara, ambas na sede do Município.

Adiante os dados e atividades correspondentes à esta obra:

CONTRATO - 430/2011

VALOR do CONTRATO - R\$ 885.553,02 (oitocentos oitenta cinco mil, quinhentos cinquenta três reais, dois centavos)

ART da OBRA - BA2011.145116

Responsável Técnico - Eng. Civil Antônio José Santana Santiago - CREA 3588 - Bahia

ENDEREÇO DA OBRA -

Quadra 1 - Terreno em anexo à Escola Vivalda Andrade Oliveira localizada na Rua Tenente Miguel

Quadra 2 - Terreno anexo à Escola Dom Florêncio, localizada na Rua da Catiara

PRAZO CONTRATUAL - 19/10/2011 a 15/08/2014

1. Terreno Anexo da Escola Vivalda Andrade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E			
1.1	DEPOSITO, E FECHAMENTO DA OBRA COM TELHAS METÁLICAS ALTURA DE 2,00 M	M2	320,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	200,00
1.3	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.135,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2. MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	259,47
2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	453,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 32411/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 32411/2019
11/02/2021, 12:41

Chave de Impressão: 2d8B0w

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 5 folhas

0621



2.3	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	73,71
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	29,93
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM	M3	29,93
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
3.1	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	191,52
3.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	308,30
3.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	4.244,11
3.4	CONCRETO P/VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	53,05
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	25,69
3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	27,36
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO (PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	M2	313,20
4.2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	356,13
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m - 1.289,00 m2	kg	12.892,00
5.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	1.289,20
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	199,86
6.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	143,52
6.3	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/TINTA EPÓXI ESP.= 5mm P/PAREDE	M2	56,34
6.4	TIJOLINHO APARENTÉ 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	143,52
6.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	143,52
7	PISOS		
7.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	61,50
7.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	97,30
7.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	1.156,00
8	PINTURA		
8.1	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	573,08
8.2	EMULSÃO DE PAREDES INTERNAS OU CONCRETO 2 DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	M2	125,58
8.3	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	360,00
8.4	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.662,00
8.5	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	1.662,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS		
9.1	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	30,00
9.2	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	112,00
9.3	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	510,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 32411/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 32411/2019
11/02/2021, 12:41
Chave de Impressão: 2dB0w

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 5 folhas

2/1/1

0622

