



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

1.16	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	m	91,00
1.17	REMOCAO DE ESQUADRIAS METALICAS	m2	100,00
1.18	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m2	252,00
1.19	REMOCAO DE LUMINARIA	un	235,00
1.20	REMOCAO DE VASO SANITARIO	un	30,00
1.21	REMOCAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	un	60,00
1.22	REMOCAO DE VALVULA DE DESCARGA	un	10,00
1.23	REMOCAO DE LAVATORIO	un	33,00
1.24	REMOCAO DE TORNEIRA	un	25,00
1.25	REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO	m2	8,50
1.26	REMOCAO DE FECHADURA	un	81,00
1.27	REMOCAO DE ACESSORIOS SANITARIOS	un	27,00
1.28	REMOCAO DE PIA	un	15,00
1.29	REMOCAO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	un	34,00
2.0	FUNDACOES E ESTRUTURAS		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m3	1,00
2.2	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	1,50
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL. COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m3	1,00
2.4	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m3	1,50
3.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	30,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	150,00
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m2	80,00
3.4	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	20,00
4.0	DIVISÓRIAS		
4.1	ASSENTAMENTO DE BATENTES METÁLICOS 82X210CM	un	8,00
4.2	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	m2	76,00
4.3	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRELAGENS	m2	12,40
4.4	DIVISORIA - PAINEL CEGO, e=40mm, COM PERFIS EM ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR	m2	50,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604 - 5861

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

4.5	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	12,40
5.0	FERRAGENS		
5.1	MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTA DE MADEIRA	un	12,00
5.2	MOLA PARA PORTA BLINDEX	un	14,00
5.3	CADEADO LATAO CROMADO H=25MM	un	40,00
5.4	CADEADO LATAO CROMADO H=35MM	un	32,00
5.5	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	ej	15,00
5.6	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	un	28,00
5.7	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	un	40,00
5.8	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	ej	60,00
5.9	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	ej	5,00
5.10	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR	ej	45,00
6.0	COBERTURAS		
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5X11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	m	30,00
6.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m	20,00
6.3	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	10,00
6.4	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	20,00
6.5	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	20,00
6.6	RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m2	210,00
6.7	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	m2	589,00
6.8	RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	50,00
6.9	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	m	67,00
6.10	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	60,00
6.11	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	120,00
6.12	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m	37,00
6.13	TIFLAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m2	290,00
7.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
7.1	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	m2	552,00
7.2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "B", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-	m2	289,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AY66D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0507

 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretariã de Serviços Públicos- SESP
--	---

	1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO		
7.3	MASSA UNICA COM E=2,50CM, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO).	m2	530,00
7.4	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M	m2	270,00
7.5	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	530,00
7.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0.8 MM, FIXADO COM COLA	m2	50,00
7.7	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m2	160,00
7.8	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM-(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	m2	10,00
7.9	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m2	180,00
8.0	PISOS		
8.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	30,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m2	55,00
8.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m2	145,00
8.4	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m2	60,00
8.5	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m2	115,00
8.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	m2	480,00
8.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MANUAL	m2	298,00
8.8	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m2	278,00
9.0	SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS		
9.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	88,00
9.2	RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	105,00
9.3	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	m	105,00
9.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	m	38,00
9.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	m	25,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
10.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,60 X 2,10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	10,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretariã de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AY66D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

10.2	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	un	16,00
10.3	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	un	3,00
10.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	un	59,00
10.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	un	6,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m2	232,10
11.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m2	24,00
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m2	70,00
11.4	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	un	3,00
11.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	un	9,00
11.6	JANELA ALUMÍNIO MAXIM AR, SÉRIE 25. 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	m2	60,00
11.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	m2	18,20
11.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA. PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNIÇÕES	m2	13,00
12.0	VIDROS		
12.1	VIDRO CANCLADO PARA ESQUADRIA, E=4MM. INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m2	32,00
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	m2	85,00
12.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m2	40,00
12.4	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m2	4,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	m2	400,00
13.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=1 MM	m2	250,00
13.3	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	100,00
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAIO	m2	500,00
14.2	CAIACAO INT OU EXTERNO SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	m2	600,00
14.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m2	800,00
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	2.450,00
14.5	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	8.085,00
14.6	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAIO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m2	7.990,00
14.7	REVESTIMENTO TEXTURADO PAREDE INT/EXT.	m2	2.760,00
14.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	m2	2.925,00
14.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS.	m2	3.930,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

14.10	TINTA LATEX, 2 DEMAOS EM PAREDE INTERNA	m2	7.780,00
14.11	TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS PAREDES INT/EXT.	m2	8.215,00
14.12	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m2	900,00
15.0	LIMPEZA		
15.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	m²	710,00
16.0	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS		
16.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
16.2	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	385,00
16.3	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETRODUTO E FIO	pt	3,00
16.4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	290,00
16.5	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	500,00
16.6	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	un	210,00
16.7	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	un	7,00
16.8	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	236,00
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	119,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
16.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	un	15,00
16.12	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	195,00
16.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	85,00
16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES	m	82,00
16.15	CABO TELEFONICO CI - 50 - 30	m	252,00
16.16	CABO TELEFONICO CI 50 - 10	m	252,00
16.17	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W (PHILLIPS REF HPL-N125 OU SIMILAR)	un	100,00
16.18	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250 W (PHILLIPS REF HPL-N250 OU SIMILAR)	un	100,00
16.19	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR)	un	30,00
16.20	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSÃO 250 W (PHILLIPS REF SON 250W OU SIMILAR)	un	60,00
16.21	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSÃO 400 W (PHILLIPS REF SON 400W OU SIMILAR)	un	40,00
16.22	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W (PHILLIPS REF ML 160W OU SIMILAR)	un	100,00
16.23	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	un	100,00
16.24	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W (PHILLIPS REF ML 500W OU SIMILAR)	un	50,00
16.25	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0MM2 - 750V / 70°C	m	992,00
16.26	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10,0MM2 - 750V / 70°C	m	745,00
16.27	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2.110,00
16.28	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3.285,00
16.29	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2.065,00
16.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP. ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	89,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Góes Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5851

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AY66D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0510


 PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP
--	---

16.31	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	98,00
16.32	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	un	18,00
16.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
16.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	24,00
16.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
16.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	un	5,00
16.37	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	15,00
16.38	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA	un	500,00
16.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA	un	507,00
16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	84,00
16.42	LAMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	1.565,00
16.43	LAMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	382,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANEÁRIA		
17.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	un	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	un	5,00
17.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	un	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	un	59,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	un	30,00
17.9	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	un	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR	un	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	18,00
17.12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	un	45,00
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EMPVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃOALTO - FORNEC. E INSTAL.	un	5,00
17.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	un	4,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.500-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

L. 25-1.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas

0511



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

17.15	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	un	3,00
17.16	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	16,00
17.17	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	25,00
17.18	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	un	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	un	8,00
17.21	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	un	14,00
17.22	VALVULA DE PÉ COM CRIVO DIAM. 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00
17.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	54,00
17.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00
17.25	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	27,00
17.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
17.27	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	68,00
17.28	SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	47,00
17.29	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	20,00
17.30	VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un	15,00
17.31	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
17.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
17.33	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17.34	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	22,00
17.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA	un	11,00
17.36	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00
17.37	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	un	80,00
17.38	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA, D = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES	m	133,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

17.39	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	132,00
17.40	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	151,00
17.41	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	108,00
17.42	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	105,00
17.43	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	71,00
17.44	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	69,00
17.45	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	m	95,00
18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	un	60,00
18.2	LIMPEZA DE FOSSA	m3	100,00
18.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	m3	530,00
18.4	LIMPEZA DE VIDROS	m2	1.400,00
18.5	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m2	1.500,00
19.0	URBANIZAÇÃO		
19.1	TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM (12 BWG), ESPAÇAMENTO DA MALHA 5 X 5 CM, H=2M PARA ALAMBRADO	m2	400,00
19.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	m2	900,00
19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR FUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m2	20,00
20.0	ANDAIMES		
20.1	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	220,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus, 04 de Janeiro de 2017.

Fabiano Guimarães dos Santos
 Pref. Municip. de Madre de Deus
 Fabiano Guimarães dos Santos, CPF nº 011.111.111-11
 Eng. Civil da SESP CREA-BA 69639

Jacson Andrade Batista
 Pref. Municip. de Madre de Deus
 Jacson Andrade Batista
 Secret. Munic. de Serviços Públicos - SESP

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41836/2017, emitida em 30/05/2017



Certidão nº 41836/2017
 30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

C.R.E.A. - BA - 2008

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160120130

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160011844
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **050021348-8**

Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro: **001001968-5**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Nº: **55**

Complemento: **Predio**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Madre de Deus**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **160/2015**

Celebrado em: **28/12/2015**

Valor: **R\$ 295.400,90**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **16/01/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

RUA Diversos Logradouros

Nº: **Todos**

Complemento: **Predio**

Bairro: **Todos**

Cidade: **Madre de Deus**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **28/12/2015**

Previsão de término: **28/12/2106**

Finalidade: **Misto**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

1.200,00

m2

165 - Execução de Manutenção > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

1.200,00

m2

5. Observações

Aditivo de serviços na execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local

data

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **23/08/2016**

Nosso Número: **46173499**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sllac.com.br/publico/>, com a chave: 0cCBW
Impresso em: 30/05/2017 às 10:38:24 por: adapt, ip: 177.159.50.56

Certidão nº 41836/2017

30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170025962

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160011844
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 050021348-8

Empresa contratada: MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 001001968-5

2. Contratante

Contratante: Prefeitura de Madre de Deus

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Nº: 55

Complemento: Predio

Bairro: Centro

Cidade: Madre de Deus

UF: BA

CEP: 42600000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 160/2015

Celebrado em: 28/12/2015

Valor: R\$ 1.183.845,01

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 02/03/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: SERVIÇOS CONCLUÍDOS.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura de Madre de Deus

CPF/CNPJ: 33.919.960/0001-09

RUA Diversos logradouros

Nº:

Complemento:

Bairro: Todos

Cidade: Madre de Deus

UF: BA

CEP: 42600000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 28/12/2015

Previsão de término: 28/12/2106

Finalidade: Infraestrutura

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

165 - Execução de Manutenção > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO ->
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

1.200,00

m2

5. Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSE SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local

data

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 23/02/2017

Nosso Número: 46771162

Certidão nº 41836/2017

30/05/2017, 10:36

Chave de Impressão: AYd6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2017 e contém 12 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

www.crea-ba.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

8117/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO**
Registro: **3588BA** RNP: **0500213488**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180039075** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/03/2018** Baixada em: **16/03/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho** Nº: **55**
Complemento: **Prédio** Bairro: **Centro**
Cidade: **Madre de Deus** UF: **BA** CEP: **42600000**

Contrato: **160 - 3** Celebrado em: **03/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.490.250,25** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA Diversos Logradouros** Nº: **Diversos**

Complemento: Bairro: **Todos** UF: **BA** CEP: **42600000**

Cidade: **Madre de Deus**

Data de início: **03/03/2017** Conclusão efetiva: **01/01/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus** CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 21500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de serviços de engenharia e conservação de prédios públicos no Município de Madre de Deus - Bahia - Quarta etapa Correção de valor pela correção da área

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8117/2018

11/04/2018, 15:59

310zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 310zw

0516





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.**, CNPJ: 01.685.000/0001-35, estabelecida na Rua Enedina Madalena Camo, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP: 42600-000, executou para a Prefeitura Municipal de Madre de Deus, CNPJ: 33.919.960/0001-09, Endereço: Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio, Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESP, **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 160/2015

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.490.250,25 (Um milhão, quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20180039075

ENDEREÇO DA OBRA: Diversos logradouros do Município de Madre de Deus/BA.

PRAZO CONTRATUAL: de 03/03/2017 a 01/01/2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil ° Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus – Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	120,00
1.2	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	402,00
1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,00
1.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	45,00
1.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	213,00
1.6	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	50,00
1.7	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	85,00
1.8	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	325,00
1.9	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	100,00
1.10	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	252,00
1.11	REMOÇÃO DE LUMINARIA	UN	235,00
1.12	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	33,00
1.13	REMOÇÃO DE TORNEIRA	UN	25,00
1.14	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M2	8,50

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus – Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0517






1.15	REMOÇÃO DE FECHADURA	UN	81,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
2.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	287,00
2.2	CONCRETO FCK=50MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	315,00
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=40MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	298,00
2.4	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA COM TELA.	M3	541,00
3.0	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	2.583,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ARGAMASSA E ASSENTAMENTO.	M2	1.260,00
3.3	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=25MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	198,00
4.0	DIVISÓRIAS		
4.1	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS. INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	176,00
4.2	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	591,00
4.3	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR	M2	2.987,00
4.4	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	811,00
5.0	FERRAGENS		
5.1	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	12,00
5.2	MOLA PARA PORTA BLINDEX	UN	14,00
5.3	CADEADO LATÃO CROMADO H=25MM	UN	40,00
5.4	CADEADO LATÃO CROMADO H=35MM	UN	32,00
5.5	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 40 X 40 CM	UN	28,00
5.6	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", SEM ANEIS	UN	40,00
5.7	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	CJ	60,00
5.8	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA. COMPLETA - LINHA POPULAR	CJ	45,00
6.0	COBERTURAS		
6.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 9X19CM COM ABERTURA DE ENCAIXES	M	2.987,00
6.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	221,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
24/07/2020, 14:40
Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0518





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

6.3	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	2.451,00
6.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHADO DE ZINCO INCLUSIVE ESTRUTURAS.	M	1.120,00
6.5	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	2.114,00
6.6	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.963,00
6.7	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	164,00
6.8	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2.060,00
6.9	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	137,00
6.10	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	2.030,00
7.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		
7.1	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÁMICOS	M2	532,00
7.2	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDE, 15 X15 CM, BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	1.004,00
7.3	MASSA UNICA COM E=2,50CM, TRACO 1:2:6 (CIMENTO, AREIA E ARENOSO).	M2	2.530,00
7.4	REVESTIMENTOS EM GESSO PROJETADO	M2	1.905,00
7.5	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	851,00
7.6	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO PAREDE EM DRYWALL	M2	2.102,00
7.7	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM.	M2	2.274,00
7.8	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2.530,00
7.9	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	561,00
7.10	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M2	1.160,00
7.11	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.	M2	810,00
7.12	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	1.180,00
8.0	PISOS		
8.1	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	1.030,00
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	4.051,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0519





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

8.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1.170,00
8.4	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, FIXADO COM COLA	M2	2.660,00
8.5	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICA	M2	421,00
8.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	911,00
8.7	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR A 2,0 CM, PREPARO MANUAL	M2	1.289,00
8.8	PISO CERÂMICOS 41X41CM.	M2	11.211,00
9.0	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
9.1	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	188,00
9.2	RECOLOCAÇÃO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	105,00
9.3	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	105,00
9.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 22 CM, E = 2 CM	M	38,00
9.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	25,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,00
10.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.60 X 2.10 M, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	10,00
10.2	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UN	16,00
10.3	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	3,00
10.4	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	59,00
10.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	6,00
11.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		0,00
11.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	3.231,00
11.2	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	M2	1.024,00
11.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1.070,00
11.4	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	12,00
11.5	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	29,00
11.6	JANELA ALUMÍNIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	M2	905,00
11.7	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	1.157,00
11.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25. COM GUARNIÇÕES	M2	665,00
12.0	VIDROS		
12.1	VIDRO CANELADO PARA ESQUADRIA, E=4MM, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M2	321,00
12.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	814,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0520






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

12.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1.142,00
12.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	85,00
13.0	IMPERMEABILIZAÇÕES		
13.1	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	4.547,00
13.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	4.547,00
13.3	REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO	M2	4.547,00
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMA0	M2	1.551,00
14.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	1.660,00
14.3	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	1.987,00
14.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3.540,00
14.5	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMA0 DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	31.115,00
14.6	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 01 DEMA0 DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	19.290,00
14.7	REVESTIMENTO TEXTURADO PAREDE INT/EXT.	M2	6.112,00
14.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	3.650,00
14.9	PINTURA DE PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS.	M2	8.500,00
14.10	TINTA LATEX, 2 DEMAOS EM PAREDE INTERNA	M2	31.115,00
14.11	TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS PAREDES INT/EXT.	M2	19.290,00
14.12	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	1.987,00
15.0	LIMPEZA		0,00
15.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M²	710,00
16.0	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS		0,00
16.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.2	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
16.3	PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, ELETR0DUTO E FIO	PT	3,00
16.4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	290,00
16.5	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	525,00
16.6	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	210,00
16.7	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W	UN	7,00
16.8	INTERRUPTOR SIMPLES - 1-TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	245,00
16.9	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	127,00
16.10	INTERRUPTOR SIMPLES-COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0521






16.11	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	UN	15,00
16.12	TOMADA 3P-T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	195,00
16.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00
16.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES	M	82,00
16.15	CABO TELEFONICO CI - 50 - 30	M	252,00
16.16	CABO TELEFONICO CI 50 - 10	M	252,00
16.17	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 125 W (PHILLIPS REF HPL-N125 OU SIMILAR)	UN	100,00
16.18	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250 W (PHILLIPS REF HPL-N250 OU SIMILAR)	UN	100,00
16.19	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400 W (PHILLIPS REF HPL-N400 OU SIMILAR)	UN	30,00
16.20	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 250 W (PHILLIPS REF SON 250W OU SIMILAR)	UN	60,00
16.21	LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO 400 W (PHILLIPS REF SON 400W OU SIMILAR)	UN	40,00
16.22	LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W (PHILLIPS REF ML 160W OU SIMILAR)	UN	100,00
16.23	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W (PHILLIPS REF ML 250W OU SIMILAR)	UN	100,00
16.24	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W (PHILLIPS REF ML 500W OU SIMILAR)	UN	50,00
16.25	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 6,0MM2 - 750V / 70°C	M	992,00
16.26	CABO ISOLADO EM PVC SECAO 10,0MM2 - 750V / 70°C	M	745,00
16.27	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.200,00
16.28	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.400,00
16.29	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.190,00
16.30	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	89,00
16.31	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
16.32	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	18,00
16.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
16.34	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
16.35	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
16.36	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	5,00
16.37	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
16.38	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA	UN	520,00
16.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA	UN	530,00
16.40	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - BA
Tel: 71 3604-5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

10522

0522





16.41	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	84,00
16.42	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.750,00
16.43	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	402,00
17.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		0,00
17.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	28,00
17.2	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	14,00
17.3	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	62,00
17.4	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN	5,00
17.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	40,00
17.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
17.7	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM	UN	62,00
17.8	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	UN	30,00
17.9	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	6,00
17.10	DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR	UN	14,00
17.11	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	18,00
17.12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN	45,00
17.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	UN	5,00
17.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	4,00
17.15	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	3,00
17.16	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
17.17	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
17.18	RAIO SIFONADO PVC. QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	16,00
17.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.20	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO	UN	8,00
17.21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	14,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
Secretaria de Serviços Públicos
Av. Ruyton de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
Tel: 71 3604-5881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0523





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretaria de Serviços Públicos- SESP

17.22	VALVULA DE PE COM CRIVO DIAM. 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.23	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	54,00
17.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
17.25	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
17.26	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.27	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
17.28	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
17.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
17.30	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
17.31	VALVULA EM METAL CROMADO 3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
17.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.33	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
17.34	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
17.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	11,00
17.36	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.37	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	80,00
17.38	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,00
17.39	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	160,00
17.40	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	172,00
17.41	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00
17.42	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00
17.43	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	75,00
17.44	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	75,00
17.45	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	120,00

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba.
 Tel: 71 3604- 5881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40

Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0524



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL MADRE DE DEUS</p>	<p>ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS Secretaria de Serviços Públicos- SESP</p>
---	--

18.0	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UN	60,00
18.2	LIMPEZA DE FOSSA	M3	100,00
18.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	M3	530,00
18.4	LIMPEZA DE VIDROS	M2	1.400,00
18.5	LIMPEZA DE GERAL	M2	26.000,00
19.0	URBANIZACAO		
19.1	TELA DE ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO = 2,77 MM (12 BWG), ESPAÇAMENTO DA MALHA 5 X 5 CM, H=2M PARA ALAMBRADO	M2	3.400,00
19.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	3.654,00
19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	3.815,00
20.0	ANDAIMES		
20.1	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.370,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.


Madre de Deus/BA, 14 de Março de 2018.

Fabiano Guimarães dos Santos
 Pref. Municip. de Madre de Deus
 Fabiano Guimarães dos Santos
 Eng. Civil da SESP CREA-BA 69639

Jaçson Andrade Batista
 Pref. Municip. de Madre de Deus
 Jaçson Andrade Batista
 Secret. Munic. de Serviços Públicos - SESP

Prefeitura Municipal de Madre de Deus
 Secretaria de Serviços Públicos
 Av. Rodolfo de Queiroz Filho nº. 55, CEP: 42.600-000 Madre de Deus - Ba
 Tel: 71 3604- 5861

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 8117/2018, emitida em 11/04/2018



Certidão nº 8117/2018
 24/07/2020, 14:40
 Chave de Impressão: 310zw

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2018 e contém 9 folhas

0525





A T E S T A D O

Atestamos que a Firma SOTEM ENGENHARIA LTDA, CGC no.15.154.107/0001-61, com sede a Rua das Carmelitas, 55 Salvador-BA, executou obedecendo os Padrões e Normas Técnicas, os serviços de "ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DA UNIDADE DE AMONIA II" e "COBERTURA DO GRUPO GERADOR DA SE-305K", NA FAFEN BA (Camaçari-BA)", conforme descrição a seguir:

1. DADOS CONTRATUAIS.

- 1.1 - Contrato - DAL 058/88
 - 1.2 - Ordem de Serviço - Telex SETOB em 09.09.88
 - 1.3 - Regime de Contrato - Preço Global
 - 1.4 - Valor do Contrato - NCz\$ 14.559.54 (ref.a junho/88)
 - 1.5 - Período de Execução:

	CONTRATUAL	EFEFIVO
Início:	12.09.88	12.09.88
Término:	24.02.89	30.04.89
- Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT nº 1858/97

2. DADOS TÉCNICOS

2.1 Base e Cobertura para Grupo Gerador - Maria da Graça C. S. Freitas
Supervisora SUREC

- Fundação - Sapata e radier de concreto armado
- Alvenaria - Blocos ceramicos revestidos com massa unica
 - Tijolo laminado aparente
- Estrutura - Pilares, laje e vigas de concreto armado
- Cobertura - Telhas fibro cimento tipo canaleta 49
- Esquadria - Alumínio anodizado natural
- Pintura - Em latex e verniz poliuretano
- Area total construída - 31,50m²

2.2 Sistema de Iluminação de Emergencia da Unidade de Amonia II

- Montagem de um grupo gerador Diesel de 200 KVA, 30 - 480V - 60HZ
- Construção de envelopes subterraneos sob ruas e calçamento, interligando caixas de passagem.
- Montagem de quadro de força de baixa tensão 30 -- 480v- 60HZ
- Lançamento de cabos 185mm² através de canaletas e envelopes
- Instalação de Central de Iluminação de Emergencia

Sil



NITROFÉRTIL

FERTILIZANTES NITROGENADOS DO NORDESTE S.A.
GRUPO PETROFÉRTIL

- Lançamentos de cabos de força, alimentadores dos transformadores de luz, em eletrodutos fixados em "Pipe Rack"
- Montagem de eletrodutos aparentes sobre estruturas ideais "Pipe Rack", incluindo suporte para luminárias (Ø 3/4, Ø1 e Ø1 1/2")
- Instalação de luminárias tipo Y-10/3 e OW-202 (Peterco) com seus respectivos suportes.

Salvador, 6 de julho de 1990

Gil César Cardoso

Gil Cesar Cardoso
Gerente Industrial

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT nº 1858/97

Maria da Graça C. S. Freitas
Maria da Graça C. S. Freitas
Supervisora SUREC



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.** inscrita no, **CNPJ/MF sob o nº 01.685.000/0001-35**, CREA-BA 26079, estabelecida na Rua Encedina Madalena Carmo, Nº 25, 1º andar, Suape, Madre de Deus-BA, CEP. 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Avenida Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Complemento: Prédio. Bairro: Centro, CEP: 42600000, Cidade de Madre de Deus/BA, sob fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINF**, visando os **Serviços Especializados de Engenharia para a Contratação de Empresa para Reconstrução e a Requalificação Urbana de 05 (cinco) Praças no Município de Madre de Deus – Bahia.**

Segue abaixo as atividades concluídas até a data de emissão do atestado sob a responsabilidade técnica do profissional.

CONTRATO Nº: 063/2016

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.032.845,99 (um milhão, trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

PRAZO CONTRATUAL: de 01/06/2016 a 29/09/2016

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Eng. Civil ° Antônio José Santana Santiago CREA-BA 3588.

LOCAL: Madre de Deus – Bahia, salientando que alguns desses serviços foram realizados em Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Risco Permanente (ARP) inseridas no âmbito do Município.

OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO E A REQUALIFICAÇÃO URBANA DE 05 (CINCO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS – BAHIA.				
LOCALIDADE: PRAÇA DO CAIS				
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	73805/1	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,00
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (10MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	100,00
1.4	07228/ORSE	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	UND	3
2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	40,00
2.2	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,00
2.3	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	62,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017

03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

2.4	79484	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARENOSO/AREIA	M3	48,00
2.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	93,85
2.6	72884	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM. COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	938,50
3		ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.1	87904	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0.5CM. PREPARO	M2	169,20
3.2	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM	M2	98,70
3.3	87545	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	98,70
3.4	87519	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	84,60
3.5	74053/001	ALVENARIA DE PEDRA, REJUNTADA COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M3	13,20
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	72948	COLCHAO DE AREIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	21,05
4.2	73764/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPA, ESP=6CM, LINHA ESPECIAL (FORMATOS DIVERSOS)	M2	210,50
5		PINTURA		
5.1	79464	PINTURA ESMALTE	M2	18,68
5.2	79500/002	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO EM TRÊS DEMÃOS	M2	228,00
5.3	84665	PINTURA ACRÍLICA EM PISO INTRETRAVADO	M2	210,50
6		EQUIPAMENTOS URBANOS		
6.1	08464/ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO 0,60X 2,00 M	UND	8,00
6.2	09161/ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO fck=21 Mpa, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO ø=0,30m E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO ø=0,40m	UND	2,00
7		GRAMA		
7.1	5622	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	131,93
7.2	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	131,93
7.3	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL COM ALTURA MAIOR QUE 2 M, EM CAVA DE 0,80X0,80X0,80 M	UND	17,00
7.4	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA DE 50 A 100 CM	UND	8,00
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	04450/ORSE	EUCALIPTO TRATADO DIAM 10 A 13 CM, L = 2 M	UND	285,00
8.2	SEINF	LETRAS DE CONCRETO	UND	6,00
9		QUADRA DE FUTSAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.1	68053	COLOCAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA	M2	228,00
9.2	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	22,80
9.3	5651	FORMA DE TABUAS AGRESTE 0,30CM PARA VIGAS BALDRAMES	M2	40,32
9.4	73942/002	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0 MM, INCLUSO PERDA DE 10%	KG	800,00
9.5	24	BARRA DE TRANSFERENCIA, AÇO CA 25 Ø 20 MM	KG	200,00
9.6	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	22,80
9.7	84176	JUNTA 2,5X2,5CM COM MASTIQUE BETUMINOSO	M	137,00
9.8	03641/ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFICE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES	M2	228,00
9.9	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA EM ARAME GALVANIZADO 12 1/2 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2", REVESTIDA EM PVC	M2	360,00
9.10	01900/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM	M2	231,00
9.11	09858/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13 CM	M	240,00
9.12	09856/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 13 A 16 CM	M	224,00
9.13	04452/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM, L=3,00 M	UND	80,00
9.14	09855/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16 CM, L=7,00 M	UND	32,00
9.15	41595	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA COM 5 CM DE LARGURA	M	360,00
9.16	10069/ORSE	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M, TUBO AÇO GALV.3". COM REQUADRO E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00
10		BRINQUEDOS		
10.1	SEINF	CENTRO DE ATIVIDADES	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18
 Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

LOCALIDADE: PRAÇA DO CAMINHO DA LUZ				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	73805/1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,00
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (10MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	86,90
1.4	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,00
1.5	00227/ORSE	RETIRADA DE ALAMBRADO	M2	378,40
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	19,62
2.2	79484	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARENOSO/AREIA	M3	30,00
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	25,51
2.4	72884	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	255,10
3		ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.1	87904	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO	M2	24,00
3.2	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM	M2	7,20
3.3	87545	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	24,00
3.4	87519	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	12,00
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	72948	COLCHÃO DE AREIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	15,43
4.2	73764/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPA, ESP=6CM, LINHA ESPECIAL (FORMATOS DIVERSOS)	M2	154,33
5		PINTURA		
5.1	79500/002	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO EM TRÊS DEMÃOS	M2	517,07
5.2	84665	PINTURA AGRÍLICA EM PISO INTRETRAVADO	M2	154,33
6		EQUIPAMENTOS URBANOS		
6.1	08464/ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO 0,60X 2,00 M	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18
 Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas


0532



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

6.2	09161/ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO $f_{ck}=21$ Mpa, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO $\phi=0,30m$ E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO $\phi=0,40m$	UND	2,00
7		GRAMA		
7.1	5622	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	41,90
7.2	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	41,90
7.3	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL COM ALTURA MAIOR QUE 2 M, EM CAVA DE 0,80X0,80X0,80 M	UND	2,00
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	73655	TAMPO EM TÁBUA CORRIDA MADEIRA DE LEI ESP 2,5 CM	M2	3,00
8.2	09787/ORSE	TAMPO DE CONCRETO PREMOLDADO PARA BANCOS	M3	0,30
8.3	04450/ORSE	EUCALIPTO TRATADO DIAM 10 A 13 CM, L = 2 M	UND	100,00
8.4	SEINF	LETRAS DE CONCRETO	UND	6,00
9		RECUPERAÇÃO DA QUADRA		
9.1	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA EM ARAME GALVANIZADO 12 1/2 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2", REVESTIDA EM PVC	M2	567,60
9.2	01900/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM	M2	565,37
9.3	09858/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13 CM	M	380,00
9.4	09856/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 13 A 16 CM	M	238,00
9.5	04452/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM, L=3,00 M	UND	127,00
9.6	09855/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16 CM, L=7,00 M	UND	34,00
9.7	41595	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA COM 5 CM DE LARGURA	M	300,00
9.8	10069/ORSE	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M, TUBO AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00
9.9	02446/ORSE	ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALV, 5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.10	02447/ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.0		BRINQUEDOS		
10.1	SEINF	CENTRO DE ATIVIDADES	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

LOCALIDADE: PRAÇA DO DENDÊ				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	73805/1	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,00
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (10MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	140,80
1.4	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	31,33
1.5	00227/ORSE	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	28,26
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	0022/ORSE	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	23,40
2.2	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	30,43
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	82,37
2.4	72884	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	823,70
3		ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.1	87904	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2	41,85
3.2	87545	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	41,85
3.3	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM	M2	41,85
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	72948	COLCHÃO DE AREIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	18,98
4.2	73764/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPA, ESP=6CM, LINHA ESPECIAL (FORMATOS DIVERSOS)	M2	189,80
4.3	02243/ORSE	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 20 MPA, ESP = 21 CM	M2	40,00
4.4	74233/001	MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO	M	15,00
5		PINTURA		
5.1	84665	PINTURA ACRÍLICA EM PISO INTERTRAVADO	M2	189,80
6		EQUIPAMENTOS URBANOS		
6.1	09161/ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO fck=21 Mpa, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO ø=0,30m E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO ø=0,40m	UND	2,00
6.2	73631	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", H=98cm, PARA FIXAÇÃO EM PISO	M2	5,88
7		GRAMA		
7.1	5622	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

7.2	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	80,00
7.3	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA DE 50 A 100 CM	UND	8,00
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	73655	TAMPO EM TABUA CORRIDA MADEIRA DE LEI ESP 2.5 CM	M2	9,00
8.2	09787/ORSE	TAMPO DE CONCRETO PREMOLDADO PARA BANCOS	M3	0,90
8.3	04450/ORSE	EUCALIPTO TRATADO DIAM 10 A 13 CM, L = 2 M	UND	80,00
8.4	SEINF	LETRAS DE CONCRETO	UND	6,00
9		BRINQUEDOS		
9.1		CASA DO TARZAN	UND	1,00

LOCALIDADE: PRAÇA DO SUAPE				
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	73805/1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,00
1.3	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (10MM) - RINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	400,00
1.4	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	34,26
1.5	07228/ORSE	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	UND	10,00
1.6	00227/ORSE	RETIRADA DE ALAMBRADO	M2	468,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	342,55
2.2	79484	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARENOSO/AREIA	M3	65,00
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	489,85
2.4	72884	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	4898,53
3		ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.1	87904	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2	67,20
3.2	87243	REVESTIMENTO CERAMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM	M2	67,20
3.3	87545	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	67,20
3.4	87519	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	33,60
4		PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

4.1	72948	COLCHAO DE AREIA P/ PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	30,76
4.2	73764/004	PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPA, ESP=6CM, LINHA ESPECIAL (FORMATOS DIVERSOS)	M2	307,55
4.3	85181	PASSEIO EM CONCRETO, ESP = 7 CM	M2	185,39
4.4	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA	M3	20,00
4.5	74157/004	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	20,00
4.6	74233/001	MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO	M	40,00
5		PINTURA		
5.1	88488	PINTURA EM LATÉX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	50,00
5.2	79500/002	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO EM TRÊS DEMÃOS	M2	637,42
5.3	84665	PINTURA ACRÍLICA EM PISO INTERTRAVADO	M2	307,55
6		EQUIPAMENTOS URBANOS		
6.1	08464/ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO 0,60X 2,00 M	UND	10,00
6.1	09161/ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO fck=21 Mpa, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO $\phi=0,30m$ E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO $\phi=0,40m$	UND	5,00
7		GRAMA		
7.1	5622	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	200,00
7.2	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	200,00
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	73655	TAMPO EM TÁBUA CORRIDA MADEIRA DE LEI ESP 2,5 CM	M2	12,00
8.2	09787/ORSE	TAMPO DE CONCRETO PREMOLDADO PARA BANCOS	M3	1,20
8.3	SEINF	LETRAS DE CONCRETO	UND	6,00
9		RECUPERAÇÃO DA QUADRA		
9.1	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA EM ARAME GALVANIZADO 12 1/2 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". REVESTIDA EM PVC	M2	639,60
9.2	01900/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM	M2	690,12
9.3	09858/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13 CM	M	414,00
9.4	09856/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 13 A 16 CM	M	266,00
9.5	04452/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM, L=3,00 M	UND	138,00
9.6	09855/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16 CM, L=7,00 M	UND	38,00
9.7	41595	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA COM 5 CM DE LARGURA	M	300,00
9.8	10069/ORSE	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M, TUBO AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

9.9	02446/ORSE	ESTRUTURA/SUPOORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALV. 5", H=3.05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.10	02447/ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1.80X1.20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10		BRINQUEDOS		
10.1	SEINF	GANGORRA	UN	2,00
10.2	SEINF	BALANÇO DUPLO	UN	1,00
10.3	SEINF	ESCORREGA DE MADEIRA	UN	1,00

LOCALIDADE: PRAÇA NOVA MADRE DE DEUS

ITEM		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	73805/1	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,00
1.2	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (10MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2X	M2	365,58
1.3	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	59,32
1.4	07228/ORSE	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	UND	10,00
1.5	00227/ORSE	RETIRADA DE ALAMBRADO	M2	468,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	66,54
2.2	79484	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE ARENOSO/AREIA	M3	30,00
2.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	163,62
2.4	72884	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	1636,18
3		ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.1	87904	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2	67,20
3.2	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS DE PORCELANA 5X5 CM	M2	67,20
3.3	87545	EMBOÇO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA	M2	67,20
3.4	87519	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	33,60
4		PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas


0537



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF

4.1	72948	COLCHAO DE AREIA P/ PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	31,52
4.2	73764/004	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPA, ESP=6CM, LINHA ESPECIAL (FORMATOS DIVERSOS)	M2	315,25
4.3	85181	PASSEIO EM CONCRETO, ESP = 7 CM	M2	185,39
4.4	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA	M3	40,37
4.5	74157/004	LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	40,37
4.6	74233/001	MEIO FIO DE CONCRETO PREMOLDADO	M	40,00
5		PINTURA		
5.1	88488	PINTURA EM LATÉX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS	M2	50,00
5.2	79500/002	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO EM TRÊS DEMÃOS	M2	497,78
5.3	84665	PINTURA ACRÍLICA EM PISO INTERTRAVADO	M2	315,25
6		EQUIPAMENTOS URBANOS		
6.1	09161/ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO fck=21 Mpa, COM TABULFIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO $\phi=0,30m$ E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO $\phi=0,40m$	UND	6,00
7		GRAMA		
7.1	5622	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	412,05
7.2	74236/001	GRAMA BATATAIS EM PLACA	M2	412,05
7.3	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL COM ALTURA MAIOR QUE 2 M. EM CAVA DE 0,80X0,80X0,80 M	UND	6,00
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	73655	TAMPO EM TABUA CORRIDA MADEIRA DE LEI ESP 2,5 CM	M2	12,00
8.2	09787/ORSE	TAMPO DE CONCRETO PREMOLDADO PARA BANCOS	M3	1,20
8.3	04450/ORSE	EUCALIPTO TRATADO DIAM 10 A 13 CM, L = 2 M	UND	150,00
8.4	SEINF	LETRAS DE CONCRETO	UND	6,00
9		AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUADRA		
9.1	68053	COLOCAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA	M2	72,90
9.2	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	7,29
9.3	5651	FORMA DE TABUAS AGRESTE 0,30CM PARA VIGAS BALDRAMES	M2	30,30
9.4	73942/002	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0 MM, INCLUSO PERDA DE 10%	KG	364,50
9.5	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,29
9.6	84176	JUNTA 2,5X2,5CM COM MASTIQUE BETUMINOSO	M	24,30
9.7	03641/ORSE	ACABAMENTO DE SUPERFICE DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES	M2	72,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas

0538



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF


9.8	04118/ORSE	ALAMBRADO COM TELA EM ARAME GALVANIZADO 12 1/2 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2", REVESTIDA EM PVC	M2	487,20
9.9	01900/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM	M2	397,21
9.10	09858/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13 CM	M	316,00
9.11	09856/ORSE	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 13 A 16 CM	M	224,00
9.12	04452/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13 CM, L=3,00 M	UND	105,33
9.13	09855/ORSE	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16 CM, L=7,00 M	UND	32,00
9.14	41595	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA COM 5 CM DE LARGURA	M	300,00
9.15	10069/ORSE	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M, TUBO AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00
9.16	02446/ORSE	ESTRUTURA/SUORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALV, 5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.17	02447/ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10				
10.1	SEINF	GANGORRA	UN	2,00
10.2	SEINF	CASA DO TARZAN SEM TELHADO	UN	1,00
10.3	SEINF	CARROCEL METÁLICO	UN	1,00

Os serviços foram executados com qualidade dentro dos padrões técnicos e normas de segurança exigidos por esta Secretaria, acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Madre de Deus, 26 de Outubro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Engenheiro Civil – CREA-BA 30368/D
 Matrícula nº 905580
 Secretário de Infraestrutura do Município de Madre de Deus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41564/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 41564/2017
 03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160078454

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **050021348-8**

Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro: **001001968-5**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Nº: **55**

Complemento: **Predio**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Madre de Deus**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **063/2016**

Celebrado em: **27/04/2016**

Valor: **R\$ 1.032.845,99**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **12/01/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Baixa de ART em bloco (serviços)**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Nº: **55**

Complemento: **05 PRAÇAS**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Madre de Deus**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **01/06/2016**

Previsão de término: **29/09/2016**

Finalidade: **Outro**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA

3.500,00

m2

5. Observações

Reconstrução e requalificação urbana de cinco praças no Município de Madre de Deus - Bahia

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local _____ de _____ data _____

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 195,96**

Pago em: **06/06/2016**

Nosso Número: **45950777**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160170938

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
BA20160078454
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

RNP: **050021348-8**

Registro: **001001968-5**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura de Madre de Deus**

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Complemento: **Prédio**

Cidade: **Madre de Deus**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **063/2016**

Valor: **R\$ 1.032.845,99**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Nº: **55**

CEP: **42600000**

Email:

Celebrado em: **27/04/2016**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **29/03/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus**

AVENIDA Rodolfo de Queiroz Filho

Complemento: **05 PRAÇAS**

Cidade: **Madre de Deus**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **01/06/2016**

Finalidade: **Outro**

Bairro: **Centro**

UF: **BA**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

Nº: **55**

CEP: **42600000**

Email:

Previsão de término: **29/11/2016**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA

Quantidade

3.500,00

Unidade

m2

5. Observações

Reconstrução e requalificação urbana de cinco praças no Município de Madre de Deus - Bahia

Aditivo: As partes firmam Termo Aditivo para prorrogação do prazo de execução que terá sua vigência contratual prorrogada por mais 60 (sessenta) dias contados a partir da sua Ordem de Serviços

6. Declarações

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

de

de

Local

data

Prefeitura de Madre de Deus - CNPJ: 33.919.960/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **05/12/2016**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160170984

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

COMPLEMENTAR à BA20160078454
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **050021348-8**

Empresa contratada: **MADRE MAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro: **001001968-5**

2. Contratante

Contratante: **Madre Mais Empreendimentos Ltda. ME**

CPF/CNPJ: **01.685.000/0001-35**

RUA Enedina Madalena Carmo

Nº: **25**

Complemento: **Primeiro andar - Sala A**

Bairro: **Suape**

Cidade: **Madre de Deus**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

País: **Brasil**

Telefone: **(71) 3604-6750**

Email: **Igoribeiro01@hotmail.com**

Contrato: **063**

Celebrado em: **27/04/2016**

Valor: **R\$ 1.032.845,99**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **29/03/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura de Madre de Deus**

CPF/CNPJ: **33.919.960/0001-09**

RUA Enedina Madalena Carmo

Nº: **25**

Complemento: **05 PRAÇAS**

Bairro: **Suape**

Cidade: **Madre de Deus**

UF: **BA**

CEP: **42600000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **01/06/2016**

Previsão de término: **29/11/2016**

Finalidade:

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA

3 500,00

m2

5. Observações

O presente termo aditivo tem por objetivo acréscimos e supressões de R\$ 0,03 (três centavos) mantendo o saldo contratual em R\$ 46.101,32

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CEB - CLUBE DE ENGENHARIA DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO - CPF: 058.228.405-82

Local

data

Madre Mais Empreendimentos Ltda. ME - CNPJ: 01.685.000/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **05/12/2016**


Nosso Número: **46389184**

Certidão nº 41564/2017

03/10/2017, 08:18

Chave de Impressão: 247Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 15 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 10202/2016
Emissão: 14/10/2017
Validade: Indefinida
Chave: 3CaDx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SANTANA SANTIAGO
Registro: 050021348-8
CPF: 058.228.405-82

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/03/1973

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formação: 29/07/1972

Descrição

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS/BA

Empresa Contratada

MATRIX CONSTRUTORA LTDA ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170138479

Certidão nº 10202/2016

22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

2017 10 22 08:16

0543



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretária Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N: 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA, CEP: 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF**, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 à 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Quantidade ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e sete centavos).


Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 a 19.03.2015.

Resp. Técnico: Antonio José Santana Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Deijair Maria Pinheiro.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (BMM) - COM PINTURA À CAL	M2	72,60
2.2	TELA PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO	M2	65,00
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	1440,63
3.2	ABERTURA/ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA P/ DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARGAMASSA CIMENTO/CAL HID./AREIA 1:2:9	M	73,00
4.0	ALVENARIA		
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍCIOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,20
4.2	ALVENARIA EM TÍCIOS CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	19,20
5.0	ESQUADRIAS E AFINS		
5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	46,00
5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	21,00
5.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	27,00
5.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	27,00
5.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL 2"	UN	4,00
5.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
5.7	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS E TARIETA TIPO LIVRE/Ocupado	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Deijair Maria Pinheiro.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
5.8	ALÇAPÃO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00
5.9	RECUPERAÇÃO DE GRADE DE FERRO	M2	54,50
5.10	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	19,00
5.11	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	2,00
5.12	FERRALHO OU TARGETA DE FIO REDONDO 63MM (2 1/2")	UN	4,00
5.13	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	9,00
5.14	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3 X 2 1/2", SEM ANEIS	UN	52,00
5.15	VIDRO LISO COM UM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	54,15
5.16	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	6,27
5.17	RECUPERAÇÃO DE JANELA ALUMÍNIO, LINHA 25	M2	91,20
5.18	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (LARGURA 15 CM)	M	19,95
5.19	RETRADA DO PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	M	17,85
5.20	TELA ARAME GALV N 12 MALHA LOSANGO 5X5CM PRESA EM TUBO FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,00
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA EM PAREDE	M2	18,35
6.2	RETRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	110,00
6.3	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	146,35
6.4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	146,35
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	110,00
6.6	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FINADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	146,35
7.0	PISO		
7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E CAMADA DE ASSENTAMENTO/CUNTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	169,40
7.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	1028,40
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1081,40
7.4	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM P/PISO, PEI-5, 1ª QUALIDADE, C/ ARG. COLANTE, REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P/ A CERÂMICA	M2	1072,24
8.0	COBERTURA		
8.1	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALEFADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	343,00
8.2	RETRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	345,61
8.3	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	690,61
8.4	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGENS PARA MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	345,61
8.5	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	228,00
8.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	345,61
8.7	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	56,00
8.8	CONSERVAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS	M	30,56
8.9	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCO, ONDULADA, ESP=0,5MM	M2	10,00
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Dejair Maria Pinheiro.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00
9.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
9.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
9.11	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
9.12	CORDÃO FLEXÍVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO GU TORCIDO 2 x 1,5 MM2	M	300,00
9.13	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
9.14	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
9.15	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
9.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E	M	350,00
9.17	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00
9.18	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00
9.19	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.22	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.23	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.24	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
9.25	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
9.26	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
9.27	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA DOIS POLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	4,00
9.28	TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	56,00
9.29	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.30	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00
9.31	LÂMPADA FLUORESCENTE PL 23W / 220V	UN	9,00
9.32	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	16,00
9.33	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	41,00
9.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÁ CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	17,00
9.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4"	UN	11,00
9.36	CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR, FORNECIMENTO	UN	6,00
9.37	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	2,00
9.38	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
10.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
10.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
10.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16


Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Deijair Mana Pinheiro.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
10.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
10.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.7	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.8	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.9	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM CÔLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	16,00
10.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, C/ CONJUNTO P/ FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
10.11	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO E MED 93X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.12	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.13	VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2", TIPO AMERICAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.14	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, 3/6 LITROS	UN	2,00
10.15	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
10.16	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA SP13 OU SIMILAR	UN	32,00
10.17	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM ACABAMENTO BRANCO	UN	32,00
10.18	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO 22 LITROS COM VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2", SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.19	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
10.20	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.21	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
10.22	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
10.23	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
10.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.25	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.26	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.27	TORNEIRA DE BOIA 1/2" COM BALÃO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.28	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.29	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANO E ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E	UN	1,00
10.30	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.31	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.0	PINTURAS		
11.1	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	2038,21
11.2	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA	M2	1648,30
11.3	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE	M2	284,95
11.4	LIXAMENTO METAL P/ PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	M2	84,12
11.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1403,21
11.6	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1018,22
11.7	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO OU ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	249,95
11.8	PINTURA FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCÃO, UMA DEMÃO, PARA FERRO	M2	94,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16
Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas


Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Deijair Maria Pinheiro.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
11.9	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	M2	1413,36
11.10	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	3082,14
11.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	2273,35
11.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	79,12
11.13	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	224,95
11.14	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	40,11
11.15	REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCAÇÃO EXISTENTE PINTADA C/TINTA ACRILICA	M2	794,00
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	CONJUNTO MOTO BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUÇÃO=1"	UN	1,00
12.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	40,00
12.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	1254,20
12.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	241,68
12.5	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	1920,00
12.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3501,66
12.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	200,00
12.8	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO 20KM	M3	300,00
13.0	OUTROS SERVIÇOS		
13.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS		0,00
13.1.1	FORNEC./ COLOCAÇÃO DE VIDROS DE 6MM	M2	13,00
13.2	MISCELANEOS		
13.2.1	CAIXA D AGUA FIBRA DE VIDRO COM TAMP. CAP. 1000 L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2, SAIDA 25MM E SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR 32 MM (PADRAO POPULAR).	UN	3,00
13.2.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.2.3	PINTURA DE AZULEJO, DUAS DEMÃOS	M2	774,70
13.2.4	COLOCAÇÃO DE QUADROS DE SALAS DE AULA NOVOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	21,58
13.2.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 3CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA COM A	M	19,00
13.2.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	49,60
13.2.7	FORNEC./COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC, EM PAINÉIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	49,60
13.2.8	REFORMA DOS PORTÕES DE FERRO	M2	21,03
13.2.9	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	345,00
13.2.10	CORTE, DOBRAISEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA, AÇO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	20,23
13.2.11	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO	M2	0,16
13.2.12	CONCRETO FCK=15MPa (1:2,5:3), INCLUSIVE PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,45
13.2.13	RETRADA DE PIA DA COZINHA	M4	2,00

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
 Matrícula 905581- Assessor Técnico – CC2


Marcio Gândio Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N. 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA, CEP: 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 à 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Quantitativo ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 a 19.03.2015.

Resp. Técnico: Antonio José Saniara Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Centro Educacional Espaço do Saber			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - COM PINTURA À CAL	M2	121,00
2.2	TELA PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO	M2	80,00
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	416,11
3.2	ABERTURA/ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA P/ DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARGAMASSA CIMENTO/CAL HID./AREIA 1:2:9	M	180,00
4.0	ESQUADRIAS E AFINS		
4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	12,00
4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	12,00
4.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	4,00
4.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	4,00
4.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	2,00
4.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	2,00
4.7	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	4,00
4.8	ALCAPÃO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
4.9	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	305,74
4.10	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Centro Educacional Espaço do Saber.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
4.11	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	12,00
4.12	DOBRADIÇA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS	UN	27,00
4.13	FERRO/HO OU TARGETA DE FIO REDONDO 63MM (2 1/2")	UN	2,00
4.14	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	18,99
4.15	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,22
4.16	RECUPERAÇÃO DE JANELA ALUMÍNIO, LINHA 25	M2	34,56
4.17	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	1,90
4.18	RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	M	12,74
4.19	RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO	M	1,65
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA, EM PAREDE	M2	76,80
5.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	51,41
5.3	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	76,80
5.4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	76,80
5.5	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	51,41
6.0	FORROS		
6.1	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	223,26
6.2	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMPRIMENTO DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	38,84
6.3	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	223,26
7.0	PISO		
7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	131,05
7.2	LIPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	131,05
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	131,05
7.4	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM P/PISO, PEI-5, 1ª QUALIDADE, C/ ARG. COLANTE, REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P/ A CERÂMICA	M2	131,05
7.5	PISO CIMENTADO LISO C/ CIMENTO E AREIA MÉDIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E=2,5CM PREPARO C/ BETONEIRA - COM INCLINAÇÃO DE 1% PARA DRENAGEM	M2	100,00
7.6	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	73,20
8.0	COBERTURA		
8.1	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	24,00
8.2	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA P/ TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	24,00
8.3	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO	M2	237,05
8.4	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	237,05
8.5	ESTRUTURA PARA TELHA CERÂMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE	M2	24,00
8.6	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,	M	29,55
8.7	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN/COLONIAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	237,05
8.8	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M2	24,00
8.9	EMBOÇAMENTO DE ÚLTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM	M	65,85
8.10	RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	13,40
8.11	REVISÃO GERAL DE TETILHÕES DE TELHAS METÁLICAS	M2	125,44
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Centro Educacional Espaço do Saber.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.5	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.6	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	4,00
9.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
9.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
9.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
9.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,00
9.11	CORDÃO FLEXÍVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5 MM2	M	133,00
9.12	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	267,00
9.13	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	267,00
9.14	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,00
9.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00
9.16	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.17	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
9.18	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.19	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.22	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.23	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.24	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.25	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA DOIS PÓLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	3,00
9.26	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	24,00
9.27	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.28	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
9.29	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.30	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.31	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
9.32	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00
9.33	PONTO DE CAMPAINHA COM CIGARRA	UN	1,00
9.34	PONTO DE TV SECO PARA EDIFÍCIOS	UN	3,00
9.35	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4,00
9.36	LÂMPADA FLUORESCENTE 23W/220V	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Centro Educacional Espaço do Saber.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
9.37	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	4,00
9.38	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	13,00
9.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	3,00
9.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4"	UN	3,00
9.41	CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR, FORNECIMENTO	UN	7,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
10.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
10.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00
10.4	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.8	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.9	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.10	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.11	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	5,00
10.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, C/ CONJUNTO P/ FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.13	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO P/ FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.14	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 141G DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.16	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
10.17	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA SP13 OU SIMILAR	UN	4,00
10.18	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 3D CM, ACABAMENTO BRANCO	UN	6,00
10.19	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.20	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
10.21	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
10.22	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
10.23	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
10.24	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO -	UN	1,00
10.25	TORNEIRA DE BOIA 1/2" COM BALÃO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.26	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017




Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16
Chave de Impressão: 3CaDx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.


Local: Centro Educacional Espaço do Saber.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
10.27	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.28	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.29	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.30	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.0	PINTURAS		
11.1	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	213,01
11.2	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA	M2	1.620,31
11.3	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	M2	54,63
11.4	LIXAMENTO METAL P/PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	M2	929,48
11.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	213,01
11.6	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	1.620,31
11.7	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO OU ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	54,63
11.8	PINTURA FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCÃO, UMA DEMÃO, PARA FERRO	M2	929,48
11.9	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	M2	155,71
11.10	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	710,35
11.11	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	2.592,50
11.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	929,48
11.13	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	54,63
11.14	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRÍLICA, INCL. LIXAMENTO LIMPEZA E TRÊS DEMÃOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ DILUIÇÃO EM ÁGUA A 20%	M2	338,44
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUÇÃO -1", RECALQUE -1", PRESSÃO MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00
12.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	4,48
12.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	234,24
12.4	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	216,24
12.5	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	92,16
12.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.640,00
12.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	40,00
12.8	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO 20KM	M3	300,00
13.0	OUTROS SERVIÇOS		
13.1	CONFECCÃO DO PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC.	M2	147,00
13.3	COLOCAÇÃO DE QUADROS DE SALAS DE AULA NOVOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	13,86
13.4	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMPRIMENTO DE 6,0M. LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO. EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	38,84
13.6	DIVISÓRIA EM DRYWALL	M2	27,50

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.


Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
 Engenheiro Civil - CREA-BA 3876/D
 Matrícula 905581 - Assessor Técnico - CC2


Marcio Garrido Gonçalves Braga
 Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
 Secretária Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N. 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA, CEP: 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 a 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Quantitativo ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 a 19.03.2015.

Resp. Técnico: Antonio José Santana Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto. contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,50
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - COM PINTURA À CAL	M2	138,60
2.2	TELA PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO	M2	65,00
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	1.361,09
3.2	ABERTURA/ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA P/ DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARGAMASSA CIMENTO/CAL HID./AREIA 1.2:9	M	76,00
4.0	ALVENARIA		
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	38,10
4.2	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	80,08
5.0	ESQUADRIAS E AFINS		
5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	28,00
5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	28,00
5.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00
5.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00
5.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	4,00
5.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00
5.7	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADILAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	10,00
5.8	ALÇAPÃO EM CERAMICO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00

Assinatura do Técnico

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017




Certidão nº 10202/2016
 22/10/2017, 08:16
 Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
5.9	RECLIPPERAÇÃO DE GRADE DE FERRO	M2	4,00
5.10	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA	M	12,00
5.11	RECLIPPERAÇÃO DE GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	M2	6,00
5.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	13,00
5.13	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	2,00
5.14	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	11,00
5.15	FERROLHO OU TARGEIA DE FIO REDONDO 63MM (2 1/2")	UN	6,00
5.16	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	40,70
5.17	VIDRO FANTASIA TIPO CANFLADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,48
5.18	RECUPERAÇÃO DE JANELA ALUMÍNIO, LINHA 25	M2	103,84
5.19	PEITORIL DE MARMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (LARGURA: 15 CM)	M	24,00
5.20	RETIRADA DE PEITORIL DE MARMORE OU GRANITO	M	22,54
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	193,04
6.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	193,04
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA LUX AMARELO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	25,52
7.0	PISO		
7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	224,00
7.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	128,00
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	128,00
7.4	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM P/PISO, PEI-5, 1ª QUALIDADE, C/ ARG. COLANTE, REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P/ A CERÂMICA	M2	1.910,32
7.5	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	149,00
7.6	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	112,00
8.0	COBERTURA		
8.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTAL E TEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	94,00
8.2	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	463,90
8.3	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	463,90
8.4	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGENS PARA MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	463,90
8.5	ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	94,00
8.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	371,12
8.7	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE	M2	132,78
8.8	RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	38,15
8.9	CONSERVAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS	M	30,15
8.10	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS METÁLICAS	M2	108,20
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016

22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas


0555

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LSVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00
9.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,00
9.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,00
9.11	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	69,00
9.12	CORDÃO FLEXÍVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5 MM2	M	267,00
9.13	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	267,00
9.14	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	450,00
9.15	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	267,00
9.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E	M	267,00
9.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E	M	267,00
9.18	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.19	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
9.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.22	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.23	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
9.24	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
9.25	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.26	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA DIGIS POLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	3,00
9.27	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	33,00
9.28	ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.29	ESPELHO PLASTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.30	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.31	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	17,00
9.32	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
9.33	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4,00
9.34	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00
9.35	LÂMPADA FLUORESCENTE PI 23W / 220V	UN	1,00
9.36	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	20,00
9.37	LÂMPADA FLUORESCENTE 177 V / 32-40 W	UN	47,00
9.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	1,00
9.40	CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR, FORNECIMENTO	UN	1,00
9.41	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	1,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
10.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
10.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
10.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
10.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
10.6	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRANELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
10.8	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.9	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.10	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.11	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.12	LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	UN	12,00
10.13	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, C/ CONJUNTO P/ FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
10.14	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO F MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.15	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
10.16	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, 3/6 LITROS	UN	1,00
10.17	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA SP13 OU SIMILAR	UN	8,00
10.18	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM, ACABAMENTO BRANCO	UN	19,00
10.19	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 1" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.20	VÁLVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.21	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
10.22	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
10.23	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
10.24	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00
10.25	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
10.26	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.27	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR.	UN	3,00
10.28	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE	UN	5,00
10.29	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.30	TORNEIRA DE BOIA 1/2" COM BOIA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.31	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.32	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.33	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.34	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.0	PINTURAS		
11.0	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	767,63
11.1	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA	M2	744,18
11.2	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	M2	144,18
11.3	LIXAMENTO METAL P/PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	M2	133,20
11.4	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	967,63
11.5	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	744,18
11.6	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO OU ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	144,18
11.7	PINTURA FUNDO ÓXIDO DE FERRO/ZARCÃO, UMA DEMÃO, PARA FERRO	M2	373,10
11.8	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	M2	687,40
11.9	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	2.208,34
11.10	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	3.276,78
11.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	373,07
11.12	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	144,18
11.13	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	212,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

0557

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV. TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA. ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,7)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00
12.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	48,00
12.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	1.152,00
12.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	174,72
12.5	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	1.874,04
12.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.000,00
12.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	144,00
12.8	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO 20KM	M3	456,00
13.0	OUTROS SERVIÇOS		
13.1	REMOÇÃO DE ÁRVORES 1x1	UN	4,00
13.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL, REMOÇÃO DE TERRA VEGETAL	M2	117,91
13.3	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	117,91
13.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	5,90
13.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	4,40
13.6	CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÃO FCK=15,0MPA C/LANÇAMENTO E %FC=46 KG/M3	M3	1,10
13.7	REMOÇÃO DE GRADIL	M2	46,00
13.8	REFORÇO DO SUB-LEITO (COM AREIA)	M3	01,70
13.9	FORNEC E INSTALAÇÃO DE GEOTEXIL COM RESISTENCIA À TRACÇÃO SUPERIOR A 16 KN/M	M1	300,00
13.10	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO FCK 35MPA, 7,5X15X5CM	M2	198,89
13.11	ARMACAO EM TELA DE REDE SOLDADA NERVURADA Q.92, ACO CA-60, 4,2MM MALHA	M2	300,00
13.12	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	36,00
13.13	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	36,00
13.14	REMOÇÃO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	134,70
13.15	DESMATAMENTO DO CANTEIRO (EDUCAÇÃO PARA TRÂNSITO)	M2	67,72
13.16	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	136,60
13.17	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M3	180,15
13.18	FECHAMENTO COM ALAMBRADO METÁLICO FORRADO EM PVC(ÁREA SOBRE O RIO)	M2	30,00
13.19	REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO	M2	30,00
13.20	RECOMPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA	M2	72,00
13.21	COLOCAÇÃO DE SOLEIRAS EM TODAS AS PORTAS	M	32,00
13.22	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOUREAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM	M2	66,67
13.23	COBERTURA DE TELHA ECOLÓGICA, TIPO ONDULINE OU SIMILAR	M2	66,67
13.24	COLOCAÇÃO DE QUADROS DE SALAS DE AULA NOVOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	M2	40,59
13.25	DIVISÓRIA EM ALUMINIO (ATENDIMENTO) (1,50 x 2,00)	M2	3,20
13.26	BOX EM ACRILICO	M2	3,30
13.27	PUXADOR CROMADO PARA PORTAS OU JANELAS	UN	12,00
13.27	RETIRADA DE COMBOGOS	M2	38,00
13.28	ALVENARIA COM TÍOLOS DE VIDRO	M2	9,82
13.29	PINTURA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMADAS	M2	46,00
13.30	PINTURA DO PISO (EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO)	M2	5,30

Madre de Deus/BA, 31 de julho de 2015.

Carlos Eduardo Oliveira Apenburg
Engenheiro Civil – CREA-BA 3876/D
Matrícula 905581- Assessor Técnico – CC2

Marcio Garrido Gonçalves Braga
Secretário Municipal de Infraestrutura - SEINF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MATRIX CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.867.351/0001-18, CREA/BA N. 14176, estabelecida na Rua do Dendê, Nº 186, Centro, Madre de Deus/BA, CEP 42600-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.919.960/0001-09, com Sede na Av. Rodolfo de Queiroz Filho, Nº 55, Madre de Deus/BA, sob a fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF, reforma dos Prédios Públicos, no Município de Madre de Deus - Bahia.

Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 1.551.800,03 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil oitocentos reais e três centavos).

Vigência: 10 (dez) meses, executado entre o período de 20.12.2013 à 20.10.2014.

1º Termo Aditivo de Metafísica de Quantidade ao Contrato Adm. nº: 151/2013

2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Adm. nº: 151/2013

Valor do Contrato: R\$ 763.423,73 (setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos).


Vigência: 90 (noventa) dias, executado entre o período de 20.12.2014 à 19.03.2015.

Resp. Técnico: Antonio José Santana Santiago, Engº Civil -CREA/BA 3588 e RNP: 0500213488.

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Complexo de Educação Municipal Profº Magalhães Netto.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO		
2.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - COM PINTURA A CAL	M2	48,40
2.2	TELA PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE ÁREA, EM POLIETILENO	M2	180,00
3.0	SERVIÇOS E ESTRUTURAS AUXILIARES		
3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO	M2	2.113,32
3.2	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LOJE	M3	42,90
3.3	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M	M3	42,90
3.4	ABERTURA/ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA P/ DUTOS Ø=1/2" A 1 1/2" ARGAMASSA CIMENTO/CAL HID./AREIA 1:2:9	M	330,00
4.0	ALVENARIA		
4.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍCIOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,60
4.2	ALVENARIA EM TÍCILO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	156,86
5.0	ESQUADRIAS E AFINS		
5.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	55,00
5.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	13,00
5.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	55,00
5.4	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	UN	13,00
5.5	ALCAPÃO EM FERRO Ø 20XØ 70, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00
5.6	RECUPERAÇÃO DE GRADE DE FERRO	M2	189,07
5.7	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	3,20
5.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SÉRIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	1,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Complexo de Educação Municipal Profº Magalhães Netto.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
5.9	FELCHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	17,00
5.10	FELCHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	UN	3,00
5.11	TARJETA TIPO LIVRE/OLUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	19,00
5.12	FERROCHO OU TARGETA DE FIO REDONDO 63MM (2 1/2")	UN	20,00
5.13	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3", CUM ANEIS	UN	31,00
5.14	VIDRO USO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	78,43
5.15	RECUPERAÇÃO DE JANELA ALUMÍNIO, LINHA 25	M2	82,56
5.16	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO OU GRANITO NATURAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE (LARGURA: DE 70 A 25 CM) 5"	M	58,92
5.17	FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO DE REOF DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	405,03
5.18	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/ COSTURA DIN 2410, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2"	M2	537,36
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
6.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA, EM PAREDE	M2	12,03
6.2	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	31,18
6.3	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	320,92
6.4	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDES TRAÇO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO	M2	320,92
6.5	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A; PEI-4, 20X20CM, PADRÃO MÉDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	54,70
6.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 5MM	M2	108,40
7.0	REVESTIMENTO DE TETOS		
7.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA, EM TETO	M2	2,10
7.2	CHAPISCO EM TETOS TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	3,70
7.3	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM TETOS TRAÇO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	3,70
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTLEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	35,92
8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	35,92
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	207,92
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO	M	89,91
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRÉTO	M2	729,57
8.6	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM	M2	205,64
9.0	FORROS		
9.1	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	2,80
9.2	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	2,80
10.0	PISO		
10.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTLEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	668,78
10.2	REMOÇÃO DE CARPETE, COM EMPILHAMENTO	M2	480,00
10.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	155,11
10.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	628,93
10.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	2.513,93
10.6	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	762,61
10.7	PISO CIMENTADO LISO C/ CIMENTO E AREIA MÉDIA PENETRADA TRAÇO 1:3 8-2,5CM PREPARO C/ BETONEIRA - COM INCLINAÇÃO DE 1% PARA DRENAGEM	M2	628,93

DATA: 22/10/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas


0560

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Complexo de Educação Municipal Profº Magalhães Netto.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
10.8	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 30X30CM P/PISO, PL-5, 1ª QUALIDADE, C/ ARG. COLANTE, REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS P/ A CERÂMICA	M2	2.689,80
10.9	RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA E CORDÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	225,00
10.10	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	M	227,00
10.11	PISO EM CARPETE 3MM COLOCADO	M2	480,00
11.0	COBERTURA		
11.1	RETRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	338,56
11.2	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM	M2	351,75
11.3	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	M2	102,76
11.4	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	336,91
11.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	255,95
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00
12.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00
12.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
12.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 25MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
12.11	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 32MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
12.12	CORDÃO FLEXÍVEL EM COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5 MM2	M	532,00
12.13	FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	399,00
12.14	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	798,00
12.15	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	399,00
12.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	133,00
12.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	266,00
12.18	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
12.19	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
12.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
12.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.22	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
12.23	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.24	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.25	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
12.26	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
12.27	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.28	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM TOMADA DOIS PÓLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	9,00
12.29	TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	UN	53,00
12.30	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.31	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.32	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 PÓLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Complexo de Educação Municipal Profº Magalhães Netto.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
12.33	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	19,00
12.34	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	29,00
12.35	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
12.36	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
12.37	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	66,00
12.38	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	133,00
12.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CPGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	66,00
12.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4"	UN	26,00
12.41	CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR, FORNECIMENTO	UN	13,00
12.42	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	7,00
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
13.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
13.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
13.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
13.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
13.5	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
13.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H=60CM	UN	12,00
13.7	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E	UN	2,00
13.8	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.9	BALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.10	PORTA SABONETE LIXÍDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
13.11	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, C/ CONJUNTO P/ FIXAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ PARA USU. ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
13.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA EMBUTIR (CUBA) MÉDIO LUXO S/ LADRÃO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
13.14	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO E MED 33X28X33CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGAÇÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
13.15	SIFÃO PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00
13.16	LAVATÓRIO LOUÇA BR EMBUTIR(CUBA) MÉDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	10,00
13.17	LNGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), 30 CM, ACABAMENTO BRANCO	UN	15,00
13.18	VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2", TIPO AMERICAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.19	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 1" PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
13.20	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
13.21	GRANITO OU MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,40
13.22	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00
13.23	SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.24	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	138,00
13.25	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
13.26	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
13.27	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de engenharia visando a reforma de Prédios Públicos, no município de Madre de Deus/BA.

Local: Complexo de Educação Municipal Pro ^o Magalhães Netto.			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
13.28	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
13.29	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	216,00
13.30	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.31	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.32	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
13.33	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2" X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
13.34	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.35	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
13.36	TORNEIRA DE BOIA 1/2" COM BALÃO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.37	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.38	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
13.39	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.0	PINTURAS		
14.1	RASPAGEM DE PINTURA PVA	M2	1.598,93
14.2	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA	M2	4.170,62
14.3	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE	M2	74,60
14.4	LIXAMENTO METAL P/PINTURA ÓLEO OU ESMALTE	M2	257,16
14.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO	M2	2.757,91
14.6	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	2.755,22
14.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMÃO	M2	4.215,06
14.8	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCÃO, UMA DEMÃO, PARA FERRO	M2	257,16
14.9	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO	M2	3.153,95
14.10	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	5.835,78
14.11	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	2.958,89
14.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, PARA FERRO	M2	257,16
14.13	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	74,60
14.14	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	538,18
14.15	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	680,93
14.16	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	280,17
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA, FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) - (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	1,00
15.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	15,88
15.3	LIMPEZA AZULEJO	M2	1.083,96
15.4	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	240,00
15.5	LIMPEZA PISO CERÂMICO	M2	3.802,62
15.6	LIMPEZA LOUÇAS E METAIS	UN	160,00
15.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9.600,00
15.8	LETRAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ALTURA = 45CM	UN	26,00
15.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	198,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10202/2016, emitida em 22/10/2017



Certidão nº 10202/2016
22/10/2017, 08:16

Chave de Impressão: 3CaDx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2017 e contém 35 folhas