




Part #: 338265, 338266, 338269, 338270, 338271, 338273
USN #: 328488570, 328488571, 328488574, 328488575,
328488576, 328488578

INSTALLATION INSTRUCTIONS



ROUND AND ELONGATED TOILETS





Exclusively Distributed By:
HD Supply
3400 Cumberland Blvd. SE
Atlanta, GA 30339
© 2024
Made in China

HD Supply is here to help.
Online Chat: hdsupplysolutions.com
Email: customercare@hdsupply.com
Call: 1-800-431-3000

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Qty	Picture
AA	Floor Bolt	2	
BB	Plastic Retaining Washer	2	
CC	Wax Ring	1	
DD	Plastic Disc	2	
EE	Metal Washer	2	
FF	Nut	2	
GG	Bolt Cap	2	
HH	Bolt with Rubber Washer	2	

Part	Description	Qty	Picture
II	Metal Washer	4	
JJ	Hex Nut	2	
KK	Rubber Washer	2	
LL	Wing Nut	2	
MM	Rubber Sealing Gasket	1	
NN	Lock Bolt	2	
OO	Toilet Seat Washer	2	
PP	Lock Nut	2	

WARNINGS AND CAUTIONS

- Handle with care. Vitreous chinaware is glass-like with sharp edges if broken. Do not drop, handle roughly or overtighten bolts.
- Risk of hazardous gases. If new toilet is not installed immediately, temporarily plug floor flange hole with a towel (or cover) to block sewer gases from escaping.
- Observe local plumbing and building codes.

PREPARATION

- Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.
- Estimated Assembly Time: 60 minutes
- Tools Required for Assembly and Installation (not included): Toilet Water Supply Line, Adjustable Wrench, Putty Knife, Flathead Screwdriver, Hacksaw, Carpenters Level.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove Old Toilet

- Turn off water supply and flush tank completely. Towel or sponge remaining water from tank and bowl.
- Disconnect and remove old water supply line.
- Remove tank from bowl by removing old tank-to-bowl hardware.
- Remove bowl from floor by removing bolt caps and floor bolt nuts.
- Remove floor bolts from toilet flange and clean old wax, putty and sealant from base area. (Temporarily plug floor flange with a towel or cover to block sewer gases from escaping.)
- NOTE: MOUNTING SURFACE MUST BE CLEAN AND LEVEL BEFORE NEW TOILET IS INSTALLED.

2. Install Floor Bolts (AA), (Figure 1)

- Insert new floor bolts (AA) into the toilet flange (not included) with bolt heads down and threaded ends facing up (use plastic retaining washers (BB) to hold bolts in full-length, upright position).
- Floor bolts (AA) should be parallel to wall and 6 inches apart.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Install Wax Ring (CC), (Figure 2)

- Turn toilet bowl (B) upside down onto a towel or cushioned surface. With the rounded (tapered) end of the ring facing the toilet, place the wax ring (CC) around the raised outlet ring of the bowl (B), and press firmly enough so the wax ring (CC) adheres to the bowl (B).


Figure 2



4. Position Toilet Bowl (B) on Toilet Flange, (Figure 3)

- Unplug waste opening in toilet flange. Gently place toilet bowl (B) (right side up) in position with the floor bolts (AA) protruding up through the holes in the base of the toilet bowl (B). Level toilet bowl (B) as it is lowered onto the toilet flange.
- Once toilet bowl (B) is in position, press down with a slight twisting motion on the top center of the bowl (B); eventually applying full body weight to evenly compress the wax ring (CC), creating a water-tight seal. (Do not rock the bowl back-and-forth as this may break the seal.)
- Make sure the toilet bowl (B) is as level as possible. It may be necessary to use small wedges (shims) under the edge of the bowl due to slight variations in vitreous chinaware or uneven floors. (Toilet bowl (B) should be firmly seated on the floor, so it does not wobble or rock.)


Figure 3



5. Secure Bowl to Floor, (Figure 4)

- Place plastic disc (DD) (Note: "THIS SIDE UP"), metal washers (EE) and nuts (FF) on floor bolts (AA). Alternately tighten nuts (FF) until toilet bowl (B) is firmly seated on floor.
- DO NOT OVERTIGHTEN NUTS (FF) BECAUSE VITREOUS CHINA CAN EASILY CRACK OR CHIP.
- Pour water into toilet bowl (B) to prevent the escape of sewer gases.
- Using a hacksaw, cut off excess length of floor bolts (AA) so bolt caps (GG) will fit. (Leave no more than 1/4-in length above nuts (FF)). Place bolt caps (GG) over floor bolts (AA) and press down for secure fit.


Figure 4



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6. Install Tank (A), (Figure 5)

- Place rubber washer (KK) followed by metal washer (II) and hex nut (JJ) onto bolt (HH) protruding from bottom of tank (A). Tighten hex nut (JJ) to create a proper and secure seal.
- Attach rubber sealing gasket (MM) to center drain hole under tank (A).
- Gently place tank (A) on toilet bowl (B) with bolts (HH) protruding out underneath.
- Place metal washer (II) and wing nut (LL) onto the protruding bolt (HH).
- Tighten wing nut (LL) enough so that the tank (A) sits flat on the toilet bowl (B).
- Make sure the toilet tank (A) is parallel to the wall and straight on the toilet bowl (B).
- CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN NUTS. SEVERE DAMAGE MAY OCCUR.



7. Install Tank Lever Handle Assembly (D), (Figure 6)


- Turn clockwise to remove plastic nut (pre-assembled) from the lever arm.
- Insert lever arm through the hole on the left side of the tank. Screw the plastic nut (pre-assembled) counterclockwise to tighten it.
- Hook the chain onto the lever. With the lever at rest the chain should only be long enough for flapper to close.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Connect the Water Supply Line, (Figure 8)

- Connect the water supply line (not included) between the tank (A) and shut-off valve.
- Tighten the tank connection coupling nut $\frac{1}{4}$ turn beyond hand tight. (DO NOT OVERTIGHTEN THE TANK CONNECTION.)
- Turn on supply valve and allow tank (A) to fill.
- Check for leakage at all connections and tighten or correct as needed.




9. Install Seat with Lid (C), (Figure 9)

- Place the seat (C) on the toilet, aligning the holes of the seat with the holes in the back of the toilet bowl (B).
- Insert the lock-bolt (NN) through the holes. Place the toilet seat washer (OO) on the lock-bolt (NN) from underneath the toilet bowl (B).
- Secure the lock-bolt (NN) with the lock-nut (PP) from underneath the toilet bowl (B), with the lock-nut's tapered end on top, using a flathead screwdriver to tighten the lock-bolt (NN).

CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN THE LOCK-BOLT (NN), AS IT MAY DAMAGE THE SEAT (C).

- Push the decorative cap down.



Warranty Disclaimer/Limitation of Liability

HD Supply does not provide any warranty for the goods it supplies, but shall pass through any transferable manufacturer's standard warranties. HD Supply excludes and disclaims all other express and implied warranties, including, but not limited to, all implied warranties of merchantability fitness for a particular purpose. To the extent not prohibited by applicable law, in no event, whether in contract, warranty, indemnity, tort (including, but not limited to, negligence), strict liability or otherwise, shall HD Supply or its affiliates be liable for (a) any incidental, indirect, punitive, special, consequential, or similar damages, even if such damages were foreseeable or caused by HD Supply, (A) any claim that properly is a claim against the manufacturer, or (c) any amount exceeding the amount paid for goods that are subject of such claim(s). All claims must be brought within one year of accrual of cause of action.

Manufacturer's Warranty

The manufacturer warrants only to customers for resale, or for use in business, against defects in workmanship or materials under normal use for 5 years (Vitreous China) and 1 year (Parts and Fittings) from the date of purchase of the product by the original purchaser from HD Supply. If it is determined that such products are defective and are returned to an HD Supply distribution center as designated (shipping costs prepaid), there will be an option for repair, replace or refund as the customer's exclusive remedy.

The manufacturer makes no other warranty or affirmation of fact, express or implied, other than as set above. The manufacturer specifically disclaims any liability for product defects due to product misuse, improper product selection, misapplication or trade usage. No product description expresses or implies a warranty that the products are merchantable, fit for a particular purpose or free from the infringement claims. To the extent an implied warranty cannot be excluded, such warranty is limited in duration to the express warranty period. Because some states or jurisdictions do not allow limitations on duration of implied warranties, the above limitation may not apply. This warranty gives the customer specific legal rights, and the customer may also have other rights, which vary from jurisdiction to jurisdiction. This disclaimer shall apply even if the express warranty above fails of its essential purpose.

Any liability for consequential, incidental, special, exemplary, or punitive damages is expressly disclaimed. Liability in all events is limited to, and shall not exceed the purchase price paid for the product that gives rise to any liability.

Prompt Disposition

HD Supply will work with the manufacturer to promptly attempt to correct or adjust any product determined to be defective within warranty period. Before returning any product, contact Customer Care at 1-800-431-3000. Please provide the date of purchase, original invoice number, and a description of the defect.

Product Suitability

Many states and localities have codes and regulations governing sales, construction, installation, and/or use of products, which may vary. While the manufacturer attempts to assure that its products comply with such codes, it cannot guarantee compliance, and cannot be responsible for how the product is installed or used. Before purchase and use of a product, please review the product application and national and local codes and regulations, to be sure that the product, installation, and use will comply.

No Warranties to Consumers

There is no warranty to those defined as consumers in the Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act.



Pieza #: 338265, 338266, 338269, 338270, 338271, 338273
USN #: 328488570, 328488571, 328488574, 328488575,
328488576, 328488578

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INODOROS REDONDOS Y ALARGADOS




Distribuido exclusivamente por:
HD Supply
3400 Cumberland Blvd. SE
Atlanta, GA 30339
© 2024
Fabricado en China

HD Supply está aquí para ayudar.
Chat en línea: hdsupplysolutions.com
Correo electrónico: customercare@hdsupply.com
Llame a: 1-800-431-3000

PIEZAS DE FERRETERÍA

Pieza	Descripción	Cant.	Dibujo
AA	Perno para piso	2	
BB	Arandela de retención de plástico	2	
CC	Anillo de cera	1	
DD	Disco de plástico	2	
EE	Arandela de metal	2	
FF	Tuerca	2	
GG	Tapa para perno	2	
HH	Perno con arandela de goma	2	

Pieza	Descripción	Cant.	Dibujo
II	Arandela de metálica	4	
JJ	Tuerca hexagonal	2	
KK	Arandela de goma	2	
LL	Tuerca de mariposa	2	
MM	Empaquetadura de sellado de goma	1	
NN	Perno de fijación	2	
OO	Arandela de asiento de inodoro	2	
PP	Contratuerca	2	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Manipule con cuidado. Los objetos de porcelana vítrea son similares al vidrio, con bordes cortantes si se rompen. No los deje caer, no los manipule con rudeza ni le apriete demasiado los pernos.
- Peligro de emisión de gases nocivos. Si no va a instalar el nuevo inodoro de inmediato, tape provisionalmente el orificio de la brida en el piso con una toalla (o cúbralo) para bloquear la entrada de gases del sistema de alcantarillado.
- Cumpla con los códigos locales de fontanería y construcción.

PREPARACIÓN

- Antes de comenzar a instalar el producto, verifique que estén todas las piezas. Compare la lista de piezas que viene en el paquete y el diagrama anterior. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente armarla, instalarla ni poner en funcionamiento el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, y solicite piezas de repuesto.
- Tiempo estimado para el armado: 60 minutos
- Herramientas necesarias para el armado y la instalación (que no se incluyen): tubo de suministro de agua al inodoro, llave regulable, espátula para masilla, destornillador de punta plana, sierra para metales, nivel de carpintero.


INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

1. Quite el inodoro usado

- Cierre la llave de paso de agua y descargue el tanque para dejarlo completamente vacío. Absorba con una toalla o una esponja el agua que quede en el tanque y la taza.
- Desconecte y quite el tubo de suministro de agua usado.
- Quite los herrajes y retire el tanque de la taza.
- Quite las tapas de los pernos y las tuercas de los pernos de piso y saque la taza.
- Saque los pernos de piso de la brida del inodoro y limpie la cera, la masilla y el sellador del área de la base. (Provisionalmente, tape con una toalla el orificio de la brida del piso, o cúbralo, para evitar la entrada de gases del sistema de alcantarillado.)
- **NOTA: LA SUPERFICIE DE MONTAJE DEBE ESTAR LIMPIA Y UNIFORME ANTES DE INSTALAR EL INODORO NUEVO**

2. Instale los pernos de piso (AA), (Figura 1)


- Introduzca los nuevos pernos de piso (AA) en la brida del inodoro (que no se incluye), con las cabezas orientadas hacia abajo y los extremos roscados hacia arriba (use arandelas de retención de plástico (BB) para mantener los pernos en posición vertical, a todo lo largo).
- Los pernos de piso (AA) deben quedar paralelos a la pared y a una distancia de 6 pulgadas entre sí.



INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO


3. Instale un anillo de cera (CC), (Figura 2)

- Coloque la taza (B) boca abajo, sobre una toalla o superficie acolchada. Con el extremo redondeado (cónico) del anillo orientado hacia el inodoro, coloque el anillo de cera (CC) alrededor del aro de salida elevado de la taza (B), y presione lo suficiente como para que el anillo de cera (CC) se adhiera a la taza (B).




4. Ubique la taza del inodoro (B) sobre la brida de inodoro, (Figura 3)

- Destape la abertura de evacuación de desechos de la brida de inodoro. Lentamente, coloque en su sitio la taza del inodoro (B) (con el lado derecho orientado hacia arriba), de modo que los pernos de piso (AA) sobresalgan a través de los orificios de la base de la taza del inodoro (B). Nivela la taza (B) a medida que la baja sobre la brida de inodoro.
- Cuando haya colocado la taza (B) en su sitio, presione hacia abajo con un ligero movimiento giratorio sobre el centro de la parte superior de la taza (B); luego, presione con toda su fuerza, para comprimir uniformemente el anillo de cera (CC) y crear un sello hermético. (No meza la taza, ya que esto puede dañar el sello.)
- Verifique que la taza del inodoro (B) esté lo más nivelada que sea posible. Es posible que sea necesario colocar cuñas pequeñas debajo del borde de la taza, debido a las ligeras variaciones que pueden existir entre los artículos de porcelana vítrea o a desniveles en el piso. (La taza de inodoro (B) debe quedar firmemente asentada en el piso, de modo que no se bambolee ni se meza).



5. Fije la taza al piso, (Figura 4)


- Coloque los discos de plástico (DD) (Observe la advertencia "ESTE LADO HACIA ARRIBA"), las arandelas metálicas (EE) y las tuercas (FF) sobre los pernos de piso (AA). Apriete, en forma alterna, las tuercas (FF) hasta que la taza (BB) quede firmemente asentada sobre el piso.
- NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS (FF) PORQUE LA PORCELANA VÍTREA SE PUEDE AGRIETAR O RAJAR CON FACILIDAD.**
- Vierta agua en la taza del inodoro (B) para evitar el escape de gases del sistema de alcantarillado.
- Con una sierra para metales, corte el tramo sobrante de los pernos de piso (AA), de modo que se puedan montar las tapas de los pernos (GG). (Deje no más de 1/4 de pulgada por encima de las tuercas (FF)). Coloque las tapas de los pernos (GG) sobre los pernos de piso (AA) y empujelas hacia abajo para fijarlas.



INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO


6. Instale el tanque (A), (Figura 5)

- Coloque la arandela de goma (KK) y luego la arandela de metálica (II) y tuerca hexagonal (JJ) sobre el perno (HH) que sobresale desde el fondo del tanque (A). Apriete la tuerca hexagonal (JJ), para crear un sello seguro y correcto.
- Monte la empaquetadura de caucho (mm) en el orificio de drenaje del centro, ubicado debajo del tanque (A).
- Coloque lentamente el tanque (A) sobre la taza del inodoro (B) con los pernos (HH) que sobresalen por la parte inferior.
- Coloque la arandela de metálica (II) y la tuerca de mariposa (LL) sobre el perno que sobresale (HH).
- Apriete la tuerca de mariposa (LL) lo suficiente para que el tanque (A) quede asentado de forma plana sobre la taza (B).
- Verifique que el tanque del inodoro (A) quede paralelo a la pared y derecho sobre la taza (B).
- PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS, YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS GRAVES.



7. Instale la unidad de manija y palanca del tanque (D), (Figura 6)


- Retire la tuerca de plástico (ya armada) del brazo de la palanca, girándola hacia la derecha.
- Introduzca el brazo de la palanca a través del orificio ubicado en el lado izquierdo del tanque. Apriete la tuerca de plástico (ya armada) enroscándola hacia la izquierda.
- Enganche la cadena en la palanca. Con la palanca apoyada, la cadena debe tener una longitud meramente suficiente para que el tapón quede cerrado.



INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

8. Conecte el tubo de suministro de agua, (Figura 8)

- Conecte el tubo de suministro de agua (que no se incluye) entre el tanque (A) y la válvula de cierre.
- Apriete la tuerca de unión del conector del tanque dándole $\frac{1}{4}$ de vuelta más después de apretarla a mano. (NO APRIETE DEMASIADO EL CONECTOR DEL TANQUE).
- Abra la válvula de suministro y deje que el tanque (A) se llene.
- Verifique que no existan fugas en ninguna de las conexiones y apriételas o corrija la situación según sea necesario.




9. Instale el asiento con tapa (C), (Figura 9)

- Coloque el asiento (C) en el inodoro alineando los orificios del asiento con los orificios en la parte posterior de la taza del inodoro (B).
- Inserte el perno de fijación (NN) a través de los orificios. Coloque la arandela del asiento del inodoro (OO) en el perno de fijación (NN) desde debajo de la taza del inodoro (B).
- Asegure el perno de fijación (NN) con la contratuerca (PP) desde debajo de la taza del inodoro (B) con el extremo cónico de la contratuerca en la parte superior con un destornillador de cabeza plana para apretar el perno de fijación (NN).

PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO EL PERNO DE FIJACIÓN (NN) YA QUE ESTO PODRÍA DAÑAR EL ASIENTO (C).

- Presione hacia abajo la tapa decorativa.



Exclusión de garantía / Limitación de responsabilidad

HD Supply no brinda ninguna garantía de las mercancías que suministra, pero franquea todas las garantías estándar del fabricante que sean transferibles. HD Supply excluye y se exime de todas las demás garantías expresas e implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, todas las garantías implícitas de idoneidad comercial para determinado propósito. En el alcance permitido por las leyes vigentes, ni HD Supply ni sus filiales serán responsables en ningún caso, ya sea por contrato, garantía, indemnización, delito (incluso por negligencia, pero sin limitarse a ella), responsabilidad estricta o de cualquier otro modo, por (a) cualquier daño incidental, indirecto, punitivo, especial, consecuente o de similar naturaleza, incluso si tales hubieran eran previsibles o fueron causados por HD Supply; (A) cualquier reclamación que en propiedad sea contra el fabricante; ni por (c) cualquier monto que exceda el importe pagado por las mercancías sujetas a tal(es) reclamación(es). Todas las reclamaciones tienen que interponerse dentro del año siguiente a la causa de acción.

Garantía del fabricante

El fabricante otorga garantía contra defectos de fabricación o materiales, sólo a clientes para reventa o utilización en negocios y bajo condiciones de uso normal, por 5 años (porcelana vítrea) y 1 año (partes y accesorios) a partir de la fecha de compra del producto por parte del comprador original en HD Supply. Si se determina que tales productos son defectuosos y se devuelven a un centro de distribución designado de HD Supply (con costos de envío prepagados), habrá opción de reparación, reposición o reembolso como exclusivo remedio para el cliente.

El fabricante no concede ninguna otra garantía ni afirmación de hecho, expresa o implícita, distinta de la cláusula anterior. El fabricante se exime específicamente de toda responsabilidad por defectos del producto derivados del mal uso, selección inapropiada, aplicación errónea o uso comercial. Ninguna descripción de producto expresa o implica una garantía de la comerciabilidad del producto, su idoneidad para determinado propósito o su inmunidad frente a reclamaciones por infracción. En el alcance de una garantía implícita que no pueda excluirse, la duración de tal garantía se limita al plazo de la garantía expresa. Puesto que algunos estados u otras jurisdicciones no permiten limitaciones de duración de las garantías implícitas, la expresada más arriba pudiera no ser aplicable. Esta garantía concede al cliente derechos legales específicos y el cliente pudiera tener otros, que varían de una jurisdicción a otra. Este aviso legal de exclusión se aplicará incluso si la garantía expresa no cumple su propósito esencial.

Se excluye expresamente toda responsabilidad por daños consecuentes, incidentales, especiales, ejemplarizantes o punitivos. En todo caso la responsabilidad se limitará al y no excederá del precio de compra pagado por el producto que dio pie a la responsabilidad.

Pronta disposición

HD Supply colaborará con el fabricante para corregir de inmediato o ajustar cualquier producto que se determine como defectuoso dentro del plazo de garantía. Antes de devolver cualquier producto, comunicarse con Servicio al Cliente por el teléfono 1-800-431-3000. Por favor, informar la fecha de compra, el número de la factura original y una descripción del defecto.

Idoneidad del producto

Muchos estados y jurisdicciones locales tienen códigos y regulaciones que pudieran regir de manera diferente las ventas, fabricación, instalación y/o uso de los productos. Aunque el fabricante intente asegurar que sus productos cumplen con tales códigos, no puede garantizar el cumplimiento ni ser responsable de cómo se instaló o usó el producto. Antes de comprar y usar un producto, revisar por favor cómo se aplica y los códigos y regulaciones nacionales y locales pertinentes, para estar seguro de que el producto, la instalación y el uso cumplen con ellos.

No se conceden garantías a los consumidores

No hay garantía para quienes se definen como consumidores en la Ley Magnuson-Moss de Perfeccionamiento de la Comisión Federal de Comercio sobre Garantía.