



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Praça do Centenário, 103 - Centro - Telefone: (35) 3651-1500  
37660-000 - Paraisópolis - MG

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |  |        |  |       |           |                       |             |                         |                         |
|---------------------------------|--|--------|--|-------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| MUNICÍPIO/UF:                   | PARAISÓPOLIS/ MG   |        |  |       |           | DATA DA PLANILHA:     |             | 06/03/2020              |                         |
| OBJETO:                         | Pavimentação de Vias Urbanas                                       |        |  |       |           | FORMA DE EXECUÇÃO:    |             |                         |                         |
| LOCAL:                          | RUAS AMADOR LUIS DA SILVA E FERNANDO SOANE GOMES                   |        |  |       |           | BDI COMUM             |             | 19,60%                  | BDI DIFERENCIADO        |
| REFERÊNCIA:                     | SINAPI Composições e Insumos/ SETOP Leste/NOV-19 (SEM desoneração) |        |  |       |           | PR. UNIT.(R\$) S/ BDI |             | PR. UNIT.(R\$) C/ BDI   |                         |
| PRAZO DA OBRA:                  | 2 meses  |        |  |       |           | TIPO DE BDI           |             | VALOR TOTAL C/BDI (R\$) |                         |
| ITENS / SUBITENS                | CÓDIGO   | FONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT.    | PR. UNIT.(R\$) S/ BDI | TIPO DE BDI | PR. UNIT.(R\$) C/ BDI   | VALOR TOTAL C/BDI (R\$) |
| 1.0                             | RUAS AMADOR LUIS DA SILVA E FERNANDO SOANE GOMES                   |        |  |       |           |                       |             |                         |                         |
| 1.1                             | SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS                      |        |  |       |           |                       |             |                         |                         |
| 1.1.1                           | 99814  | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | M2    | 8.897,66  | 1,33                  | COMUM       | R\$ 1,59                | R\$ 14.147,28           |
| 1.1.2                           | ED-7624  | SETOP  | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA<br><b>(REPERFILAMENTO - E = 2,00 CM)</b> | M3    | 177,95    | 505,70                | COMUM       | R\$ 604,82              | R\$ 107.629,67          |
| 1.1.3                           | 72943  | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C   | M2    | 17.795,32 | 1,34                  | COMUM       | R\$ 1,60                | R\$ 28.472,51           |
| 1.1.4                           | 72840  | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA  | TXKM  | 462,68    | 1,02                  | COMUM       | R\$ 1,22                | R\$ 564,47              |
| 1.1.5                           | 95992  | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017   | M3    | 266,93    | 923,40                | COMUM       | R\$ 1.104,39            | R\$ 294.794,63          |
| 1.1.6                           | 95303  | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA   | M3XKM | 26.203,61 | 0,48                  | COMUM       | R\$ 0,57                | R\$ 14.936,06           |
| <b>TOTAL DA OBRA</b>            |  |        |  |       |           |                       |             |                         | <b>R\$ 460.544,62</b>   |

Elves Naves de Oliveira  
Arquiteto e Urbanista CAU A36373-1

Prefeito Municipal