

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **I – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA**

#### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

- COLOCAÇÃO DE UM PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA, TRIFÁSICO COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE E DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A
- MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1"
- CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM<sup>2</sup>, 450/750 V FLEXÍVEL (VERMELHO) E CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM<sup>2</sup>, 450/750 V -FLEXÍVEL (PRETO)

#### **DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**

- DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

#### **OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)**

- COLOCAÇÃO DE PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

#### **PISOS**

- CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM PARA O ASSENTAMENTO DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL

#### **PAISAGISMO**

- PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
- FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS E PLANTIO

#### **URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**

- EXECUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
- ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

**BANCOS E MESAS**

- BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM
- CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E= 8 CM E H = 75 CM)

,

*Eng.º Civil: Marcio H. Monteiro*  
*Crea/MG: 51.531/D*