

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS/MG

ANEXO AO CONTRATO Nº 120/2018 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo Licitatório: Nº 210/2018

Tomada de preços: Nº 006/2018

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de Paraisópolis, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme discriminado no memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram o presente processo.

							BDI 23,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.(Sem BDI) (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.0		BASE						
1.1	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª Categoria. Caminho de serviço revestimento primário com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³, DMT até 200 m.	m3	415,89	4,19	5,16	2.145,99	
1.2	72887	Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m3xkm	2.079,45	1,02	1,25	2.599,31	
1.3	96387	Execução e compactação de base e ou subbase com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte de solo. AF 09/2017 (50%)	M3	415,89	5,57	6,87	2.857,16	
		CAMADAS SUPERIORES						
1.4	96401	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017 (50%)	m2	2.772,57	4,12	5,08	14.084,66	
1.5	72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m2	2.772,57	1,45	1,78	4.935,17	
1.6	95990	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 3,00 cm - Exclusive transporte. AF 03/2017	m3	80,59	750,35	925,78	74.608,61	
1.7	97915	Transporte com caminhão basculante 6 m3 de massa asfáltica em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km(unidadem3xkm). AF 01/2018	m3xkm	4.932,11	1,02	1,25	6.165,14	
1.8	72846	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m3	t	193,42	3,54	4,36	843,31	
TOTAL DO ITEM 1.0							108.239,36	
2.0		LIMPEZA DE OBRA						
2.1	LIM-GER-005 (SETOP SUL AGO-14)	Limpeza geral de obra de pavimentação	m2	2.772,57	0,39	0,48	1.330,83	
TOTAL DO ITEM 2.0							1.330,83	
TOTAL GERAL DA OBRA							109.570,19	

ANEXO AO CONTRATO Nº 120/2018 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo Licitatório: Nº 210/2018

Tomada de preços: Nº 006/2018

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de Paraisópolis, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme discriminado no memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram o presente processo.

							BDI 23,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.(Sem BDI) (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
							REPASSE	
							CONTRAPARTIDA	109.570,19

Paraisópolis/MG, 25 de junho de 2018.

MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS –CONTRATANTE

Sérgio Wagner Ribeiro

Prefeito Municipal

Stelita Construções Ltda. - ME - CONTRATADA

Ronaldo Damas Casseiro

CPF nº 984.581.326-72

TESTEMUNHAS:

NOME _____ CPF _____

NOME _____ CPF _____