

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: Paraisópolis / MG							
OBRA: Calçamento de trechos de Estradas Vicinais					DATA DA PLANILHA: 15/12/2023		
LOCAL: Zona Rural. Paraisópolis - MG					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/REGIÃO SUL - OUTUBRO 2023 (COM desoneração)					() DIRETA		(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses							BDI 28,68%
							ISS 3%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTID.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid.	1,00	R\$ 1.396,17	R\$ 1.796,59	R\$ 1.796,59
TOTAL DO ITEM 1.0 =							R\$ 1.796,59
2.0		SERVIÇOS DE DRENAGEM					
2.1	Composição	READEQUAÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM TAMPA DE CONCRETO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	m	4,00	R\$ 1.192,73	R\$ 1.534,80	R\$ 6.139,20
TOTAL DO ITEM 1.0 =							R\$ 6.139,20
3.0		SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO					
3.1	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	11.167,89	R\$ 3,22	R\$ 4,14	R\$ 46.235,06
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m2	11.167,89	R\$ 77,13	R\$ 99,25	R\$ 1.108.413,08
TOTAL DO ITEM 2.0 =							R\$ 1.154.648,14
4.0		MEIO FIO					
4.1	ED-51140	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	4.565,35	R\$ 76,79	R\$ 98,81	R\$ 451.102,23
TOTAL DO ITEM 2.0 =							R\$ 451.102,23
5.0		SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
5.1	Composição	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	11.167,89	R\$ 0,69	R\$ 0,89	R\$ 9.939,42
TOTAL DO ITEM 2.0 =							R\$ 9.939,42
TOTAL DA OBRA =							R\$ 1.623.625,58

Resp. Técnico:

Elves Naves de Oliveira - CAU: A36373-1

Prefeito Municipal: