



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS - MG
Setor de Engenharia

MUNICÍPIO/UF:	PARAISÓPOLIS/ MG						DATA DA PLANILHA:	20/03/2023	
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						FORMA DE EXECUÇÃO:		
LOCAL:	RUA JOSÉ PEREIRA DIAS - PARAISÓPOLIS/ MG								
REFERÊNCIA:	SINAPI Composições e Insumos/JUNHO/2022 (DESONERADO) SETOP Leste/OUTUBRO-2022 (DESONERADO)						BDI	24,86%	
CÓDIGO		ITENS ESTIMADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO S/ BDI 24,86%	VALOR UNITÁRIO C/ BDI 24,86%	VALOR TOTAL		
COBERTURA METÁLICA									
ED-20603	SETOP	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	kg	12638	21,76	R\$ 27,17	R\$ 343.374,46		
94216	SINAP	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	820	224,68	280,53	R\$ 230.034,60		
ED-3335	SETOP	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR A1	UNIDADE	2	1.736,24	2167,86	R\$ 4.335,72		
ED-50532	SETOP	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	820	10,45	13,05	R\$ 10.701,00		
ED-50488	SETOP	PINTURA EPÓXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, APLICAÇÃO MECÂNICA	M3	820	18,56	23,17	R\$ 18.999,40		
SUBTOTAL							R\$ 607.445,18		
FUNDAÇÃO - SAPATAS									
96521	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	15	44,76	55,88	R\$ 838,20		
101616	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	25	5,5	6,86	R\$ 171,50		
ED-8571	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	25	71,6	89,39	R\$ 2.234,75		
96545	SINAP	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	606,8	17,35	21,66	R\$ 13.143,29		
96558	SINAP	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	15	686,13	856,7	R\$ 12.850,50		
96558	SINAP	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	7,2	686,13	856,7	R\$ 6.168,24		
ED-8571	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 15MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	108	71,6	89,39	R\$ 9.654,12		
SUBTOTAL							R\$ 45.060,60		
VALOR TOTAL							R\$ 652.505,78		