


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS(SEM DESONERAÇÃO)**

<b>PREFEITURA: PARAISOPOLIS</b>		<b>FOLHA Nº: 01/01</b>	
<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		<b>DATA: 22/10/2016</b>	
<b>LOCAL: DISTRITO DOS COSTAS</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>	
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:</b> Referencia Simap setembro 2016 -		<b>( )</b>	<b>( X )</b> <b>INDIRETA</b>
Setop agosto 2016 - (SICRO/DNIT/MARÇO-16)(sem desoneração)		<b>( )</b>	<b>DIRETA</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias</b>		<b>BDI</b>	<b>19,16%</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
<b>CALÇAMENTO DA RUA MANOEL RIBEIRO DA COSTA</b>						<b>209.617,59</b>
<b>Serviços preliminares</b>						<b>938,74</b>
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	315,12	375,50	938,74
<b>Pavimentação</b>						<b>161.798,18</b>
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.964,69	0,35	0,42	1.245,17
COMP 02	EXCUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, fck=20MPa, PREPAROCOM BETONEIRA 400 Litros, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 cm DE BASE X 8 cm DE ALTURA.	M	658,82	60,05	71,56	47.145,16
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.712,93	43,16	51,43	88.095,99
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	658,82	32,24	38,42	25.311,86
<b>Acessibilidade</b>						<b>37.288,36</b>
84665	PINTURA AGRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	28,15	17,12	20,40	574,26
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF07/2016	M3	63,64	484,27	577,06	36.724,10
<b>Sinalização viária</b>						<b>782,30</b>
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	84,77	101,01	202,02
480620002-	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	1,18	210,31	250,61	295,72
4 S 06 203 01	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO	UNID	4,00	59,70	71,14	284,56
<b>CALÇAMENTO DA RUA BARBARE REZENDE</b>						<b>33.619,36</b>
<b>Serviços preliminares</b>						<b>938,74</b>
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	315,12	375,50	
<b>Pavimentação</b>						<b>26.612,12</b>
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	487,62	0,35	0,42	204,80
COMP 02	EXCUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, fck=20MPa, PREPAROCOM BETONEIRA 400 Litros, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 cm DE BASE	M	108,36	60,05	71,56	7.754,24
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	281,74	43,16	51,43	14.489,89
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	108,36	32,24	38,42	4.163,19
<b>Acessibilidade</b>						<b>6.616,06</b>
84665	PINTURA AGRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	28,15	17,12	20,40	574,25
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF07/2016	M3	10,47	484,27	577,06	6.041,82
<b>Sinalização viária</b>						<b>391,15</b>
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	1,00	84,77	101,01	101,01
480620002-	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	0,59	210,31	250,61	147,86
4 S 06 203 01	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO	UNID	2,00	59,70	71,14	142,28
<b>CALÇAMENTO DA RUA DURVALINA M DE JESUS</b>						<b>49.054,96</b>
<b>Serviços preliminares</b>						<b>938,74</b>
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	315,12	375,50	
<b>Pavimentação</b>						<b>37.875,58</b>
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	687,15	0,35	0,42	288,60
COMP 02	EXCUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO, fck=20MPa, PREPAROCOM BETONEIRA 400 Litros, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 cm DE BASE X 8 cm DE ALTURA.	M	183,24	60,05	71,56	13.112,65
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	338,99	43,16	51,43	17.434,26
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF 06/2016	M	183,24	32,24	38,42	7.040,08

Acessibilidade						10.788,22
84665	PINTURA AGRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	28,15	17,12	20,40	574,26
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF07/2016	M3	17,70	484,27	577,06	10.213,96
Sinalização viária						391,15
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	1,00	84,77	101,01	101,01
4S0620002-	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	0,59	210,31	250,61	147,86
4 S 06 203 01	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO	UNID	2,00	59,70	71,14	142,28
					TOTAL	283.491,90

  
**Márcio Monteiro**  
 Engenheiro CREA n.º 51.531/D MG