

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								FOLHA Nº:	
OBRA: CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E CERCAMENTO GALPÃO INDUSTRIAL								DATA: 27/01/2022	
VALIDADE:			LOCAL: PARAÍSOÓPOLIS - MG		FORMA DE EXECUÇÃO:				
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-preco_setop_sul - JULHO 21					()	(X)	INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses						LDI	26,37%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	TOTAL		
1.0		MURO DE CONTENÇÃO					R\$	1.490,04	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	1.490,04	
1.1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00x1,50m)	1,00	unid.	R\$ 1.179,11	R\$ 1.490,04	R\$	1.490,04	
1.2		MURO DE CONTENÇÃO					R\$	175.417,70	
1.1	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	78,46	m3	R\$ 57,26	R\$ 72,36	R\$	5.677,32	
1.2	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA	5,37	m3	R\$ 59,84	R\$ 75,62	R\$	406,08	
1.3	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	81,00	m	R\$ 102,03	R\$ 128,94	R\$	10.443,76	
1.4	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	16,36	m3	R\$ 3.327,79	R\$ 4.205,33	R\$	68.799,17	
1.5	ALV-BLO-030	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	88,40	m2	R\$ 56,17	R\$ 70,98	R\$	6.274,81	
1.6	RO-40955	DRENO VERTICAL DE BRITA (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	43,20	m3	R\$ 89,26	R\$ 112,80	R\$	4.872,87	
1.7	RO-40978	MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	160,00	m2	R\$ 6,82	R\$ 8,62	R\$	1.378,95	
1.8	102725	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	52,00	un	R\$ 25,58	R\$ 32,33	R\$	1.680,92	
1.9	DRE-CAN-005	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	50,00	m	R\$ 53,78	R\$ 67,96	R\$	3.398,09	
1.10	RO-42283	PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	600,00	m2	R\$ 40,22	R\$ 50,83	R\$	30.495,61	
1.11	CER-MOU-020	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	122,00	m	R\$ 272,36	R\$ 344,18	R\$	41.990,12	
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$	176.907,74	