

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
PREFEITURA: PARAISOPOLIS				FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (Distrito dos Costas)				DATA: 15/09/2016		
LOCAL: RESIDENCIAL PARAISO			FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sul - JUN/2015 / SINAP / SICRO			()	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias					BDI	29,04%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
ITO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEICIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJEICIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UNID	1,00	1.159,26	1.495,91	1.495,91
	Recapamento asfáltico -CBUQ					0,00
OBR-VIA-345	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM (Areia)	M3XKM	1.450,99	0,93	1,20	1.741,29
OBR-VIA-350	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 10 A 15 KM (Brita)	M3XKM	6.358,30	0,69	0,89	5.661,28
OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CAP-20)	TXKM	10.257,40	0,37	0,48	4.897,38
OBR-VIA-435	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (Pintura de Ligação)	TXKM	1.017,60	0,37	0,48	485,85
73806/001 (SINAP)	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	16.960,00	1,27	1,64	27.794,18
OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA	M2	16.960,00	0,79	1,02	17.289,30
OBR-VIA-190	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA	M3	593,6	452,46	583,85	346.575,96
OBR-VIA-405	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM (TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA)	M3XKM	57.579,20	0,64	0,83	47.552,13
TOTAL GERAL DA OBRA						453.493,27

Márcio Monteiro
Engenheiro CREA n.º 51.531/D MG

Prefeito Municipal