

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº 01
DATA: 09/02/2015

OBRA:
REFORÇO DE MURO DE CONTENÇÃO E REPARO EM QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL:

RUA ANTÔNIO BENEDITO LOPES RIBEIRO - RESIDENCIAL PARAISO - PARAISÓPOLIS MG

BDI adotado: 24%

Validade: 90 dias

ITEM	SINAPI DEZ 2014 - SETOP Sul DEZ 2014 (Preços Desonerados)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTID.	VALOR UNITARIO SEM BDI	VALOR UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL
1.0.0		MOVIMENTO DE TERRA					
1.0.1	TER-ESC-040	ABERTURA MANUAL DE VALA	m³	5,34	R\$ 33,44	R\$ 41,47	R\$ 221,45
1.0.2	TER-ATE-015	ATERRO COMPACTADO	m³	57,55	R\$ 25,26	R\$ 31,32	R\$ 1.802,47
1.0.3	TER-API-005	ACERTO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO	m²	155,00	8,54	R\$ 10,59	R\$ 1.641,45
		TOTAL DO ITEM 1.0					R\$ 3.665,37
2.0.0		DEMOLIÇÃO					
2.0.1	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO	m3	0,45	R\$ 47,10	R\$ 58,40	R\$ 26,28
2.0.2	DEM-ALA-005	RETIRADA DE GRADE DE TELA PÁRA REAPROVEITAMENTO	m2	93,00	R\$ 5,14	R\$ 6,37	R\$ 592,41
2.0.3	73616	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	m²	12,40	R\$ 146,08	R\$ 181,14	R\$ 2.246,14
		TOTAL DO ITEM 2.0					R\$ 2.864,83
3.0.0		ESTIRANTES					
3.0.1	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m2	35,82	R\$ 46,80	R\$ 58,03	R\$ 2.078,63
3.0.2	73942/002	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	Kg	400,00	R\$ 6,64	R\$ 8,23	R\$ 3.292,00
3.0.3	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m3	5,00	R\$ 333,51	R\$ 413,55	R\$ 2.067,75
		TOTAL DO ITEM 3.0					R\$ 7.438,38

4.0.0		PISO					
4.0.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m2	155,00	R\$ 15,70	R\$ 19,47	R\$ 3.017,85
4.0.2	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m2	155,00	R\$ 3,81	R\$ 4,72	R\$ 731,60
4.0.3	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q138(AÇO CA-60 4,2mm c/10cm) - (Armação de piso da quadra)	kg	337,90	R\$ 5,73	R\$ 7,11	R\$ 2.402,47
4.0.4	84212	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	m2	155,00	R\$ 36,46	R\$ 45,21	R\$ 7.007,55
		TOTAL DO ITEM 4.0					R\$ 13.159,47
5.0.0		PINTURA					
5.0.1	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m2	155,00	R\$ 12,68	R\$ 15,72	R\$ 2.436,60
5.0.2	41595	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	53,92	R\$ 7,03	R\$ 8,72	R\$ 470,18
5.0.3	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m2	46,69	R\$ 9,94	R\$ 12,33	R\$ 575,69
		TOTAL DO ITEM 5.0					R\$ 3.482,47
6.0.0		OUTROS SERVIÇOS					
6.0.1	ALV - BLO- 015	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	m2	2,97	R\$ 42,17	R\$ 52,29	R\$ 155,30
6.0.2	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	m2	5,94	R\$ 3,94	R\$ 4,89	R\$ 29,05
6.0.3	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA	m2	5,94	R\$ 16,01	R\$ 19,85	R\$ 117,91
6.0.4	REV-ESP-005	ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:7	m	31,00	R\$ 7,46	R\$ 9,25	R\$ 286,75
6.0.5	S/CÓDIGO	RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO	m2	93,00	R\$ 15,68	R\$ 19,44	R\$ 1.807,92
		TOTAL DO ITEM 6.0					R\$ 2.396,93
TOTAL DA OBRA							R\$ 33.007,45

ELVES NAVES DE OLIVEIRA
Arquiteto e Urbanista CAU A37363-1