

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
Prefeitura: PARAISÓPOLIS/MG							
Obra: Galpão Industrial (25x35)=875m²							
Local: Rua Sete de Setembro N°893							
Região/mês de referência :Setop/Região Sul-Dez.2014							
Data: 17/04/2015							
ITEM	CÓDIGO SETOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	Valor unitário(r\$/c/BDI 25%)	TOTAL
1.0	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)	1	1	R\$ 740,52	R\$ 925,65	R\$ 925,65
2.0	S/CÓDIGO	ABERTURA MANUAL DE VALAS	m³	26,20	R\$ 88,00	R\$ 110,00	R\$ 2.882,00
3.0	FUN-STR-010	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA "IN LOCO" D = 250 MM	M	120,00	R\$ 55,32	R\$ 69,15	R\$ 8.298,00
4.0	ARM-AÇO-010	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM KG 6,87	KG	1398,25	R\$ 6,87	R\$ 8,59	R\$ 12.007,47
5.0	FUN-CON-035	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL	m³	28,05	R\$ 324,31	R\$ 405,39	R\$ 11.371,12
6.0	S/CÓDIGO	FORMAS EXECUÇÃO DE FORMAS EM TABUAS DE PINOS, VIGA DE BALDRAME E VERGAS	M²	138,00	R\$ 27,00	R\$ 33,75	R\$ 4.657,50
7.0	IMP-PAR-005	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	380,00	R\$ 8,54	R\$ 10,68	R\$ 4.056,50
8.0	DEM-COM-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m³	21,00	R\$ 50,41	R\$ 63,01	R\$ 1.323,21

9.0	ALV-BLO-060	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=20CM, APARENTE, PORTANTE-BLOCO FCK=4,5MPA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO	M²	455,00	R\$ 66,10	R\$ 82,63	R\$ 37.596,65
10.0	REV-CHA-010	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	m²	910,00	5,82	R\$ 7,28	R\$ 6.620,25
11.0	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	m²	910,00	19,93	R\$ 24,91	R\$ 22.670,38
12.0	SER-JAN-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO 3,00X1,20M	M²	50,40	R\$ 181,34	R\$ 226,68	R\$ 11.424,42
13.0	SER-POR-090	PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 1,600 X 2,10 M	UNID.	2,00	R\$ 2.206,73	R\$ 2.758,41	R\$ 5.516,83
14.0	VIDRO-LIS-010	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E=4MM, COLOCADO	M²	60,48	R\$ 58,98	R\$ 73,73	R\$ 4.458,89
15.0	SER-POR-040	PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON PORTA 5,00 X 4,00M, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M²	20,00	R\$ 360,45	R\$ 450,56	R\$ 9.011,25
16.0	FOR-GES-005	FORRO EM PLACAS DE ISOPOR(EPS)L=625mm c=1250mm e=20mm. Incluso acessórios e instalação	UNID.	1200,00	R\$ 20,99	R\$ 26,24	R\$ 31.485,00
17.0	LIM-GER-005	Limpeza geral de obra	M²	875,00	R\$ 2,39	R\$ 2,99	R\$ 2.614,06
PREÇO TOTAL =							R\$ 176.919,17

Assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha: _____ . CAU: _____

Prefeito Municipal: _____

Local e Data: ____/____/____

* Valores baseados em pesquisa de mercado

