



**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS</b>		<b>FOLHA Nº: 01</b>
<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>DATA: 30/05/2016</b>
<b>LOCAL: Rua Antonio P. Ribeiro, Rua Bela Vista</b>		<b>FORMA DE EXECUÇÃO:</b>
<b>Bairro dos Costas</b>		
<b>REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - Dezembro-2015</b>		( ) DIRETA ( X ) INDIRETA
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS</b>		LDI 21,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	IIO-001	<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRETE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UND	1,00	1.159,26	1.402,70	1.402,70
2.0	DRE-001	<b>DRENAGEM</b>					
2.1	DRE-SAR-005	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	M	750,00	16,22	19,63	14.719,65
3.0	URB-001	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>					
3.1	URB-MFC-010	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	775,20	37,82	45,76	35.474,86
4.0	OBR-001	<b>OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)</b>					
2.3	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1.959,00	65,98	79,84	156.398,33
5.0	TER-001	<b>TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA</b>					
5.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO	M2	2.334,00	A CARGO DA PREFEITURA		
6.0		<b>SINALIZAÇÃO</b>					
3.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	A CARGO DA PREFEITURA		
3.2	4S0620002-SICRO/DNIT/MARÇ-15	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	M2	1,22	A CARGO DA PREFEITURA		
3.3	4 S 06 203 01 (SICRO/DNIT/MARÇO-15)	SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO, CAIBRO 7,5 x7,5 cm	UNID	4,00	A CARGO DA PREFEITURA		
7.0	URB-001	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>					
7.1	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	8,00	239,36	289,63	2.317,00
						<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>	<b>210.312,54</b>

MARCIO HERCULANO MONTEIRO

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

51.531/D

CREA