

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Paraisópolis		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção da Praça		DATA: 27/03/2016
LOCAL: Av. Vicente de Paula		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Sul		() DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses		(x) INDIRETA
		LDI 27,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	ELE-001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA ESTRUTURA DE CFTV					
1.1	ELE-PAD-005	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA, TRIFÁSICO	UND	1,00	1.062,73	1.358,91	1.358,91
	ELE-QUA-005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UND	1,00	109,98	140,63	140,63
3	ELE-MAN-020	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1"	M	300,00	5,99	7,66	2.298,00
3.1	ELE-DIS-068	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A	UND	4,00	41,03	52,47	209,88
3.2	ELE-CAB-010.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V FLEXÍVEL (VERMELHO)	M	550,00	3,70	4,73	2.601,50
3.3	ELE-CAB-015.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V -FLEXÍVEL (PRETO)	M	800,00	4,67	5,97	4.776,00
3	DEM-001	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					
3.1	DEM-CON-005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	20,00	165,53	211,66	4.233,20
3.2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					
3.3	OBR-VIA-217	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	500,00	70,74	90,46	45.230,00
3.6	PIS-001	PISOS					
3.7	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM	M2	120,00	25,48	32,58	3.909,60
3.8	PIS-LAD-005	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, NA COR NATURAL	M2	120,00	53,41	68,30	8.196,00
3	PAI-001	PAISAGISMO					
3.1	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	320,00	17,41	22,26	7.123,20
3.2	PAI-MUD-060	FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS E PLANTIO	UND	13,00	35,90	45,91	596,83
4	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	10,00	239,35	306,06	3.060,60
4.2	URB-MFC-010	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	350,00	37,82	48,36	16.926,15
4.3	BAN-002	BANCOS E MESAS					
4.4	BAN-JAR-015	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM	UND	11,00	322,41	412,27	4.534,92
4.5	MES-CON-005	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	CJ	2,00	443,61	567,24	1.134,49
TOTAL GERAL DA OBRA							106.329,91

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito