



**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

OBRA: Quadra Poliesportiva com demarcação e alambrado completo							FOLHA Nº:
LOCAL: Rua Quaresmeiras, s/n°							DATA: 18/1/2015
REF: SETOP SULMARÇO-2015							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNIT.	BDI 25%	TOTAL
1		<b>Serviços preliminares</b>					
	PRE-LIM-005	LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA	988,14	m <sup>2</sup>	2,39	2,99	2.954,54
	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	1,00	uni.	2744,93	3431,16	3.431,16
						<b>ITEM 1</b>	<b>R\$ 6.385,70</b>
2		<b>Locação da obra</b>					
	LOC-OB-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	863,94	m <sup>2</sup>	5,31	6,64	5.736,56
						<b>ITEM 2</b>	<b>R\$ 5.736,56</b>
3		<b>Terraplanagem/ Trabalhos em terra</b>					
	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M	7,21	m <sup>3</sup>	27,03	33,79	243,63
	TER-API-005	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	24,04	m <sup>2</sup>	9,14	11,43	274,78
						<b>ITEM 3</b>	<b>R\$ 518,41</b>
4		<b>Pisos</b>					
	FUN-LAS-010	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILADO MANUALMENTE	42,30	m <sup>3</sup>	74,94	93,68	3.962,66
	PIS-LAJ-025	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, FCK=18MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	846,00	m <sup>2</sup>	67,45	84,31	71.326,26
						<b>ITEM 4</b>	<b>R\$ 75.288,92</b>
5		<b>Alvenaria e divisões</b>					
	ALV-EST-025	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPa SEM ARMAÇÃO ESP=0,15M	48,08	m <sup>2</sup>	70,42	88,03	4.232,48
	ALV-EST-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPa E ARMAÇÃO ESP=0,15M	16,00	m <sup>3</sup>	114,92	143,65	2.298,40
	ALV-TIJ-030	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 15 CM, A REVESTIR	80,16	m <sup>2</sup>	32,41	40,51	3247,28
						<b>ITEM 5</b>	<b>R\$ 9.778,16</b>

