

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO

Pavimentação com blocos de concreto.

OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo descrever as especificações técnicas referentes à pavimentação em bloquetes das Ruas do distrito dos Costas.

A seqüência dos trabalhos deverá ser feita da seguinte maneira:

REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE

Não haverá a necessidade de regularização do subleito, pois se trata de pavimentação em uma via de acesso ao município que já existe a mais de 02 anos,

COLOCAÇÃO E ESCORAMENTO DOS MEIOS-FIOS E SARJETAS

Meio-fio e sarjeta (15 X 30) CM, moldado in loco concreto FCK = 15 MPA.

Os meio-fios serão rejuntados com argamassa 1:4 cimento, areia, incluindo escavação e reaterro. A terraplanagem do terreno de fundação das sarjetas abrangerá uma faixa onde se processará o serviço de corte, carga, transporte, descarga e aterros.

- Após a compactação deverá ser procedida a regularização do terreno.

BASE

Será executada através de motoniveladora até a cota apropriada. Logo após será colocada um colchão de 6,0 cm de areia, onde serão assentadas os blocos de concreto.

PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação será executada com blocos de concreto pré-fabricados sextavado 30X30 cm, espessura 8cm assentado sobre colchão de areia espessura 6 cm, resistência 35 Mpa.

RAMPAS

Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples FCK=25 MPA, desempenada com pintura indicativa 02 demãos.

Paraisópolis/MG, 30 de Maio de 2016.

Eng. Marcio Monteiro
Eng. Civil, Sanitário e Meio Ambiente
CREA 51.531/D MG Tel. 9142-0009