COMPOSIÇÃO 01

CÓDIGO(S) DO ITEM	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DIMENSÕES 20 x 20 x 6 CM, COR VERMELHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC-II-E.			SINAPI/Dezembro-2014	
REFERÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1,00	R$ 1,08	R$ 1,08
87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (espessura do contrapiso = 2 cm)	M3	0,02	R$ 471,55	R$ 9,43
MERCADO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, DIMENSÕES 20 x 20 x 6 CM, COR VERMELHA	UNID	25,00	R$ 2,50	R$ 62,50
00034353 (SINAPI Insumos/DEZ-14)	ARGAMASSA COLANTE AC-II-E	KG	6,00	R$ 1,00	R$ 6,00
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R$ 13,45	R$ 4,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R$ 10,57	R$ 7,40
				CUSTO TOTAL UNITÁRIO (1 M2) =	**R$ 90,71**

COTAÇÕES DE PREÇO DO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA (MERCADO)

CÓDIGO	FORNECEDORES	PREÇO / UNID	DATA	CNPJ	CONTATO	TELEFONE
-	CONCREMOLDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ENGEPREMO)	2,50	17/12/2014	04.321.265/0001-42	ADRIANA	(32) 3223-3190
-	ALPHA MARMORARIA E PEDRAS DE JUIZ DE FORA LTDA. (MRPREMO)	2,50	17/12/2014	09.574.557/002-91	RICARDO: ricardo,mrpremo@gmail.com	(32) 9809-4806
PREÇO MAIS BAIXO		**2,50**				

Thiago da Silva Andrade
Arquiteto e Urbanista - CAU: A92479-2

Carimbo e assinatura do prefeito