

Nº OPERAÇÃO 1082215-18	Nº SICONV 925465/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO DISTRITOS DOS COSTAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PARAISÓPOLIS/MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									556.874,98	
1.			Pavimentação Acesso aos Costas					-	556.874,98	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.254,50	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (REF. COMP. SINAPI 74209/1, JAN/2020)	M²	4,50	418,90	BDI 1	501,00	2.254,50	RA
1.2.			Administração Local					-	9.241,03	
1.2.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,39	19.811,82	BDI 1	23.694,94	9.241,03	RA
1.3.			Serviços de Drenagem Profunda					-	12.849,34	
1.3.1.	Composição	02	READEQUAÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM TAMPA DE CONCRETO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UNID.	7,00	1.534,80	BDI 1	1.835,62	12.849,34	RA
1.4.			Serviços de Drenagem Superficial					-	92.940,14	
1.4.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.274,20	60,99	BDI 1	72,94	92.940,14	RA
1.5.			Serviços de Calçamento em Piso Intertravado					-	418.929,54	
1.5.1.	SETOP	RO-40114	Raspagem e limpeza de vegetação com regularização do terreno	m2	1.273,40	0,15	BDI 1	0,18	229,21	RA
1.5.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.805,18	2,28	BDI 1	2,73	13.118,14	RA
1.5.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.280,38	2,84	BDI 1	3,40	7.753,29	RA
1.5.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.642,83	0,89	BDI 1	1,06	24.001,40	RA
1.5.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.231,69	73,86	BDI 1	88,34	373.827,50	RA
1.6.			MEIO-FIO					-	11.681,10	
1.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	137,36	71,10	BDI 1	85,04	11.681,10	RA
1.7.			Serviço de Sinalização Viária					-	5.467,02	
1.7.1.	Composição	04	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRA (50x50 cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	2,00	487,05	BDI 1	582,51	1.165,02	RA
1.7.2.	Composição	05	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID.	8,00	449,62	BDI 1	537,75	4.302,00	RA
1.8.			Serviços Finais e Complementares					-	3.512,31	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082215-18	Nº SICONV 925465/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO DISTRITOS DOS COSTAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PARAISÓPOLIS/MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 13,24%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									556.874,98	
1.8.1.	Composição	06	LIMPEZA FINAL DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SEM USO DE ÁCIDO MURIÁTICO)	M2	4.231,69	0,69	BDI 1	0,83	3.512,31	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PARAISÓPOLIS/MG
Local

terça-feira, 24 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ELVES NAVES DE OLIVEIRA
CREA/CAU: A36373-1
ART/RRT: 12414141

RECURSO
↓