



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Praça do Centenário, 103 - Centro - Telefone: (35) 3651-1500  
37660-000 - Paraisópolis - MG

| MUNICÍPIO/UF:      |  | PARAISÓPOLIS/ MG |   |       |          |                    |                     |                |
|--------------------|--|------------------|---|-------|----------|--------------------|---------------------|----------------|
| OBJETO:            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                       |                  |   |       |          | DATA DA PLANILHA:  | 21/03/2022          |                |
| LOCAL:             | POLICLÍNICA - PARAISÓPOLIS                                 |                  |   |       |          | FORMA DE EXECUÇÃO: |                     |                |
| REFERÊNCIA:        | SINAPI Composições e Insumos/DEZEMBRO/2021 (S/DESONERAÇÃO) |                  |   |       |          | BDI 24,17%         |                     |                |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: | 4 meses  |                  |   |       |          |                    |                     |                |
| ITENS / SUBITENS   | CÓDIGO   | FONTE            | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT.   | PR. UNIT. S/ BDI   | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL          |
| 1.0                |  |                  | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |          |                    |                     |                |
| 1.1                | 4813   | SINAPI-I         | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M   | M2    | 2,25     | R\$ 400,00         | R\$ 496,68          | R\$ 1.117,53   |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 1.117,53   |
| 2.0                |  |                  | INFRAESTRUTURA  |       |          |                    |                     |                |
| 2.1                |  |                  | SAPATAS   |       |          |                    |                     |                |
| 2.1.1              | 96522  | SINAPI           | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  | M3    | 3,00     | R\$ 123,70         | R\$ 153,60          | R\$ 460,79     |
| 2.1.2              | 101616   | SINAPI           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020   | M2    | 3,00     | R\$ 5,09           | R\$ 6,32            | R\$ 18,96      |
| 2.1.3              | ED-49647   | SETOP            | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO  | M2    | 12,00    | R\$ 34,25          | R\$ 42,53           | R\$ 510,34     |
| 2.1.4              | 96545  | SINAPI           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG    | 120,00   | R\$ 15,94          | R\$ 19,79           | R\$ 2.375,12   |
| 2.1.5              | 92720  | SINAPI           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3    | 3,00     | R\$ 459,15         | R\$ 570,13          | R\$ 1.710,38   |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 5.075,60   |
| 3.0                |  |                  | SUPERESTRUTURA  |       |          |                    |                     |                |
| 3.1                |  |                  | PILARES   |       |          |                    |                     |                |
| 3.1.1              | ED-49647   | SETOP            | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO  | M2    | 24,00    | R\$ 34,25          | R\$ 42,53           | R\$ 1.020,68   |
| 3.1.2              | 92775  | SINAPI           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015         | KG    | 54,00    | R\$ 18,33          | R\$ 22,76           | R\$ 1.229,06   |
| 3.1.3              | 92778  | SINAPI           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015        | KG    | 96,00    | R\$ 14,17          | R\$ 17,59           | R\$ 1.689,11   |
| 3.1.4              | 92720  | SINAPI           | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3    | 1,92     | R\$ 459,15         | R\$ 570,13          | R\$ 1.094,64   |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 5.033,49   |
| 4.0                |  |                  | COBERTURA   |       |          |                    |                     |                |
| 4.3                | 94229  | SINAPI           | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M     | 140,00   | R\$ 202,69         | R\$ 251,68          | R\$ 35.235,22  |
| 4.4                | 89580  | SINAPI           | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014   | M     | 96,00    | R\$ 102,98         | R\$ 127,87          | R\$ 12.275,55  |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 47.510,77  |
| 5.0                |  |                  | ESQUADRIAS  |       |          |                    |                     |                |
| 5.1                | 90823  | SINAPI           | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                            | UNID  | 10,00    | R\$ 366,57         | R\$ 455,17          | R\$ 4.551,70   |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 4.551,70   |
| 6.0                |  |                  | REVESTIMENTOS   |       |          |                    |                     |                |
| 6.1                | 88489  | SINAPI           | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2    | 2.800,00 | R\$ 12,29          | R\$ 15,26           | R\$ 42.729,38  |
| 6.2                | 88488  | SINAPI           | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2    | 1200,00  | R\$ 14,00          | R\$ 17,38           | R\$ 20.860,56  |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 63.589,94  |
| 7.0                |  |                  | LIMPEZA DE OBRA   |       |          |                    |                     |                |
| 7.1                | ED-50266   | SETOP            | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  | M2    | 1.200,00 | R\$ 4,82           | R\$ 5,98            | R\$ 7.181,99   |
|                    | SUBTOTAL:  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 7.181,99   |
| TOTAL GERAL        |  |                  |   |       |          |                    |                     | R\$ 134.061,02 |

Responsável Técnico pela Elaboração da Planilha