

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						FOLHA Nº01	
Prefeitura:Paraisopolis						FORMA DE EXECUÇÃO:	
Obra:CONSTRUÇÃO DA REDE DE COLETA DE ESGOTO E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA RUA SETE DE SETEMBRO						DIRETA ( )	INDIRETA ( X )
							BDI:
							26%
Data:			Local:				
ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1		<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>					
1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	318,5	401,31	1805,90
2	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M2	10,00	378,9	477,414	4774,14
3	LOC-TOP-010	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	PT	25,00	69,00	86,94	2173,5
2		<b>TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA</b>				0	0
2.1	TER-ESC-055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	835,13	4,95	6,24	5211,21
2.2	TER-ESC-060	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <=3,00 M	M3	184,81	5,94	7,48	1.382,38
2.3	TER-API-005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	1162,29	12,91	16,27	18910,46
2.4	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	1019,94	24,25	30,56	31169,37
2.5	73963/007	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UND	9,00	1.117,68	1.408,28	12674,52
2.6	73963/012	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UND	2,00	1.494,44	1.882,99	3765,98
2.7	DRE-TAM-005	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3	UND	11,00	255,72	322,21	3544,31
3		<b>TUBULAÇÃO(REDE DE ESGOTO)</b>				0	0
3.1	90734	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DEINTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	641,67	2,19	2,76	1.771,01
3.2	HID-TUB-060	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	M	641,67	61,62	77,64	49.819,26
3.3	00006106	SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UND	100,00	13,71	17,27	1.727,00
3.4	20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	650,00	16,18	20,39	13.253,50
3.5	00001970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	100,00	32,91	41,47	4.147,00
4		<b>TUBULAÇÃO(REDE DE AGUA)</b>					
4.1	00012599	TUBO PVC PBA, CLASSE 15, JE, DN 50/DE 60 MM, REDE AGUA (NBR 5647)	M	1296,95	11,33	14,27	18.507,48
4.2	00001835	CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351	UND	8,00	14,13	17,8	142,40
4.3	HID-REG-040	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 50 MM (2")	UND	4,00	126,31	159,15	636,60
4.4	HID-CXS-265	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO PASSAGEM,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	4,00	600,65	756,82	3.027,28
						0	0
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>178443,29</b>

MARCIO MONTEIRO  
CREA 51.531/D MG