PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ							
Ruas	**Pavimento atual**	**Extensão de via/trecho**	**Largura média**	**Área total da via (m2)**	**Sarjeta de concreto a executar (m)**	**Área total à pavimentar (s/ sarjeta)**	**Meio-fio lateral a executar (m)**
"B"	sem pavimento	79,49	7,33	**582,66**	160,81	534,42	160,81
"D" (trecho 1)	sem pavimento	21,50	7,26	**156,09**	45,00	142,59	45,00
"D" (trecho 2)	sem pavimento	21,50	7,26	**156,09**	45,00	142,59	45,00
"E" (trecho 1)	sem pavimento	89,03	7,21	**641,91**	169,29	591,12	169,29
"E" (trecho 2)	sem pavimento	91,72	7,06	**647,54**	161,92	598,96	161,92
"E" (trecho 3 - pça. retorno)	sem pavimento	12,00	12,00	**113,04**	30,23	103,97	30,23
"F"	sem pavimento	39,79	7,23	**287,68**	54,09	271,45	54,09
"G"	sem pavimento	37,48	8,75	**327,95**	81,59	303,47	81,59
TOTAIS:		**392,51**		**2912,96**	**747,93**	**2688,57**	**747,93**

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE: RUAS DO BAIRRO BATATINHA
ESCALA 1/250

VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
Av. Barão do Rio Branco, 2679 (Edifício Stella Central) - Sala 509
Centro – Juiz de Fora - MG
Fones: (32) 3223-2188 / (32) 9 8806-6543 – Email: volpi_consultoria@yahoo.com.br

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

Descrição: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
PROGRAMA: Planejamento Urbano / Ministério das Cidades | CONTRATO: 1052.315–79/2018
"B", "D" (1 e 2), "E" (1, 2 e 3), "F" e "G"; "A" e "C" (rede pluvial) – Batatinha – PARAISÓPOLIS–MG
PAVIMENTAÇÃO: PLANTA BAIXA; QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO.

Assinatura do Responsável Técnico:	Desenho: Thiago Andrade	Escala: Indicada	Assinatura do Prefeito:
ELVES NAVES DE OLIVEIRA Arquiteto e Urbanista CAU A36373-1	Data: 05/11/2018	Formato: A0	SÉRGIO WAGNER BAZARRA Prefeito Municipal
	RRT Nº.: T303875	Prancha: 7/10	